

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
COMUNA PĂLTINOASA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind realizarea lucrării
“Reparații curente (asfaltări) drumuri vicinale în comuna Păltinoasa,
 județul Suceava”

Consiliul Local al comunei Paltinoasa, județul Suceava,

Având în vedere:

Referatul de aprobare prezentat de Primarul comunei Păltinoasa, înregistrat sub nr. 1.531 din 21.02.2020;

Raportul de specialitate prezentat de Compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului, înregistrat sub nr. 2.229 din 13.03.2020;

Avizul comisiei de specialitate pentru pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului și turism, înregistrat sub nr. 2.502 din 20.03.2020;

Avizul Comisiei de specialitate pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, activități social-culturale, culte, protecție copii, înregistrat sub nr. 2.503 din 20.03.2020;

Avizul Comisiei de specialitate pentru administrația publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, înregistrat sub nr. 2.539 din 20.03.2020;

Hotărârea nr. 35 din 03.12.2015 pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Păltinoasa pentru perioada 2014 – 2020, adoptată de Consiliul local al comunei Păltinoasa;

În temeiul art.129, alin (1), alin. (2), lit.b) și (4), lit.d); art. 139 alin. (3), lit. e) și art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă realizarea lucrării **“Reparații curente (asfaltări) drumuri vicinale în comuna Păltinoasa, județul Suceava”** – cu o valoare estimativă de 534.000 lei cu TVA.

(2) Valoarea lucrărilor se va asigura din bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Păltinoasa, pe anul 2020.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează Primarul comunei, Compartimentul de achiziții publice, Biroul financiar, contabilitate, impozite și taxe.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunica Instituției Prefectului - Județul Suceava, Primarului comunei Păltinoasa și persoanelor interesate, prin grija secretarului general al comunei.

Președinte de sedință,
Dumitru CATARGIU

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al comunei,
Georgeta CORFALĂ

PĂLTINOASA, 23 martie 2020

Nr. 18

Beneficiar: Comuna Paltinoasa
 Executant:
 Proiectant: SC Eprocon 3i SRL
 Obiectivul: Reparatii curente cu mixturi asfaltice la drumuri vicinale in comuna Paltinoasa judetul Suceava
 Obiectul: 1.1 Reparatii curente cu mixturi asfaltice la drumuri vicinale



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)	
			Lei	
0	1	2	3	
CAPITOL I				
I. Constructii si instalatii				
	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00	
3	4.1.2	Rezistenta	448,659.09	
		1.1 Reparatii curente cu mixturi asfaltice Ultoana-Dacian	244,749.64	
		1.1 Reparatii curente cu mixturi asfaltice Olaresti, P. Hozoaia	203,909.45	
6	4.1.3	Arhitectura	0.00	
7	4.1.4	Instalatii	0.00	
8	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00	
TOTAL CAPITOL I			448,659.09	
CAPITOL II				
II. Montaj				
10	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	
TOTAL CAPITOL II			0.00	
CAPITOL III				
III. Procurare				
	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	
13	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	
14	4.5	Dotari	0.00	
15	4.6	Active necorporale	0.00	
TOTAL CAPITOL III			0.00	
CAPITOL IV				
IV. Probe				
17	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	
TOTAL CAPITOL IV			0.00	
TOTAL 1.1 Reparatii curente cu mixturi asfaltice la drumuri vicinale (fara TVA)			448,659.09	
TVA (19.00%)			85,245.23	
TOTAL 1.1 Reparatii curente cu mixturi asfaltice la drumuri vicinale (cu TVA)			533,904.32	



Beneficiar: Comuna Paltinoasa
 Executant:
 Proiectant: SC Eprocon 3i SRL
 Obiectivul: Reparatii curente cu mixturi asfaltice la drumuri vicinale in comuna Paltinoasa judetul Suceava
 Obiectul: 1.1 Reparatii curente cu mixturi asfaltice la drumuri vicinale
 Stadiul fizic: 1.1 Reparatii curente cu mixturi asfaltice Olaresti, P. Hozoaia



Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DA12A1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	369.71	95.34	35,247.17
			material:	53.44	19,756.53
			manopera:	15.86	5,864.81
			utilaj:	26.04	9,625.83
			transport:	0.00	0.00
2	DA04B1 - Scarificare mecanizata a platformei drumului executata cu autogreder, pe adancimea necesara, in sa cel putin 5 CM in impietruiri, cu adunarea materialului in sul sau cordon.	100 mc	2.49	343.52	855.38
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	343.52	855.38
			transport:	0.00	0.00
3	TRA01A15 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km. \$	tona	632.24	8.81	5,567.16
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	8.81	5,567.16
4	DB13B1 - Strat de legatura (binder) de margaritar sau pietris, executat la cald cu asternere mecanica	tona	296.80	235.98	70,037.93
			material:	210.64	62,518.62
			manopera:	8.66	2,571.03
			utilaj:	16.67	4,948.28
			transport:	0.00	0.00
4	20018325 - <i>Mixtura asfaltica tip bad25</i>	t	267.92	232.87	62,390.85
5	DB16H1 - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 CM cu asternere mecanica	mp	2,077.00	26.97	56,009.24
			material:	23.86	49,557.55
			manopera:	1.10	2,280.59
			utilaj:	2.01	4,171.10
			transport:	0.00	0.00
5	20018326 - <i>Mixtura asfaltica ba16</i>	t	195.24	253.44	49,481.80
6	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	20.77	182.16	3,783.51
			material:	135.08	2,805.66
			manopera:	42.26	877.65
			utilaj:	4.82	100.19
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TRA01A15 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km. \$	tona	296.80	8.81	2,613.46
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	8.81	2,613.46
8	TRA01A15 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km. \$	tona	199.39	8.81	1,755.72
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	8.81	1,755.72
9	TRA01A30 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km. \$	tona	0.97	16.16	15.67
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	16.16	15.67
10	DF27A1 - Piloti pentru dirijarea circulatiei rutiere in scopul asigurarii fluentei traficului pe sectoarele de drum cu restrictii de circulatie, impuse de calamitati sau executarea unor lucrari de constructii, reparatii sau intretinerea de drumuri	ora	21.60	18.06	390.10
			material:	0.00	0.00
			manopera:	18.06	390.10
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1,446.75	588.53	134,638.37	11,984.18	19,700.78	9,952.01	176,275.33

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	269.64	0.00	0.00	269.64
= T1 + Alte cheltuieli directe		134,638.37	12,253.83	19,700.78	9,952.01	176,544.98

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	13,463.84	1,225.38	1,970.08	995.20	17,654.50
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		148,102.20	13,479.21	21,670.85	10,947.21	194,199.48

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	7,405.11	673.96	1,083.54	547.36	9,709.97
T4 = T3 + Beneficiu		155,507.31	14,153.17	22,754.40	11,494.57	203,909.45

TOTAL GENERAL (fara TVA)	203,909.45
TVA (19.00%)	38,742.80
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	242,652.25



Beneficiar: Comuna Paltinoasa
 Executant:
 Proiectant: SC Eprocon 3i SRL
 Obiectivul: Reparatii curente cu mixturi asfaltice la drumuri vicinale in comuna Paltinoasa judetul Suceava
 Obiectul: 1.1 Reparatii curente cu mixturi asfaltice la drumuri vicinale
 Stadiul fizic: 1.1 Reparatii curente cu mixturi asfaltice Ultoana-Dacian



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DA12A1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoiroire;	mc	443.75	95.34	42,305.10
			material:	53.44	23,713.07
			manopera:	15.86	7,039.32
			utilaj:	26.03	11,552.71
2	DA04B1 - Scarificare mecanizata a platformei drumului executata cu autogreder, pe adancimea necesara, in sa cel putin 5 CM in impietruiri, cu adunarea materialului in sul sau cordon.	100 mc	2.99	343.38	1,026.71
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	343.38	1,026.71
3	TRA01A15 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km. \$	tona	758.87	8.81	6,682.19
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
4	DB13B1 - Strat de legatura (binder) de margaritar sau pietris, executat la cald cu asternere mecanica	tona	356.25	235.98	84,066.75
			material:	210.64	75,041.30
			manopera:	8.66	3,086.01
			utilaj:	16.67	5,939.44
5	20018325 - <i>Mixtura asfaltica tip bad25</i>	t	321.59	232.87	74,887.94
			material:	23.86	59,483.38
			manopera:	1.10	2,737.37
			utilaj:	2.01	5,006.52
6	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	24.93	182.16	4,541.30
			material:	135.08	3,367.60
			manopera:	42.26	1,053.44
			utilaj:	4.82	120.26
5	20018326 - <i>Mixtura asfaltica ba16</i>	t	234.34	253.44	59,392.46
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TRA01A15 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km. \$	tona	356.25	8.81	3,136.94
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	8.81	3,136.94
8	TRA01A15 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km. \$	tona	239.32	8.81	2,107.32
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	8.81	2,107.32
9	TRA01A30 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km. \$	tona	1.17	16.16	18.91
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	16.16	18.91
10	DF27A1 - Piloti pentru dirijarea circulatiei rutiere in scopul asigurarii fluentei traficului pe sectoarele de drum cu restrictii de circulatie, impuse de calamitati sau executarea unor lucrari de constructii, reparatii sau intretinerea de drumuri	ora	25.93	18.06	468.31
			material:	0.00	0.00
			manopera:	18.06	468.31
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1,736.50	706.41	161,605.36	14,384.45	23,645.63	11,945.36	211,580.80

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	323.65	0.00	0.00	323.65
T1 = Alte cheltuieli directe		161,605.36	14,708.10	23,645.63	11,945.36	211,904.45

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	16,160.54	1,470.81	2,364.56	1,194.54	21,190.44
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		177,765.90	16,178.91	26,010.20	13,139.90	233,094.89

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	8,888.29	808.95	1,300.51	656.99	11,654.74
T4 = T3 + Beneficiu		186,654.19	16,987.85	27,310.70	13,796.89	244,749.64

TOTAL GENERAL (fara TVA)	244,749.64
TVA (19.00%)	46,502.43
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	291,252.07

