

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
COMUNA PĂLTINOASA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Ă R E

privind necesitatea și oportunitatea investiției “Construire magazie si anexe la Sala de sport comuna Paltinoasa” si aprobarea indicatorilor tehnico-economici

Consiliul Local al comunei Păltinoasa, județul Suceava,

Având în vedere:

Referatul de aprobare prezentat de Primarul comunei Păltinoasa, înregistrată sub nr. 2.942 din 10.04.2020;

Raportul de specialitate comun prezentat de Compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului și Compartimentul de resurse umane și achiziții publice, înregistrat cu nr. 3.353 din 05.05.2020;

Avizul comisiei de specialitate pentru pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului și turism, înregistrat cu nr. 3.856 din 28.05.2020;

Avizul Comisiei de specialitate pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, activități social-culturale, culte, protecție copii, înregistrat cu nr. 3.857 din 28.05.2020;

Avizul Comisiei de specialitate pentru administrația publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, înregistrat cu nr. 3.858 din 28.05.2020;

Nota de fundamentare întocmită de Viceprimarul comunei și Compartimentul de urbanism și amenajarea teritoriului, înregistrată sub numărul 2.926 din 09.04.2020;

În conformitate cu dispozițiile:

- art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea nr. 35 din 03.12.2015 pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Păltinoasa pentru perioada 2014 – 2020, adoptată de Consiliul local al comunei Păltinoasa;

În temeiul art.129, alin (1), alin. (2), lit.b) și alin.(4), lit.d); art. 139 alin. (3), lit.e) și art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. (1) Se aprobă necesitatea și oportunitatea investiției “**Construire magazie si anexe la Sala de sport comuna Paltinoasa**”, cu o valoare estimativă de 77.000 lei cu TVA.

(2) Se aproba indicatorii tehnico-economici la investitia prevazuta la alin.(1), asa cm rezulta din Devizul general, anexa integranta a prezentei hotarari.

(3) Realizarea lucrărilor prevăzute la alin.(1), se vor efectua cu finanțare de la bugetul local pe anul 2020.

Art.2. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei Păltinoasa, domnul Eduard-Rudolf Wendling, prin aparatul de specialitate.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Păltinoasa și Instituției Prefectului - Județul Suceava și se aduce la cunoștință publică.

Președinte de sedință,
Florin-Ioan BERGHEVA

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretar general al comunei,
Georgeta CORFALĂ

PĂLTINOASA, 29 mai 2020

Nr. 34

Antet stanga

Beneficiar: Primaria Comunei Paltinoasa
 Executant: SC Eprocon 3i SRL
 Proiectant: SC Eprocon 3i SRL
 Obiectivul: Construire Magazie si Anexe Paltinoasa
 Obiectul: 1 Construire Magazie si Anexe



DEVIZ OBIECT
privind cheltuielile necesare realizarii

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
Cheltuieli pentru investitia de baza				
CAPITOL I Constructii si instalatii				
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00	0.00	0.00
4.1.2	Rezistenta	64,333.77	12,223.42	76,557.19
4.1.2.1	1.1 Lucrari de executie Magazie si Anexe	59,512.63	11,307.40	70,820.03
4.1.2.2	1.2 Instalatii sanitare	1,250.32	237.56	1,487.88
4.1.2.3	1.3 Instalatii termice	956.62	181.76	1,138.37
4.1.2.4	1.4 Instalatii electrice	2,614.20	496.70	3,110.90
4.1.3	Arhitectura	0.00	0.00	0.00
4.1.4	Instalatii	0.00	0.00	0.00
4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL I		64,333.77	12,223.42	76,557.19
CAPITOL II Montaj				
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL II		0.00	0.00	0.00
CAPITOL III Procurare				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL III		0.00	0.00	0.00
TOTAL 1 Construire Magazie si Anexe		64,333.77	12,223.42	76,557.19



Beneficiar: Primaria Comunei Paltinoasa
 Executant:
 Proiectant: SC Eprocon 3i SRL
 Obiectivul: Construire Magazie si Anexe Paltinoasa
 Obiectul: 1 Construire Magazie si Anexe
 Stadiul fizic: 1.1 Lucrari de constructie Magazie si Anexe



Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA02C1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75M teren tare	mc	17.42	38.11	663.83
			material:	0.00	0.00
			manopera:	38.11	663.83
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	CB10B1 - Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje, din panouri re folosibile cu placaj 15MM inclusiv spijin	mp	63.36	22.85	1,447.91
			material:	4.01	254.23
			manopera:	18.84	1,193.68
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	CA01A1 - Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 MC, inclusiv	mc	17.42	349.80	6,093.45
			material:	280.68	4,889.49
			manopera:	67.71	1,179.59
			utilaj:	1.40	24.37
			transport:	0.00	0.00
3	2100957 - Beton de ciment B 200-BC-15 stas 3622	mc	17.56	278.24	4,885.73
4	CB02A1 - Cofraje pentru beton in elevatie, din panouri re folosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase, la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.	mp	8.70	18.84	163.93
			material:	3.82	33.23
			manopera:	15.02	130.70
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	IFB09B1 - Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 10 CM din nisip	mp	9.04	10.84	97.96
			material:	6.55	59.17
			manopera:	4.29	38.79
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	IZF10B - Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee din placi din polistiren celular, puzderie de canepa, pel, poros, stabilit etc, avand grosimea de mm lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pana la 40% inclusiv, lipite cu mastic de bitum	mp	90.43	16.19	1,464.21
			material:	13.57	1,226.89
			manopera:	2.58	233.28
			utilaj:	0.04	4.04
			transport:	0.00	0.00
6	2602816 - Placa austrotherm 30xps-G/035 30 MM cant neted	mp	91.33	10.44	953.30

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TE06C1 - Plasa de armatura sudata tip stnb D=6MM ochiurile 100X100MM	mp	90.43	20.58	1,861.19
			material:	17.82	1,611.84
			manopera:	2.76	249.35
			utilaj:	0.00	0.00
8	CO20B# - Strati de protectie cu hartie kraft, la turnare beton	mp	90.43	3.96	357.74
			material:	2.11	190.45
			manopera:	1.85	167.30
			transport:	0.00	0.00
9	CA01D1 - Turnarea betonului simplu marca 1) in straturi de 3720 CM grosime, pentru egalizari, pante, sape etc, la constructii cu inaltimea pana la 35 M inclusiv	mc	9.04	359.07	3,246.00
			material:	284.12	2,568.41
			manopera:	73.83	667.47
			transport:	0.00	0.00
9	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	9.11	281.43	2,564.51
10	RPCG05C# - Zidarie blocuri mici bca 290X240X138 cu M25-Z, la ziduri/goluri, clad exist	M CUB	10.85	480.37	5,212.05
			material:	451.47	4,898.42
			manopera:	28.91	313.62
			transport:	0.00	0.00
11	CB03J# - Cofraje din panouri reolosibile cu placaj de 15 MM pentru turnarea betonului in centurile exterioare	mp	10.84	41.49	449.74
			material:	14.09	152.69
			manopera:	27.40	297.05
			transport:	0.00	0.00
11	5886760 - Cuie cu cap conic tip a1 1,8 X 35 OL 34 S 2111	kg	0.54	4.35	2.36
11	2903050 - Scindura rasin.cl.C GR = 24MM L = 3-3,5M lat = 16-30cmlung.tiv	mc	0.01	279.53	3.03
12	CZ0301K1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere, in ateliere de santier, PC 52, D = 10-16 MM;	kg	175.00	3.13	548.26
			material:	2.56	447.63
			manopera:	0.58	100.63
			transport:	0.00	0.00
13	RPCH22A1 - Grinzi pentru plansee cu deschidere de peste 4m din lemn de rasinoase ecarisat inclusiv carbolinizarea capetelor de grinzi	mc	1.64	793.85	1,301.91
			material:	627.35	1,028.85
			manopera:	166.50	273.06
			transport:	0.00	0.00
14	CE17A1 - Sarpanta din lemn la acoperisuri simple pe scaune la invelitori usoare, inclusiv asteriala	mp	91.64	61.75	5,658.96
			material:	43.42	3,979.17
			manopera:	16.27	1,490.86
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14	2900503 - Lemn rot cons rur nec ulm L min 1M d sub min 9CM S4342	mc	1.19	154.56	184.13
15	RPCH28A1 - Captuseli la pereti din lemn executate cu scanduri de rasinoase de 24 MM grosime brute, batute caplama	mp	50.43	12.54	632.56
			material:	6.99	352.71
			manopera:	5.55	279.85
			utilaj:	0.00	0.00
16	IZTC03A1 - Executarea unui strat termoizolator la terase, acoperisuri, pereti , etc. cu placi de vata minerala sau vata de sticla lipite cu mastic suprafata inclinata pana la 30grade	mp	50.43	4.38	220.86
			material:	0.00	0.00
			manopera:	4.38	220.86
			utilaj:	0.00	0.00
17	RPC051XA - Lambriuri la pereti si streasina exec.in lemnele sau tablile din cherestea de rasinoase, Inklusiv vopsirea lambriului	mp	29.10	47.16	1,372.34
			material:	5.25	152.82
			manopera:	41.91	1,219.52
			utilaj:	0.00	0.00
18	CE05A1 - Invelitoare din tabla zincata profilata ondulata sau cutata, panourile fixate si tesute cu suruburi autofiletante, inclusiv accesorii(jgheaburi, burlane, parazapezi, sorturi)	mp	114.72	42.75	4,904.36
			material:	27.35	3,137.79
			manopera:	15.40	1,766.56
			utilaj:	0.00	0.00
19	CK25A# - Usi profiluri mase plastice,1 canat,supraf toc<= 7 mp,inclusiv armaturi si accesorii,montate in zid de orice fel la constructii cu H <= 35 M	mp	3.87	535.68	2,073.09
			material:	518.48	2,006.50
			manopera:	17.21	66.59
			utilaj:	0.00	0.00
19	6720287 - Usa din profile pvc tip schnicks intr-un canat	mp	3.87	500.00	1,935.00
20	CK01B03^ - Montarea ferestrelor de tip Aplast, din profile PVC, cu deschidere oscilo-batanta, cu unul sau mai multe canaturi, pentru constructii cu inaltimea de maxim 35 m	mp	3.29	477.37	1,570.55
			material:	455.41	1,498.29
			manopera:	21.45	70.57
			utilaj:	0.51	1.68
20	600003404 - Ferestre Aplast Ideal 4000-Aluplast GmbH, cu deschidere oscilo-batanta, din profile PVC, cu 5 camere, clasa B, cu adancimea de montaj de 70 mm, de culoare alba, cu geam termoizolant termopan de grosime 24 mm, de tip 4float-16argon-4Low-e, cu granitura de etansare atat pentru interior cat si pentru exterior	mp	3.29	430.00	1,414.70
21	PH13XA - Montare stalpi si grinzi metal.profilate,laminate sau nit.desch.<10 M	tona	0.55	2,737.69	1,505.73
			material:	69.17	38.04
			manopera:	2,340.59	1,287.33
			utilaj:	327.93	180.36
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
22	CF01A1 - Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi la pereti si stalpi, executate manual, pe suprafete de zidarie de caramida, cu mortar de var-ciment marca M10-T in grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre;	mp	93.49	25.42	2,376.07
			material:	4.75	443.79
			manopera:	20.30	1,897.59
			utilaj:	0.37	34.69
			transport:	0.00	0.00
22	2101121 - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030	mc	1.68	217.88	366.65
23	CF06B1 - Tencuieli exterioare obisnuite executate manual, driscuite, pe ziduri din caramida, din blocuri mici de beton sau din blocuri de beton celular autoclavizat, cu mortar de var-ciment marca M25-T, in grosime medie de 2,5 CM;	mp	52.68	34.14	1,798.53
			material:	6.11	321.93
			manopera:	28.03	1,476.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
23	2101121 - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030	mc	1.21	217.88	263.99
24	CF10C1 - Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton glet de ipsos la pereti, stalpi si tavane, aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite, executat cu pasta de ipsos ;	mp	93.49	9.03	844.11
			material:	1.01	94.14
			manopera:	7.98	746.12
			utilaj:	0.04	3.85
			transport:	0.00	0.00
25	CK06B01 ^ - Plafon fals nedemontabil de tip Rigips simplu placat cu placi de 12,5 mm, suspendat pe structura metalica dubla CD 60 asezata in planuri diferite (L=500, X=900, Y=1000 mm)	mp	45.82	47.78	2,189.29
			material:	31.70	1,452.45
			manopera:	16.08	736.84
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
26	RPCR08B-1# - Vopsit int/ext,cu vopsea acetat polivinil (zugr lavabile),2 str,exec mecaniz,pe glet ipsos exist (corectie)	mp	139.31	12.39	1,726.61
			material:	2.66	370.58
			manopera:	7.32	1,020.01
			utilaj:	2.41	336.03
			transport:	0.00	0.00
26	6104348 - Vopsea lavabila casati orchidea pentru interior	l	41.79	8.50	355.24
27	CF13A03 ^ - Tencuiala decorativa minerala de tip Adeplast Edelputz cu aplicare manuala la interior sau exterior, pentru finisarea tencuielilor minerale, granulatia maxima fiind de 2 mm	mp	52.68	14.29	752.97
			material:	7.77	409.18
			manopera:	6.53	343.79
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
28	TRA06A08 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =8 km	tona	66.09	6.80	449.64
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	6.80	449.64
29	TRA02A07 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 7 km. \$	tona	29.50	4.55	134.28
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	4.55	134.28

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
218.01	880.56	31,618.70	18,131.44	784.07	583.92	51,118.13

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------


Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	407.96	0.00	0.00	407.96
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		31,618.70	18,539.39	784.07	583.92	51,526.09

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	3,161.87	1,853.94	78.41	58.39	5,152.61
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		34,780.57	20,393.33	862.48	642.31	56,678.70

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	1,739.03	1,019.67	43.12	32.12	2,833.93
T4 = T3 + Beneficiu		36,519.60	21,413.00	905.60	674.43	59,512.63

TOTAL GENERAL (fara TVA)	59,512.63
VA (19.00%)	11,307.40
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	70,820.03

Proiectant
SC Eprocon SRL



Beneficiar
Primaria Comunei Paltinoasa

[Handwritten signature]

Beneficiar: Primaria Comunei Paltinoasa
 Executant:
 Proiectant: SC Eprocon 3i SRL
 Obiectivul: Construire Magazie si Anexe Paltinoasa
 Obiectul: 1 Construire Magazie si Anexe
 Stadiul fizic: 1.3 Instalatii termice



Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	IB06C1# - Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de 1501-2000 MM	buc	2.00	249.67	499.33
			material:	231.64	463.28
			manopera:	17.02	34.03
			utilaj:	1.01	2.02
			transport:	0.00	0.00
1	5708611 - Element de radiator din aluminiu model 1800	buc	2.00	225.00	450.00
2	ACA04A4 - Teava polipropilena dn= 25 mm	m	12.00	13.55	162.64
			material:	13.55	162.64
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	ID01A# - Robinet cu ventil dublu reglaj (tur sau retur) ptr.inst. de incalzire centrala avand DN=3/8"-1/2"	BUCAT A	4.00	36.93	147.72
			material:	33.10	132.40
			manopera:	3.83	15.31
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	4202735 - Robinet cu dublu reglaj pentru radiatoare 1/2 toli fc	buc	4.00	32.64	130.56
4	MLE1111361 - Strapungeri pentru crearea de goluri in ziduri, pereti, plansee, necesare trecerii cablurilor din interior in interior sau din exterior in exterior, procesul de munca cuprinde luarea masurilor la pozitie si trasarea strapungerilor, strapungerea zidurilor, a peretilor din beton, a planseelor cu mijloace manuale, pentru crearea golurilor, evacuarea molozului, alicariei si transportul caramizilor la depozitul santierului, curatirea locului de munca , pentru strapungeri pentru crearea de goluri in zidarie de caramida cu grosimea de 1/2 caramizi, iar strapungerea cu Ø sectiune de pana la 400 cmp	buc	4.00	4.27	17.06
			material:	0.00	0.00
			manopera:	4.27	17.06
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.02	3.12	758.32	66.41	2.02	0.00	826.75


Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	1.49	0.00	0.00	1.49
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		758.32	67.90	2.02	0.00	828.24

Antet stanga

eDevize

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	75.83	6.79	0.20	0.00	82.82
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		834.15	74.69	2.22	0.00	911.06
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	41.71	3.73	0.11	0.00	45.55
T4 = T3 + Beneficiu		875.86	78.43	2.34	0.00	956.62
TOTAL GENERAL (fara TVA)						956.62
TVA (19.00%)						181.76
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						1,138.37



Beneficiar
Primaria Comunei Paltinoasa

Beneficiar: Primaria Comunei Paltinoasa
 Executant:
 Proiectant: SC Eprocon 3i SRL
 Obiectivul: Construire Magazie si Anexe Paltinoasa
 Obiectul: 1 Construire Magazie si Anexe
 Stadiul fizic: 1.4 Instalatii electrice



Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EA02A1 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 16 MM, montat ingropat	m	138.00	2.66	367.15
			material:	0.51	70.86
			manopera:	2.15	296.29
			utilaj:	0.00	0.00
2	RPEB02A7 - Montare conductor de cu fy izol sect 1,5mmp introd in tub pvc, pel, teava	m	76.00	1.93	146.47
			material:	0.66	50.25
			manopera:	1.27	96.22
			transport:	0.00	0.00
3	RPEB02L8 - Montare conductor de cu fy izol sect 2,5mmp introd in tub pvc, pel, teava pina la 25M lung	m	62.00	2.39	148.14
			material:	0.78	48.34
			manopera:	1.61	99.80
			transport:	0.00	0.00
4	RPEA14C3 - Montare doza ramificatie tip ipe intercalata pe tub de diametrul 16 MM	buc	5.00	9.92	49.59
			material:	3.48	17.38
			manopera:	6.44	32.21
			transport:	0.00	0.00
5	ED01XA - Montarea aparatelor monofazate intrerupator, comutator, priza, buton sonerie, ingropat (inclusiv doza)	buc	8.00	24.52	196.16
			material:	13.78	110.28
			manopera:	10.74	85.88
			transport:	0.00	0.00
5	5500718 - Intrerupator cumpana st. simbol 0174 250 V 10a bipolar	buc	8.16	4.07	33.23
5	5500689 - Comutator cumpana capsulat simbol 076 10a 250 V	buc	8.16	8.40	68.54
5	5536157 - Priza bipolara bachel. cu cont. prot. marit apar 250/10a	buc	8.16	1.01	8.24
6	RPEF02A - Corpuri de iluminat multiple pt. lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau perete, complete	buc	6.00	194.76	1,168.55
			material:	143.17	859.00
			manopera:	51.59	309.54
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	5102528 - Corp iluminat fluorescent cga 2X40 W	buc	6.06	135.00	818.10
7	EF03A# - Tablou electric capsulat din cutii (de bare, de sigurante, intermediare, terminale) montate pe schelet metalic avand pana la 5 cutii inclusiv	buc	1.00	165.61	165.61
			material:	119.51	119.51
			manopera:	45.09	45.09
			utilaj:	1.01	1.01
			transport:	0.00	0.00
7	7312467 - Cutie mase plastice, cu 8 circuite, simbol 0845	buc	1.00	110.00	110.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.06	43.19	1,275.62	965.03	1.01	0.00	2,241.66

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	21.71	0.00	0.00	21.71
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		1,275.62	986.75	1.01	0.00	2,263.38

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte	10.0000 %	127.56	98.67	0.10	0.00	226.34
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		1,403.18	1,085.42	1.11	0.00	2,489.72

Beneficiu

Profit	5.0000 %	70.16	54.27	0.06	0.00	124.49
T4 = T3 + Beneficiu		1,473.34	1,139.69	1.17	0.00	2,614.20

TOTAL GENERAL (fara TVA)	2,614.20
TVA (19.00%)	496.70
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	3,110.90

Proiectant
SC Eprocon 3i SRL



Beneficiar
Primaria Comunei Paltinoasa

[Handwritten signature]

Beneficiar: Primaria Comunei Paltinoasa
 Executant: SC Eprocon 3i SRL
 Proiectant: SC Eprocon 3i SRL
 Obiectivul: Construire Magazie si Anexe Paltinoasa
 Obiectul: 1 Construire Magazie si Anexe
 Stadiul fizic: 1.2 Instalatii sanitare



Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	ACA04A4 - Teava polipropilena dn= 25 mm	m	24.00	13.55	325.28
			material:	13.55	325.28
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	RPSXC05A - Diverse lucrari de instalatii: montat lavoar faianta portelan ,baterie, sifon de scurgere, robineti coltar	buc	1.00	611.72	611.72
			material:	446.50	446.50
			manopera:	165.22	165.22
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	2440495 - Lavoar obisnuit 53X61 cod 79se4001	buc	1.00	201.17	201.17
3	ACA10B1 - Montare teava pvc tip 4(G) la scurgeri in exteriorulcladirilor,avind DN 50	m	6.00	23.50	140.97
			material:	17.20	103.19
			manopera:	6.26	37.57
			utilaj:	0.03	0.21
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.07	9.22	874.97	202.79	0.21	0.00	1,077.97

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	4.56	0.00	0.00	4.56
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		874.97	207.35	0.21	0.00	1,082.53

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	87.50	20.74	0.02	0.00	108.25
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		962.47	228.09	0.23	0.00	1,190.78

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	48.12	11.40	0.01	0.00	59.54
T4 = T3 + Beneficiu		1,010.59	239.49	0.24	0.00	1,250.32

TOTAL GENERAL (fara TVA)	1,250.32
TVA (19.00%)	237.56
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	1,487.88

Proiectant
SC Eprocon SRL



Beneficiar
Primaria Comunei Paltinoasa