

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
COMUNA PĂLTINOASA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Ă R E

privind necesitatea și oportunitatea obiectivului de investiție “Extindere retea canalizare în satul Capu Codrului, comuna Paltinoasa, județul Suceava” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici

Consiliul Local al comunei Păltinoasa, județul Suceava,

Având în vedere:

Referatul de aprobare prezentat de Primarul comunei Păltinoasa, înregistrată sub nr. 3.444 din 08.05.2020;

Raportul de specialitate prezentat de Serviciul public de alimentare cu apă și canalizare Paltinoasa, înregistrat sub nr. 4.175 din 11.06.2020;

Avizul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului și turism, înregistrat sub nr. 4.464 din 22.06.2020;

Avizul Comisiei de specialitate pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, activități social-culturale, culte, protecție copii, înregistrat sub nr. 4.465 din 22.06.2020;

Avizul Comisiei de specialitate pentru administrația publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, înregistrat sub nr. 4.466 din 22.06.2020;

Nota de fundamentare întocmită de șeful Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare, înregistrată sub numărul 3.396 din 06.05.2020;

În conformitate cu dispozițiile:

- art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea nr. 35 din 03.12.2015 pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Păltinoasa pentru perioada 2014 – 2020, adoptată de Consiliul local al comunei Păltinoasa;

În temeiul art.129, alin (1), alin. (2), lit.b) și alin.(4), lit.d); art. 139 alin. (3), lit.e) și art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. (1) Se aprobă necesitatea și oportunitatea obiectivului de investiție “**Extindere retea canalizare în satul Capu Codrului, comuna Paltinoasa, județul Suceava**”, cu o valoare estimativă de 61.000 lei fără TVA, din care:

- 30.000 lei fără TVA pentru materiale (Anexa nr.1)

- 31.000 lei fără TVA pentru manoperă (Anexa nr.2)

(2) Se aproba indicatorii tehnico-economici la investiția prevazuta la alin.(1), asa cum rezulta din Devizele anexate, Anexele nr. 1 și 2, care fac parte integranta a prezentei hotarari.

(3) Realizarea lucrărilor prevăzute la alin.(1), se vor efectua cu finanțare de la bugetul local pe anul 2020.

Art.2. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei Păltinoasa, domnul Eduard-Rudolf Wendling, prin aparatul de specialitate.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Păltinoasa și Instituției Prefectului - Județul Suceava și se aduce la cunoștință publică.

Președinte de sedință,
Florin-Ioan BERGHEVA

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretar general al comunei,
Georgeta CORFALĂ

PĂLTINOASA, 23 iunie 2020

Nr. 42

ANEXA Nr. 4
la HCC Nr. 42 / 23.06.2020

Beneficiar: COMUNA PALTINOASA
Proiectant: S.C. EPROCON 3I S.R.L.

Obiectivul: Extindere retea de canalizare a apelor uzate
Obiectul: Extindere retea de canalizare in satul Capu Codrului, com. Păltinoasa, jud. Suceava,
L=170m, PVC Ø200

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr. Cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA) lei
0	1	2	3

CAPITOLUL I			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	0.00
4	4.1.3	Arhitectura	0.00
5	4.1.4	Instalatii	28.929,14
6		Terasamente	3.356,92
7		Constructii retea colectoare	6.599,32
3		Constructii camine (retea colectoare)	8.566,81
		Supratraversare parau	0.00
9		Refacere traseu	1.089,25
		Racord canalizare	9.316,83
10	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			28.929,14

CAPITOLUL II			
11	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0,00


CAPITOLUL III			
12	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
13	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita	0.00
14	4.5	Dotari	0.00
15	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			0,00

CAPITOLUL IV			
17	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0,00

TOTAL 1 Lucrari de reparatii (fara TVA)			28.929,14
TVA (19.00%)			5.496,54
TOTAL 1 Lucrari de reparatii (cu TVA)			34.425,67

Proiectant:

SC EPROCON 3I S.R.L.



Obiectivul: Extindere retea de canalizare a apelor uzate

Obiectul: Extindere retea de canalizare în satul Capu Codrului, com. Păltinoasa, jud. Suceava,
L=170m, PVC ø200

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Devizul: Terasamente						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1.1	TSC02B 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri	100 mc	1.90	0,00	0,00
				Material:	0,00	0,00
				Manopera	0,00	0,00
				Utilaj	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.2	TSA04A 1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate avand sub 1 m latime si maximum 4.50 m adancime executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, la fundatii, canale, drumuri etc in pamant cu umiditate naturala	mc	23.80	0,00	0,00
				Material:	0,00	0,00
				Manopera	0,00	0,00
				Utilaj	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.3	ACF03A %	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu: nisip	mc	35.70	81,41	2.906,43
				Material:	81,41	2.906,43
				Manopera	0,00	0,00
				Utilaj	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.4	TSD01B 1	Imprastierea cu lopata a pamant, afinat, strat uniform 10-30cm, gros cu sfarim, bulg teren teren mijlociu	mc	35.70	0,00	0,00
				Material:	0,00	0,00
				Manopera	0,00	0,00
				Utilaj	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.5	TSD04 D1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte avand 20 cm grosime pamant coeziv	mc	35.70	0,00	0,00
				Material:	0,00	0,00
				Manopera	0,00	0,00
				Utilaj	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.6	TSD02A	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de: 15-20 cm	100 mc	1.79	0,00	0,00
				Material:	0,00	0,00
				Manopera	0,00	0,00
				Utilaj	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.7	TSD05X A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm exclusiv udarea fiecarui strat in parte umpluturile executandu-se pamant necoeziv	100m c	1.79	0,00	0,00
				Material:	0,00	0,00
				Manopera	0,00	0,00
				Utilaj	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.8	TSF05B 1	Sprijiniri de maluri cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de pana la 1.50 m intre maluri adancimea sapaturii pana la 4 m interspatii intre dulapi de 0.21-0.60 m	mp	612.00	0,00	0,00
				Material:	0,00	0,00
				Manopera	0,00	0,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.9	TSC35B 31	Excavat transport cu incarcator frontal la distante de : incarcare in autovehicul cu	100 mc	0.36	0,00	0,00
				Material:	0,00	0,00

		incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc.pamant din teren categoria 2 la distanta de 11-20 m		Manopera:	0.00	0.00
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
1.1	TRA01A	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	60.69	0.00	0.00
0	05			Material:	0.00	0.00
				Manopera:	0.00	0.00
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
1.1	TRA01A	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	57.12	0.00	0.00
10				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	0.00	0.00
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
1.1	ACE16	Montarea parapetelor si podetelor metalice de inventar la santuri pentru conducte	m	170.00	0.00	0.00
A1				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	0.00	0.00
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	2,906.43	0.00	0.00	0.00	2,906.43

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAM	2.25%	0.00	0.00	0	0.00	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	2,906.43	0.00	0.00	0.00	2,906.43
Cheltuieli	10.00%				290.64
Profit	5.00%				159.85

Total Deviz fara TVA	3,356.92
----------------------	----------

Devizul: Constructii retea colectoare						
SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
2.2	AcE133	Teava PVC VALROM cu mufa si garnitura pt. canalizare exterioara gravitat.onala D.200 mm D = 200 mm. L = 6 m	buc	29.00	179.38	5,201.88
	A06+			Material:	179.38	5,201.88
				Manopera:	0.00	0.00
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
2.5	AcE147	Piesa trecere din PVC VALROM prin camin de beton D = 200 mm	buc	8.00	37.75	302.00
	A04+			Material:	37.75	302.00
				Manopera:	0.00	0.00
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
2.7	TRA01A	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	5.40	0.00	0.00
	30			Material:	0.00	0.00
				Manopera:	0.00	0.00

				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
2.8	200195 38	Banda avertizare <kompactkit> canal 11,5cmx 0,17mm	m	170.00	0.69	116.88
				Material:	0.69	116.88
				Manopera	0.00	0.00
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
2.9	ACA20 E1	Inchiderea capetelor la cond. din pvc sau poliesteri pentru efect. probei de pres. avand d 160-250	buc	2.00	6.01	79.51
				Material:	6.01	12.01
				Manopera	0.00	67.50
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
2.1 0	RPSF23 F1	Efectuarea probei etanseitate la presiune si spalare conducte de apa din fonta pres. diam 250 mm	m	170.00	0.07	11.92
				Material:	0.07	11.92
				Manopera	0.00	0.00
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	5,644.68	67.50	0.00	0.00	5,712.18

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAM	2,25%	0	1.52	0	0.00	1.52

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	5,644.68	69.02	0.00	0.00	5,713.70
Cheltuieli	10,00%				571.37
Profit	5,00%				314,25

Total Deviz fara TVA	6,599.32
-----------------------------	-----------------

Devizul: Constructii camine (retea colectoare)						
SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
3.1	AcD101 B03+	Camine prefabricate din beton SW Umweltechnik pentru canalizare - element de baza (radier cu jgheab), avand: c=100cm, H=100cm, g=12cm, pentru imbinare cu garnitura	buc	4.00	673.75	2,695.00
				Material:	673.75	2,695.00
				Manopera	0.00	0.00
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
3.2	AcD103 A02+	Camine prefabricate din beton SW Umweltechnik pentru canalizare- element de reductie (inel), avand: D=100cm, H=25cm, g=12mm, imbinare cu garnitura	buc	4.00	143.75	575.00
				Material:	143.75	575.00
				Manopera	0.00	0.00
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
3.3	AcD103 A02+	Camine prefabricate din beton SW Umweltechnik pentru canalizare- element de reductie (cap tronconic), avand D=100cm, d=62,5cm, g=12mm, imbinare	buc	4.00	197.06	788.25
				Material:	197.06	788.25
				Manopera	0.00	0.00
				Utilaj:	0.00	0.00

		cu garnitura		Transport	0.00	0.00
3.4	AcD104 B01+	Camine prefabricate din beton SW Umwelttechnik pentru canalizare- element de ajustare (inel de aducere la cota), avand diametrul de 62,5cm si : H=10cm	buc	4.00	70.48	281.90
				Material:	70.48	281.90
				Manopera:	0.00	0.00
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
3.5	ACD02 A1	Trepte pentru camine din tuburi beton la retele de conducte	buc	15.00	15.00	240.00
				Material:	15.00	240.00
				Manopera:	0.00	0.00
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
3.6	AcE124 A2+	Capace si gratare pentru camine montare capace din fonta pe inel de beton, pe carosabil	buc	4.00	709.25	2,837.00
				Material:	709.25	2,837.00
				Manopera:	0.00	0.00
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
3.7	TRA01A 125	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 125 km	tona	10.00	0.00	0.00
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	0.00	0.00
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	7,417.15	0.00	0.00	0.00	7,417.15

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAK	2.25%	0	0	0	0.00	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	7,417.15	0.00	0.00	0.00	7,417.15
Cheltuieli	10.00%				741.72
Profit	5.00%				407.94

Total Deviz fara TVA	8,566.81
----------------------	----------

Devizul: Refacere traseu						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
6.1	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala:	mc	23.80	39.63	943.08
				Material:	39.63	943.08
				Manopera:	0.00	0.00
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
6.2	TSD05A 1	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte umpluturile executandu-se din pamant necoeziv	100 mc	0.24	0.00	0.00
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	0.00	0.00
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
6.3	TRA01A 10	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km.	tona	40.46	0.00	0.00
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	0.00	0.00

		Utilaj	0.00	0.00
		Transport	0.00	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	943.08	0.00	0.00	0.00	943.08

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAM	2.25%	0	0.00	0	0.00	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	943.08	0.00	0.00	0.00	943.08
Cheltuieli	10.00%				94.31
Profit	5.00%				51.87

Total Deviz fara TVA	1,089.25
----------------------	----------

Total General fara TVA	19,612.31
TVA (19%)	3,726.34
TOTAL GENERAL (Lei)	23,338.64

Proiectant:
SC EPROCON 31 SRL



Obiectul: Racorduri consumatori canalizare

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Devizul: Racorduri consumatori 603 buc						
SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1.1	TSC02D1	Sapatura mecanica cu excavator, pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2	100 mc	0.74	0.00	0.00
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	0.00	0.00
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
1.2	TSA04E1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4.50 m adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la	mc	14.55	4.06	59.11
				Material:	4.06	59.11
				Manopera:	0.00	0.00
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
1.3	ACA11D1	Montare teava pvc tip 3(m) in pamant, in exteriorulcladirilor,avand dn 110	m	90.00	7.44	669.60
				Material:	7.44	669.60
				Manopera:	0.00	0.00
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
1.3.1	600064C7	Cot din PVC, cu diametrul de 110-125 mm, pentru conducte PVC-U, pentru canalizarea exteroara	buc	15.00	11.63	174.38
				Material:	11.63	174.38
				Transport:	0.00	0.00
1.3.2	6713654	Mufa pvc-G PN 10 DN 110	buc	15.00	7.46	111.94
				Material:	7.46	111.94
				Transport:	0.00	0.00
1.3.3	6715401	Dop din pvc tip U a=110 MM nr 2167	buc	15.00	3.44	51.56
				Material:	3.44	51.56
				Transport:	0.00	0.00
1.3.4	6607587	Garnitura de etansare ans plan PN6/2.5 D = 110mm.	buc	15.00	55.00	825.00
				Material:	55.00	825.00
				Transport:	0.00	0.00
1.4	NL02	Camin inspectiei 1 in. 1 out. H= 1.6m. capac fonta	buc	15.00	385.94	5,789.06
				Material:	385.94	5,789.06
				Manopera:	0.00	0.00
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
1.5	TSD02A1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de: 15-20 cm	100 mc	0.74	0.00	0.00
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	0.00	0.00
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
1.6	TSD05A1	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui	100 mc	0.74	0.00	0.00
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	0.00	0.00
				Utilaj:	0.00	0.00

**OBIECTIVUL: 'EXTINDERE REȚEA CANALIZARE ÎN SATUL CAPU CODRULUI'
BENEFICIAR: Comuna PALTINOASA jud Suceava
CONSTRUCTOR: EL-INSCON-GAZ SRL CENTRALIZATOR FINANCIAR**

Nr. crt.	Categoria de lucrari	Valoare excl. T.V.A. RON
1.	TERASAMENTE	24559,76
2	CONSTRUCTII CAMINE	1484,68
3	REȚEA COLECTOARE	4189,54
4	TOTAL	30233,98
5	T.V.A.	5744,46
6	TOTAL GENERAL	35978,44

ANEXA Nr. 2
la HCL Nr. 42 / 23.06.2020



Obiectivul: 0313 -EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN SATUL
 CAPU CODRULUI COM.PALTINOASA JUDETUL SUCEAVA
 -RETEA COLECTOARE

DEVIZ OFERTA
 Deviz RCC208

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001	GD01D11#	M	170.000	0.00	0.00
	TEAVA PVC DN 200 MM			7.93	1348.03
				3.12	530.40
				0.00	0.00
	0.000		0 Total=		1878.43
002	GD01D1#	M	90.000	0.00	0.00
	TEVA PVC DN 160 MM			7.14	642.60
				2.88	259.20
				0.00	0.00
	0.000		0 Total=		901.80
003	GD08E1#	BUC.	8.000	0.00	0.00
	MONTAT CB SAU FITING DE TRANZITIE PE			25.00	200.00
	200-160 MM SD-RAMIFICATIE			10.00	80.00
				0.00	0.00
	0.000		0 Total=		280.00
004	GD08D1#	BUC.	8.000	0.00	0.00
	MONTAT CB SAU FITING DE TRANZITIE PE			22.75	182.00
	160MM SD-DOP			9.10	72.80
				0.00	0.00
	0.000		0 Total=		254.80
005	GD08D1#	BUC.	8.000	0.00	0.00
	MONTAT CB SAU FITING DE TRANZITIE PE			22.75	182.00
	160MM SD-COT			9.10	72.80
				0.00	0.00
	0,000		0 Total=		254.80
Cheltuieli directe din articole:					
GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	2554.63	1015.20	0.00	3569.83
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =			0.00		
Valoare aferenta utilaje electrice =			1015.20		
Alte cheltuieli directe:					
-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA					
(2554.63 +			1015.20 * 0.000 +		
0.00 * 0.000)			* 0.02250 =		
					57.48
Total cheltuieli directe:					
GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	2612.11	1015.20	0.00	3627.31
Cheltuieli indirecte:					
3627.31 * 0.1000 =					362.73
Profit:					
3990.04 * 0.0500 =					199.50
TOTAL GENERAL DEVIZ:					4 189.54
TVA 4189.54 * 19.0% =					796.01
TOTAL cu TVA					4 985.56



Obiectivul: 0313 -EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ÎN SATUL
 CAPU CODRULUI COM.PALȚINOASA JUDEȚUL SUCEAVA
 -TERASAMENTE

DEVIZ OFERTA
 Deviz RCC308

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 TSC02B1	100 MC.	3.540	0.00	0.00	
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI			0.00	0.00	
			774.97	2743.38	
			0.00	0.00	
	0.000	0	Total=	2743.38	
002 TSA04A1	M.C.	21.300	0.00	0.00	
SAP.MAN.ÎN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.			23.50	500.55	
SI EVAC.MAN.ÎN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.			0.00	0.00	
0,0-1,5M T.USOR			0.00	0.00	
	0.000	0	Total=	500.55	
003 ACE08A1	M.C.	72.000	0.00	0.00	
UMPLUTURA ÎN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA			15.25	1098.00	
SI CANALIZARE CU: NISIP			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
	0.000	0	Total=	1098.00	
004 TSD01B1	M.C.	72.000	0.00	0.00	
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,			7.65	550.80	
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.			0.00	0.00	
BULG.TEREN MIJL.			0.00	0.00	
	0.000	0	Total=	550.80	
005 TSD04D1	M.C.	72.000	0.00	0.00	
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.			16.75	1206.00	
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE			0.00	0.00	
20CM GROS.T.COEZIV			0.00	0.00	
	0.000	0	Total=	1206.00	
006 TSD02A1	100 MC.	3.120	0.00	0.00	
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.			0.00	0.00	
CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP ÎN STRAT.			163.50	510.12	
CU GROS.DE 15-20C			0.00	0.00	
	0.000	0	Total=	510.12	
007 TSD05XA	100 MC.	3.120	0.00	0.00	
COMFACT.CU MAI MEC.150-200KG. A UMPL.ÎN			261.00	814.32	
STRAT 20 CM EXCLUS UDARE PAMINT NECOESIV			359.10	1120.39	
			0.00	0.00	
	0.000	0	Total=	1934.71	
008 TSF05B1	MP.	520.000	0.00	0.00	
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.,LAT.			9.00	4680.00	
ÎNȚRE MAL.<1,5M LA ADINC.SUB 4M; 0,21-0,			0.00	0.00	
6M ÎNȚRE DULAPI			0.00	0.00	
	0.001	1	Total=	4680.00	
009 TSC35B31	100 MC.	1.360	0.00	0.00	
INCARC. ÎN AUTO			0.00	0.00	
			407.50	554.20	

			0.00	0.00
	0.000		0 Total=	554.20
010	GD08D1#	BUC.	18.000	0.00
	MONTAT CB SAU FITING DE TRANZITIE PE			22.75
	200-160MM SD			4.55
				0.00
	0.000		0 Total=	491.40
011	TRA01A30	TONA	218.000	0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA			0.00
				0.00
				20.00
	0.000		0 Total=	4360.00
012	ACA20E1	BUC.	5.000	0.00
	INCHIDEREA CAPETELOR LA COND. DIN PVC			40.75
	SAU POLIESTERI PENTRU EFECT. PROBEI DE			0.00
	PRES. AVIND D 200			0.00
				0.00
	0.008		0 Total=	203.75
013	AUT4058	ORA	36.000	0.00
	MASINA DE TAIAT ASFALT			0.00
				45.00
				0.00
	0.000		0 Total=	1620.00
014	RPSF23F1	M	260.000	0.00
	EFFECTUAREA PROBEI ETANSEITATE LA			2.25
	PRESIUNE SI SPALARE CONDUCTE DE APA DIN			0.00
	FONTA PRES.			0.00
				0.00
	0.000		0 Total=	584.87

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.560	0.00	10047.79	6629.99	4360.00	21037.78

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	=	0.00
Valoare aferenta utilaje electrice	=	6629.99

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA 4 360.00

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA
 (10047.79 + 6629.99 * 0.000 +
 4360.00 * 0.000) * 0.02250 = 226.08

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.560	0.00	10273.87	6629.99	4360.00	21263.86

Cheltuieli indirecte:

21263.86 * 0.1000 = 2 126.39
 Profit:
 23390.25 * 0.0500 = 1 169.51

TOTAL GENERAL DEVIZ: 24 559.76
 TVA 24559.76 * 19.0% = 4 666.35
 TOTAL cu TVA 29 226.11



Obiectivul: 0313 -EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ÎN SATUL
 CAPU CODRULUI COM.PALTINOASA JUDEȚUL SUCEAVA
 -CONSTRUCTII CAMINE

DEVIZ OFERTA
 Deviz RCC408

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 ACD04A1	BUC.	5.000	7.20	36.00	
CAMIN PREFABRICAT DIN BETON SW UMWELTTECHNIK			78.45	392.23	
PENTRU CANALIZARE ELEMENT DE BAZA (RADIER CU			0.00	0.00	
JGHEAB AVAND D=100CM,H=100CM,G=12MM PENTRU			0.00	0.00	
IMBINARE CU GARNITURA		13 Total=		428.23	
002 ACD04C1	BUC.	5.000	8.80	44.00	
CAMIN PREFABRICAT DIN BETON SW UMWELTTECHNIK			47.99	239.96	
PT.CANALIZARE ELEMENT DE REDUCTIE (CAP			0.00	0.00	
TRONCONIC)AVAND D=100CM,D=63,5CM,G=12 MM			0.00	0.00	
IMBINARE CU GARNITURA		13 Total=		283.96	
003 ACD04D1	BUC.	5.000	10.40	52.00	
CAMIN PREFABRICAT DIN BETON SW UMWELTTECHNIK			17.66	88.32	
PT.CANALIZARE-ELEMENT DE AJUSTARE (INEL			0.00	0.00	
DE ADUCERE LA COTA)			0.00	0.00	
	2.594	13 Total=		140.32	
004 ACD01A1	BUC.	5.000	0.00	0.00	
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE			35.03	175.14	
FARA PIESA SUPT CAROSABIL TIP I			0.00	0.00	
	0.036	0 Total=		175.14	
005 TRA01A50	TONA	12.500	0.00	0.00	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00	0.00	
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			0.00	0.00	
DIST.= 50 KM.			20.00	250.00	
	0.000	0 Total=		250.00	
Cheltuieli directe din articole:					
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL					
39.070 132.00 895.65 0.00 250.00 1277.65					
Detaliiere transporturi:					
-Articole TRA				250.00	
Alte cheltuieli directe:					
-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA					
(895.65 + 0.00 * 0.000 +					
250.00 * 0.000) * 0.02250 =				20.15	
Total cheltuieli directe:					
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL					
39.070 132.00 915.80 0.00 250.00 1297.80					
Cheltuieli indirecte:					
1297.80 * 0.1000 =				129.78	
Profit:					
1427.58 * 0.0400 =				57.10	
TOTAL GENERAL DEVIZ:				1 484.68	
TVA 1484.68 * 19.0% =				282.09	
TOTAL cu TVA				1 766.77	

