

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
COMUNA PĂLTINOASA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind necesitatea și oportunitatea obiectivului de investiție “Extindere rețea de apă și canalizare în comuna Paltinoasa, satul Capu Codrului, județul Suceava” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici

Consiliul Local al comunei Păltinoasa, județul Suceava,

Având în vedere:

Referatul de aprobare prezentat de Primarul comunei Păltinoasa, înregistrat sub nr. 3.881 din 17.04.2021;

Raportul de specialitate comun prezentat de Compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului și Compartimentul de resurse umane și achiziții publice, înregistrată sub nr. 4.271 din 05.05.2021;

Avizul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului, turism, amenajarea teritoriului și urbanism, înregistrat sub nr. 4.940 din 27.05.2021;

Avizul Comisiei de specialitate pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, activități social-culturale, culte, protecție copii, înregistrat sub nr. 4.941 din 27.05.2021;

Avizul Comisiei de specialitate pentru administrația publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, înregistrat sub nr. 4.942 din 27.05.2021;;

În conformitate cu dispozițiile:

- art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

- HCL nr. 11 din 19.04.2021 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021, cu rectificarea ulterioară;

În temeiul art.129, alin (1), alin. (2), lit.b) și alin.(4), lit.d); art. 139 alin. (3), lit.e) și art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. (1) Se aprobă necesitatea și oportunitatea obiectivului de investiție “**Extindere rețea canalizare în comuna Paltinoasa, județul Suceava**”, cu o valoare estimativă de 250.000 lei fără TVA, pentru materiale și manoperă.

(2) Se aproba indicatorii tehnico-economici la investiția prevazuta la alin.(1), asa cum rezulta din Devizul Anexa, care face parte integranta a prezentei hotarari.

(3) Realizarea lucrărilor prevăzute la alin.(1), se vor efectua cu finanțare de la bugetul local pe anul 2021.

Art.2. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei Păltinoasa, domnul Eduard-Rudolf Wendling, prin aparatul de specialitate.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Păltinoasa și Instituției Prefectului - Județul Suceava și se aduce la cunoștință publică.

Președinte de sedință,
Gheorghe ADOMNIȚEI

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretar general al comunei,
Georgeta CORFALĂ

PĂLTINOASA, 27 mai 2021

Nr. 28

Obiectivul: Extinderea sistemului de alimentare cu apă și a sistemului de canalizare a apelor uzate în comuna Paltinoasa, județul Suceava

Obiectul: str. Garla Morii, L=1120m, PVC Ø200

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Devizul: Terasamente						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1.1	TSC02B 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri	100 mc	12.54	775.00	9,721.60
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	0.00	0.00
				Utilaj:	775.00	9,721.60
				Transport:	0.00	0.00
1.2	TSA04A 1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4.50 m adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la fundatii,canale,drumuri etc in pamant cu umiditate naturala	mc	156.80	54.03	8,471.12
				Material:	1.34	209.72
				Manopera:	52.69	8,261.40
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
1.3	ACF03A %	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu: nisip	mc	235.20	95.19	22,388.10
				Material:	81.41	19,148.22
				Manopera:	13.78	3,239.88
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
1.4	TSD01B 1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu	mc	235.20	6.91	1,625.82
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	6.91	1,625.82
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
1.5	TSD04 D1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 20 cm grosime pamant coeziv	mc	235.20	19.91	4,683.42
				Material:	0.28	64.68
				Manopera:	19.64	4,618.74
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
1.6	TSD02A 1	Imprastierea pamantului afinat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de: 15-20 cm	100 mc	11.76	126.18	1,483.82
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	0.00	0.00
				Utilaj:	126.18	1,483.82
				Transport:	0.00	0.00
1.7	TsD05X A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm exclusiv udarea fiecarui strat in parte umpluturile executandu-se pamant necoeziv	100 mc	11.76	708.20	8,328.43
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	199.11	2,341.56
				Utilaj:	509.09	5,986.87
				Transport:	0.00	0.00
1.8	TSF05B 1	Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici asezati orizontal,la sapaturi executate in spatii limitate,avand latimea de pana la 1.50 m intre maluri adancimea sapaturii pana la 4 m interspatii intre dulapi de 0.21-0.60 m	mp	4,033.06	7.39	29,798.77
				Material:	0.64	2,575.61
				Manopera:	6.75	27,223.16
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
1.9	TSC35B 31	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu	100 mc	2.35	548.41	1,289.87
				Material:	0.00	0.00

		incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 2 la distanta de 11-20 m		Manopera:	0.00	0.00
				Utilaj:	548.41	1,289.87
				Transport:	0.00	0.00
1.1	TRA01A	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	399.84	5.38	2,149.14
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	0.00	0.00
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	5.38	2,149.14
1.1	TRA01A	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	376.32	8.58	3,226.94
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	0.00	0.00
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	8.58	3,226.94
1.1	ACE16A	Montarea parapetelor si podetelor metalice de inventar la santuri pentru conducte	m	1,120.00	6.14	6,874.00
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	6.14	6,874.00
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	21,998.23	54,184.56	18,482.15	5,376.08	100,041.03

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAM	2,25%	0.00	1,219.15	0	0.00	1,219.15

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	21,998.23	55,403.71	18,482.15	5,376.08	101,260.18
Cheltuieli	10,00%				10,126.02
Profit	5,00%				5,569.31

Total Deviz fara TVA	116,955.51
-----------------------------	-------------------

Devizul: Constructii retea colectoare						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
2.2	AcE133 A06+	Teava PVC VALROM cu mufa si garnitura pt. canalizare exterioara gravitacionala D.200 mm D = 200 mm, L = 6 m	buc	187.00	225.86	42,236.52
				Material:	179.38	33,543.13
				Manopera:	46.49	8,693.40
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
2.5	AcE147 A04+	Piesa trecere din PVC VALROM prin camin de beton D = 200 mm	buc	48.00	44.42	2,132.16
				Material:	37.75	1,812.00
				Manopera:	6.67	320.16
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
2.7	TRA01A 30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	5.35	27.50	147.22
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	0.00	0.00
				Utilaj:	0.00	0.00

2.8	200195 38	Banda avertizare <kompactkit> canal 11,5cmx 0,17mm	m	Transport:	27.50	147.22
				1,120.00	0.69	770.00
				Material:	0.69	770.00
				Manopera:	0.00	0.00
				Utilaj:	0.00	0.00
2.9	ACA20E 1	Inchiderea capetelor la cond. din pvc sau poliesteri pentru efect. probei de pres avand d 160-250	buc	Transport:	5.00	48.19
				5.00	48.19	97.53
				Material:	6.01	30.03
				Manopera:	42.19	67.50
				Utilaj:	0.00	0.00
2.1 0	RPSF23 F1	Efectuarea probei etanseitate la presiune si spalare conducte de apa din fonta pres. diam 250 mm	m	Transport:	1,120.00	0.88
				1,120.00	0.88	988.54
				Material:	0.07	78.54
				Manopera:	0.81	910.00
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	0.00	0.00
				Utilaj:	0.00	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	36,233.69	9,991.06	0.00	147.22	46,371.97

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAM	2,25%	0	224.80	0	0.00	224.80

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	36,233.69	10,215.86	0.00	147.22	46,596.77
Cheltuieli	10,00%				4,659.68
Profit	5,00%				2,562.82

Total Deviz fara TVA	53,819.27
-----------------------------	------------------

Devizul: Constructii camine (retea colectoare)						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
3.1	AcD101 B03+	Camine prefabricate din beton SW Umwelttechnik pentru canalizare - element de baza (radier cu jgheab), avand: d=100cm, H=100cm, g=12cm, pentru imbinare cu garnitura	buc	24.00	753.84	18,092.10
				Material:	673.75	16,170.00
				Manopera:	80.09	1,922.10
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
3.2	AcD103 A02+	Camine prefabricate din beton SW Umwelttechnik pentru canalizare- element de reductie (inel), avand: D=100cm, H=25cm, g=12mm, imbinare cu garnitura	buc	16.00	189.38	3,030.00
				Material:	143.75	2,300.00
				Manopera:	45.63	730.00
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
3.3	AcD103 A02+	Camine prefabricate din beton SW Umwelttechnik pentru canalizare- element de reductie (cap tronconic), avand: D=100cm, d=62,5cm, g=12mm, imbinare cu garnitura	buc	24.00	244.01	5,856.30
				Material:	197.06	4,729.50
				Manopera:	46.95	1,126.80
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
3.4	AcD104	Camine prefabricate din beton SW	buc	21.00	86.49	1,816.24

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	6,213.20	4,820.21	3,441.90	2,285.75	16,761.06

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAM	2.25%	0	108.45	0	0.00	108.45

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	6,213.20	4,928.66	3,441.90	2,285.75	16,869.51
Cheltuieli	10.00%				1,686.95
Profit	5.00%				927.82

Total Deviz fara TVA	19,484.29
----------------------	-----------

Total General fara TVA	247,287.68
TVA (19%)	46,984.66
TOTAL GENERAL (Lei)	294,272.34

Proiectant:
SC EPROCON 3I SRL



PREȘINTE DE ȘEDINȚĂ,
GHEORGHE ADOMNITEI

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL COMUNELI,
GEORGETA CORFALĂ