

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
COMUNA PĂLTINOASA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind realizarea investiției

**“Lucrări de amenajare drum cu îmbrăcăminte din beton rutier BcR 4,5;
L=705 ml; l=3,5 ml” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici**

Consiliul Local al comunei Paltinoasa, județul Suceava,

Având în vedere:

Referatul de aprobare prezentat de Primarul comunei Păltinoasa, înregistrat sub nr. 5.410 din 15.06.2021;

Raportul de specialitate prezentat de Compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului, înregistrat sub nr. 5.704 din 24.06.2021;

Avizul comisiei de specialitate pentru pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului, turism, amenajarea teritoriului și urbanism, înregistrat sub nr. 6.589 din 19.07.2021;

Avizul Comisiei de specialitate pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, activități social-culturale, culte, protecție copii, înregistrat sub nr. 6.590 din 19.07.2021;

Avizul Comisiei de specialitate pentru administrația publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, înregistrat sub nr. 6.591 din 19.07.2021;

În conformitate cu dispozițiile:

- art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

- HCL nr. 11 din 19.04.2021 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021, cu rectificările ulterioare;

În temeiul art.129, alin (1), alin. (2), lit.b) și (4), lit.d); art. 139 alin. (3), lit. e) și art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. (1) Se aprobă realizarea investiției “**Lucrări de amenajare drum cu îmbrăcăminte din beton rutier BcR 4,5; L=705 ml; l=3,5 ml**” – cu o valoare estimativă de 350.000 lei fara TVA, pentru materiale și manoperă.

(2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici la investiția prevăzută la alin.(1), așa cum rezultă din Devizul Anexa, care face parte integrantă a prezentei hotărâri.

(3) Realizarea lucrărilor prevăzute la alin.(1), se vor efectua cu finanțare de la bugetul local pe anul 2021.

Art.2. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei Păltinoasa, domnul Eduard-Rudolf Wendling, prin aparatul de specialitate.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Păltinoasa și Instituției Prefectului - Județul Suceava și se aduce la cunoștință publică.

Președinte de sedință,
Gheorghe ADOMNIȚEI

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al comunei,
Georgeta CORFALĂ

PĂLTINOASA, 19 iulie 2021

Nr. 37

ROMANIA
PRIMARIA COMUNEI PALTINOASA
Comuna Paltinoasa, C.P. 727415, judetul Suceava
E-mail: primaria_comunei_paltinoasa@yahoo.com
Tel: 0230/231.316; Fax: 0230/231.316

DEVIZ LUCRĂRI

PRIVIND

„Lucrari de amenajare drum cu imbracaminte din beton rutier BcR 4,5 ; L= 705 ml; l = 3,5 m; comuna Paltinoasa, judetul Suceava”

OBIECTIV: Lucrari de amenajare drum cu imbracaminte din beton rutier BcR 4,5 ; L= 705 ml; l = 3,5 m
 Beneficiar: Comuna Paltinoasa, jud. Suceava
 Proiectant: _____
 Executant: _____

Proiect: _____
 Plansa: _____
 Faza: _____

nr: _____
 nr: _____

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)		Din care:
		lei	lei	C+M
1	2	3	4	
1.2	Amenajarea terenului	0.00		0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00		0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00		0.00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0.00		0.00
3.5	Proiectare	0.00		0.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00		0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00		0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00		0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00		0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00		0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00		0.00
4	Investitia de baza	347,398.63		347,398.63
4.1	Constructii si instalatii	347,398.63		347,398.63
4.1.1	[0030.1] Lucrari de amenajare drum cu imbracaminte din beton rutier BcR 4,5 ; L= 705 ml; l = 3,5 m	347,398.63		347,398.63
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00		0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00		0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00		0.00
4.5	Dotari	0.00		0.00
4.6	Active necorporale	0.00		0.00
5.1	Organizare de santier	0.00		0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00		0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00		0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00		0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		347,398.63		347,398.63
TVA 19 %		66,005.74		66,005.74
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		413,404.37		413,404.37

INTOCMIT



OBIECTIV: Lucrari de amenajare drum cu imbracaminte din beton rutier BcR 4,5 ; L= 705 ml; l = 3,5 m
 Beneficiar: Comuna Paltinoasa, jud. Suceava
 Proiectant: _____
 Executant: _____

Proiect: _____
 Plansa: _____
 Faza: _____

nr: _____
 nr: _____

F2cp - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA) lei
1	2	3
	I. Lucrari de constructii si instalatii	
4.1	Constructii si instalatii	347,398.63
4.1.1	[0030.1] Lucrari de amenajare drum cu imbracaminte din beton rutier BcR 4,5 ; L= 705 ml; l = 3,5 m	347,398.63
4.1.1.1	[0030.1.1] Lucrari de amenajare drum cu imbracaminte din beton rutier BcR 4,5 ; L= 705 ml; l = 3,5 m	347,398.63
	TOTAL I	347,398.63
	II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
	TOTAL II	0.00
	III. Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
4.5	Dotari	0.00
4.6	Active necorporale	0.00
	TOTAL III	0.00
	IV. Probe tehnologice si teste	
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
	TOTAL IV	0.00
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):	347,398.63
	TVA 19%:	66,005.74
	TOTAL VALOARE:	413,404.37

INTOCMIT



OBIECTIV: Lucrari de amenajare drum cu imbracaminte din beton rutier BcR 4,5 ; L= 705 ml; I = 3,5 m
 Beneficiar: Comuna Paltinoasa, jud. Suceava
 Proiectant: _____
 Executant: _____

Proiect: _____
 Plansa: _____
 Faza: _____

nr: _____
 nr: _____

F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-		TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-			
0	1	2	3	4		5 = 3 x 4			
1	DC01C1(M) Imbracaminte beton ciment la ,drumuri de clasele 1-4 executata intr-un strat, avand grosimea totala de: 20 cm;	mp	2,467.50	52.20		126,799.80			
			material:	0.29		726.68			
			manopera:	30.00		74,025.00			
			utilaj:	21.90		54,048.12			
			transport:	0.00		0.00			
1.L	20000455 Beton de ciment rutier BcR 4,5	mc	493.50	340.00		167,790.00			
2	TRA01A10 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	1,184.40	9.25		10,955.70			
			material:	0.00		0.00			
			manopera:	0.00		0.00			
			utilaj:	0.00		0.00			
			transport:	9.25		10,955.70			
			procent	material	manopera	utilaj	transport	total	
				168,516.68	74,025.00	54,048.12	10,955.70	307,545.50	
			Recapitulatia:	Recap 2019: CAM 2,25					
			Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	1,665.56	0.00	0.00	1,665.56
			Total Inklusiv Cheltuieli directe:	168,516.68	75,690.56	54,048.12	10,955.70	309,211.06	
			Cheltuieli indirecte	7.0000 %	11,796.17	5,298.34	3,783.37	766.90	21,644.77
			Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:	180,312.85	80,988.90	57,831.49	11,722.60	330,855.84	
			Profit	5.0000 %	9,015.64	4,049.45	2,891.57	586.13	16,542.79
			Total Inklusiv Beneficiu:	189,328.49	85,038.35	60,723.06	12,308.73	347,398.63	
			TOTAL GENERAL (fara TVA):					347,398.63	
			TVA:				19.00 %	66,005.74	
			TOTAL GENERAL:					413,404.37	

INTOCMIT



OBIECTIV: Lucrari de amenajare drum cu imbracaminte din beton rutier BcR 4,5 ; L= 705 ml; l = 3,5 m
 Beneficiar: Comuna Paltinoasa, jud. Suceava
 Proiectant: _____
 Executant: _____

Proiect: _____
 Plansa: _____
 Faza: _____

nr: _____
 nr: _____

C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale cumulat pe proiect

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea unitara -tone-	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7	8
1	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in sisteme	mc	175.19	4.00	700.77	DataConstruct	1.00	175.19
2	20000455 Beton de ciment rutier BcR 4,5	mc	493.50	340.00	167,790.00	DataConstruct	2.65	
3	2927745 Placa PFL moi bitumate calii 2750x1220x16 s7848	mc	0.07	350.00	25.91	DataConstruct	0.33	0.02
Valoare directa				lei	168,516.68			
Recapitulatie				lei	20,811.81			
TOTAL				lei	189,328.49			

INTOCMIT



OBIECTIV: Lucrari de amenajare drum cu imbracaminte din beton rutier BcR 4,5 ; L= 705 ml; l = 3,5 m
 Beneficiar: Comuna Paltinoasa, jud. Suceava
 Proiectant: _____
 Executant: _____

Proiect: _____
 Plansa: _____
 Faza: _____

nr: _____

nr: _____

C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru cumulat pe proiect

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10121 Asfaltator	764.93	30.00	22,947.75	
2	10241 Betonist	1,653.23	30.00	49,596.75	
3	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	49.35	30.00	1,480.50	
	Total ore manopera:	2,467.50			
	Valoare directa		lei	74,025.00	
	Recapitulatie		lei	11,013.35	
	TOTAL		lei	85,038.35	

INTOCMIT



OBIECTIV: Lucrari de amenajare drum cu imbracaminte din beton rutier BcR 4,5 ; L= 705 ml; l = 3,5 m
 Beneficiar: Comuna Paltinoasa, jud. Suceava
 Proiectant: _____
 Executant: _____

Proiect: _____
 Plansa: _____
 Faza: _____

nr: _____
 nr: _____

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	17.52	140.00	2,452.70
2	7612 Longrina metalica 3m	5,428.50	0.20	1,085.70
3	4019 Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf	113.51	45.00	5,107.73
4	4055 Repartizator de beton de ciment 20cp	113.51	250.00	28,376.25
5	4057 Vibrofinisor de beton de ciment cu mot ardere int 20-25cp	113.51	150.00	17,025.75
Total ore utilaje:		5,786.53		
Valoare directa			lei	54,048.12
Recapitulatie			lei	6,674.94
TOTAL			lei	60,723.06

INTOCMIT



OBIECTIV: Lucrari de amenajare drum cu imbracaminte din beton rutier BcR 4,5 ; L= 705 ml; l = 3,5 m
 Beneficiar: Comuna Paltinoasa, jud. Suceava
 Proiectant: _____
 Executant: _____

Proiect: _____
 Plansa: _____
 Faza: _____

nr: _____
 nr: _____

C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile cumulat pe proiect

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
	Transport rutier					
1	TRA01A10 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	1,184.40	10.00	0.20	0.93	10,955.70
	Valoare directa				lei	10,955.70
	Recapitulatie				lei	1,353.03
	TOTAL				lei	12,308.73

PRESEDINTE DE SEDINTA,
 Gheorghe ADOMNITEI

CONTRASEMNEAZA:
 Secretarul general al comunei,
 Georgeta CORFALA

INTOCMIT

