

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
COMUNA PĂLTINOASA
CONSILIUL LOCAL

Nr. 4.788 din 24.05.2021

P R O I E C T D E H O T Ă R Ă R E
privind necesitatea și oportunitatea obiectivului de investiție “Extindere rețea de canalizare în comuna Paltinoasa, satul Păltinoasa, județul Suceava” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici

Consiliul Local al comunei Păltinoasa, județul Suceava,

Având în vedere:

Referatul de aprobare prezentat de Primarul comunei Păltinoasa, înregistrat sub nr. 4.789 din 24.05.2021;

Raportul de specialitate prezentat de Serviciul public de alimentare cu apă și canalizare;

Avizul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului, turism, amenajarea teritoriului și urbanism;

Avizul Comisiei de specialitate pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, activități social-culturale, culte, protecție copii;

Avizul Comisiei de specialitate pentru administrația publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor;

În conformitate cu dispozițiile:

- art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

- HCL nr. 11 din 19.04.2021 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021, cu rectificările ulterioare;

În temeiul art.129, alin (1), alin. (2), lit.b) și alin.(4), lit.d); art. 139 alin. (3), lit.e) și art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. (1) Se aprobă necesitatea și oportunitatea obiectivului de investiție “**Extindere rețea de canalizare în comuna Paltinoasa, satul Păltinoasa, județul Suceava**”, cu o valoare estimativă de 120.000 lei fără TVA, pentru materiale și manoperă.

(2) Se aproba indicatorii tehnico-economici la investiția prevăzută la alin.(1), așa cum rezulta din Devizul Anexa, care face parte integrantă a prezentei hotărâri.

(3) Realizarea lucrărilor prevăzute la alin.(1), se vor efectua cu finanțare de la bugetul local pe anul 2021.

Art.2. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei Păltinoasa, domnul Eduard-Rudolf Wendling, prin aparatul de specialitate.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Păltinoasa și Instituției Prefectului - Județul Suceava și se aduce la cunoștință publică.

INIȚIATOR:
PRIMAR,
Eduard-Rudolf WENDLING

Avizat pentru legalitate:
Secretar general al comunei,
Georgeta CORFALA

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
COMUNA PĂLTINOASA
P R I M A R
Nr. 4.789 din 24.05.2021

REFERAT DE APROBARE

**la proiectul de hotărâre privind necesitatea și oportunitatea obiectivului de investiție
“Extindere rețea de canalizare în comuna Paltinoasa, satul Păltinoasa, județul Suceava”
și aprobarea indicatorilor tehnico-economici**

Având în vedere Referatul de necesitate întocmit de domnul Mintari Georgel - șef al Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare Păltinoasa, am luat la cunoștință faptul că este necesară extinderea rețelei de canalizare în satul Păltinoasa, comuna Păltinoasa, ca urmare a numeroaselor solicitări din partea cetățenilor.

Propunem extinderea rețelei de canalizare, în apropiere de centrul satului Păltinoasa, comuna Păltinoasa, în zona Ulian, pe o distanță de 550 m.

Propun astfel ca achiziționarea materialelor și cheltuielile necesare pentru extinderea rețelei de canalizare să fie făcută cu fonduri din bugetul local.

Pe cale de consecință, rog a se aproba în forma propusă prezentul proiect de hotărâre.

Potrivit OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, la art.129 alin.(4), lit.d) se prevede că, în exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul local aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii.

Potrivit art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006, legea finanțelor publice locale, documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare de la bugetele locale, se aprobă de către autoritățile deliberative.

Indicatorii tehnico-economici la investitia mentionata, rezulta din Devizul anexă la proiectul de hotarare. Intenționăm să realizăm această investiție cu o valoare estimativă de 120.000 lei fără TVA, atât pentru materiale cât și pentru manoperă, cu finanțare din bugetul local al comunei Păltinoasa.

Având în vedere cele mai sus prezentate, rog Consiliul local al comunei Păltinoasa să aprobe în forma propusă prezentul proiect de hotărâre.

P R I M A R ,
Eduard-Rudolf WENDLING

Obiectivul: Retea de canalizare a apelor uzate comuna Paltinoasa

Deviz: Retea canalizare Parau Ulian, L=550m, PVC Ø250

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Devizul: Terasamente						
SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1.1	TSC02B 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri	100 mc	6.16	775.13	4,774.77
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	0.00	0.00
				Utilaj:	775.13	4,774.77
				Transport:	0.00	0.00
1.2	TSA04A 1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4.50 m adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la fundatii,canale,drumuri etc in pamant cu umiditate naturala	mc	77.00	67.50	5,197.50
				Material:	4.06	312.81
				Manopera:	63.44	4,884.69
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
1.3	ACF03A %	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtranti la tuburile de drenaj, executate cu: nisip	mc	115.50	59.48	6,869.36
				Material:	45.70	5,278.35
				Manopera:	13.78	1,591.01
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
1.4	TSD01B 1	Imprastierea cu lopata a pamant, afinat,strat uniform 10-30cm, gros cu sfarim, bulg, teren teren mijlociu	mc	115.50	6.91	798.39
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	6.91	798.39
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
1.5	TSD04 D1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 20 cm grosime pamant coeziv	mc	115.50	19.91	2,299.89
				Material:	0.28	31.76
				Manopera:	19.64	2,268.13
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
1.6	TSD02A 1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP.in straturi cu grosimea de: 15-20 cm	100 mc	5.78	126.18	728.66
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	0.00	0.00
				Utilaj:	126.18	728.66
				Transport:	0.00	0.00
1.7	TsD05X A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm exclusiv udarea fiecarui strat in parte umpluturile executandu-se pamant necoeziv	100m c	5.78	708.20	4,089.86
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	199.11	1,149.87
				Utilaj:	509.09	2,939.98
				Transport:	0.00	0.00
1.8	TSF05B 1	Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici asezati orizontal,la sapaturi executate in spatii limitate,avand latimea de pana la 1.50 m intre maluri adancimea sapaturii pana la 4 m interspatii intre dulapi de 0.21-0.60 m	mp	1,980.00	7.39	14,629.48
				Material:	0.64	1,264.48
				Manopera:	6.75	13,365.00
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
1.9	TSC35B 31	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu	100 mc	1.16	548.41	633.42
				Material:	0.00	0.00

		incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc.pamant din teren categoria 2 la distanta de 11-20 m		Manopera:	0.00	0.00
				Utilaj:	548.41	633.42
				Transport:	0.00	0.00
1.1	TRA01A	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	196.35	5.38	1,055.38
0	05			Material:	0.00	0.00
				Manopera:	0.00	0.00
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	5.38	1,055.38
1.1	TRA01A	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	184.80	8.58	1,584.66
	10			Material:	0.00	0.00
				Manopera:	0.00	0.00
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	8.58	1,584.66
1.1	ACE16	Montarea parapetelor si podetelor metalice de inventar la santuri pentru conducte	m	550.00	6.14	3,375.63
	A1			Material:	0.00	0.00
				Manopera:	6.14	3,375.63
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	6,887.40	27,432.72	9,076.83	2,640.04	46,037.00

Alte cheltuieli directe

Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAM	2.25%	0.00	617.24	0	0.00	617.24

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	6,887.40	28,049.96	9,076.83	2,640.04	46,654.23
Cheltuieli	10.00%				4,665.42
Profit	5.00%				2,565.98

Total Deviz fara TVA	53,885.64
----------------------	-----------

Devizul: Constructii retea colectoare

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
2.2	AcE134 A06+	Teava PVC VALROM cu mufa si garnitura pt. canalizare exterioara gravitationaia D.250 mm D = 250 mm. L = 6 m	buc	92.00	225.86	20,779.47
				Material:	179.38	16,502.50
				Manopera:	46.49	4,276.97
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
2.5	AcE147 A05+	Piesa trecere din PVC VALROM prin camin de beton D = 250 mm	buc	8.00	44.42	355.36
				Material:	37.75	302.00
				Manopera:	6.67	53.36
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
2.7	TRA01A 30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	2.76	27.50	75.90
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	0.00	0.00
				Utilaj:	0.00	0.00

				Transport:	27.50	75.90
2.8	200195 38	Banda avertizare <kompaktit> canal 11.5cmx 0.17mm	m	550.00	0.60	330.00
				Material:	0.60	330.00
				Manopera:	0.00	0.00
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
2.9	ACA20 E1	Inchiderea capetelor la cond. din pvc sau poliesteri pentru efect. probei de pres. avand d 160-250	buc	2.00	48.19	77.11
				Material:	6.01	9.61
				Manopera:	42.19	67.50
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
2.1	RPSF23 0 F1	Efectuarea probei etanseitate la presiune si spalare conducte de apa din fonta pres. diam 250 mm	m	550.00	0.88	485.44
				Material:	0.07	38.57
				Manopera:	0.81	446.88
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	17.596.18	4,911.30	0.00	75.90	22.583.38

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAM	2.25%	0	110.50	0	0.00	110.50

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	17.596.18	5,021.80	0.00	75.90	22,693.88
Cheltuieli	10,00%				2,269.39
Profit	5,00%				1,248.16

Total Deviz fara TVA	26,211.43
----------------------	-----------

Devizul: Constructii camine (retea colectoare)						
SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
3.1	AcD101 B03+	Camine prefabricate din beton SW Umwelttechnik pentru canalizare - element de baza (radier cu jgheab). avand: d=100cm, H=100cm, g=12cm. pentru imbinare cu garnitura	buc	11.00	753.84	8,292.21
				Material:	673.75	7,411.25
				Manopera:	80.09	880.96
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
3.3	AcD103 A02+	Camine prefabricate din beton SW Umwelttechnik pentru canalizare- element de reductie (cap tronconic), avand: D=100cm, d=62,5cm, g=12mm, imbinare cu garnitura	buc	11.00	244.01	2,684.14
				Material:	197.06	2,167.69
				Manopera:	46.95	516.45
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
3.4	AcD104 B01+	Camine prefabricate din beton SW Umwelttechnik pentru canalizare- element de ajustare (inel de aducere la cota). avand diametrul de 62,5cm si : H=10cm	buc	11.00	86.49	951.36
				Material:	70.48	775.23
				Manopera:	16.01	176.14
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
3.5	ACD02	Trepte pentru camine din tuburi beton la	buc	33.00	19.43	641.03

A1	rețele de conducte		Material:	15.00	495.00	
			Manopera:	4.43	146.03	
			Utilaj:	0.00	0.00	
			Transport:	0.00	0.00	
3.6	AcE124 A2+	Capace si gratare pentru camine montare capace din fonta pe inel de beton. pe necarosabil	buc	11.00	932.56	10,258.19
			Material:	897.50	9,872.50	
			Manopera:	35.06	385.69	
			Utilaj:	0.00	0.00	
			Transport:	0.00	0.00	
3.7	TRA01A 25	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculantia pe dist.= 25 km.	tona	27.50	20.00	550.00
			Material:	0.00	0.00	
			Manopera:	0.00	0.00	
			Utilaj:	0.00	0.00	
			Transport:	20.00	550.00	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	20,721.66	2,105.26	0.00	550.00	23,376.93

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAM	2,25%	0	47,36840625	0	0.00	47,37

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	20,721.66	2,152.63	0.00	550.00	23,424.29
Cheltuieli	10,00%				2,342.43
Profit	5,00%				1,288.34

Total Deviz fara TVA	27,055.06
----------------------	-----------

Devizul: Refacere traseu

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
6.1	DA05A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala:	mc	77.00	85.24	6,563.29
				Material:	39.63	3,051.13
				Manopera:	28.75	2,213.75
				Utilaj:	16.86	1,298.41
				Transport:	0.00	0.00
6.2	TSD05A 1	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluiriile executandu-se din : pamant necoeziv	100 mc	0.77	707.95	545.12
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	199.11	153.32
				Utilaj:	508.84	391.80
				Transport:	0.00	0.00
6.3	TRA01A 10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculantia pe dist.= 10 km.	tona	130.90	8.58	1,122.47
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	0.00	0.00
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	8.58	1,122.47

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	3,051.13	2,367.07	1,690.22	1,122.47	8,230.88


Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAM	2.25%	0	53.26	0	3.00	53.26

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	3,051.13	2,420.33	1,690.22	1,122.47	8,284.14
Crestutari	10.00%				828.41
Profit	5.00%				414.21

Total Deviz fara TVA	9,568.18
----------------------	----------

Total General fara TVA	116,720.30
TVA (19%)	22,176.86
TOTAL GENERAL (Lei)	138,897.16

Proiectant,
SC Eprocon 31 SRL



INITIATOR,
PRIMAR,
Eduard WENBLING

AVIZAT:
Secretarul general al comunei,
Georgeta CORFALA