

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
COMUNA PĂLTINOASA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind necesitatea și oportunitatea unor obiective de investiție în comuna Paltinoasa, județul Suceava și aprobarea indicatorilor tehnico-economici

Consiliul Local al comunei Păltinoasa, județul Suceava,

Având în vedere:

Referatul de aprobare prezentat de Primarul comunei Păltinoasa, înregistrat sub nr. 5263 din 21.06.2024;

Raportul de specialitate prezentat de șeful Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare, înregistrat sub nr. 6026 din 19.07.2024;

Avizul comisiei de specialitate pentru pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului, turism, amenajarea teritoriului și urbanism, înregistrat sub nr. 6582 din 08.08.2024;

Avizul Comisiei de specialitate pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, activități social-culturale, culte, protecție copii, înregistrat sub nr. 6583 din 08.08.2024;

Avizul Comisiei de specialitate pentru administrația publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, înregistrat sub nr. 6584 din 08.08.2024;

În conformitate cu dispozițiile:

- art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

- HCL nr. 9 din 07.02.2024 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2024, cu rectificările ulterioare;

În temeiul art.129, alin (1), alin. (2), lit.b) și alin.(4), lit.d); art. 139 alin. (3), lit.e) și art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. (1) Se aprobă necesitatea și oportunitatea următoarelor obiective de investiție, în comuna Păltinoasa, județul Suceava:

- **“Reabilitare rețea apă – strada Paraoani, sat Capu Codrului, comuna Paltinoasa, județul Suceava”**, cu o valoare estimativă de 35.000 lei fără TVA, pentru materiale și manoperă – Anexa nr.1;

- **“Reabilitare rețea apă – strada Drobeni și strada Orheni, sat Capu Codrului, comuna Paltinoasa, județul Suceava”**, cu o valoare estimativă de 60.000 lei fără TVA, pentru materiale și manoperă – Anexa nr.2;

- **“Reabilitare rețea canalizare – strada Paraoani, sat Capu Codrului, comuna Paltinoasa, județul Suceava”**, cu o valoare estimativă de 55.000 lei fără TVA, pentru materiale și manoperă – Anexa nr.3.

(2) Se aproba indicatorii tehnico-economici la investițiile prevazute la alin.(1), asa cum rezultă din Devizele din Anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă a prezentei hotărâri.

(3) Realizarea lucrărilor prevăzute la alin.(1), se vor efectua cu finanțare de la bugetul local.

Art.2. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei Păltinoasa, domnul Eduard-Rudolf Wendling, prin aparatul de specialitate.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Păltinoasa și Instituției Prefectului - Județul Suceava și se aduce la cunoștință publică.

Președinte de sedință,
Gheorghe ADOMNITEI

Contrasemnează:
Secretar general al comunei,
Georgeta CORFALĂ

PĂLTINOASA, 08 august 2024

Nr. 74

Obiectivul: RETEA APA STR.PARAOANI SAT.CAPU CODRULUI COM.PALTINOASA
 FAM.SCUTAR-FAM.TIRON
 Obiectul: TERASAMENTE

ANEXA nr.1

Re HCL nr.74/08.08.2024

EVALUARE TEHNICA

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	
D E N U M I R E				PU MAN	VAL MAN	
A R T I C O L				PU UTI	VAL UTI	
S P O R				PU TRA	VAL TRA	
SPOR	MAT	MAN	UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L
001	TSC02B1	100 MC.	5.760	0.00	0.00	
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI			0.00	0.00	
				1554.06	8951.39	
				0.00	0.00	
		0.000		0 Total=	8951.39	
002	TSA04A1	M.C.	83.500	0.00	0.00	
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.			47.00	3924.74	
	SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.			0.00	0.00	
	0,0-1,5M T.USOR			0.00	0.00	
		0.000		0 Total=	3924.74	
003	ACE08A1	M.C.	48.000	0.00	0.00	
	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA			18.91	907.68	
	SI CANALIZARE CU: NISIP			0.00	0.00	
				0.00	0.00	
		0.000		0 Total=	907.68	
004	TSD01B1	M.C.	48.000	0.00	0.00	
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,			9.49	455.33	
	STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.			0.00	0.00	
	BULG.TEREN MIJL.			0.00	0.00	
		0.000		0 Total=	455.33	
005	TSD04D1	M.C.	48.000	0.00	0.00	
	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.			20.77	996.96	
	EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE			0.00	0.00	
	20CM GROS.T.COEZIV			0.00	0.00	
		0.000		0 Total=	996.96	
006	TSD02A1	100 MC.	5.200	0.00	0.00	
	IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.			0.00	0.00	
	CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.			163.50	850.20	
	CU GROS.DE 15-20C			0.00	0.00	
		0.000		0 Total=	850.20	
008	TSC35B31	100 MC.	1.160	0.00	0.00	
	INCARC.IN AUTO			0.00	0.00	
				407.50	472.70	
				0.00	0.00	
		0.000		0 Total=	472.70	
011	TRA01A30	TONA	162.000	0.00	0.00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00	0.00	
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA			0.00	0.00	
				20.00	3240.00	
		0.000		0 Total=	3240.00	
013	RPSF23F1	M	800.000	0.00	0.00	
	EFECTUAREA PROBEI ETANSEITATE LA			2.79	2231.52	
	PRESIUNE SI SPALARE CONDUCTE DE APA			0.00	0.00	
				0.00	0.00	

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	8516.22	10274.29	3240.00	22030.51

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00
 Valoare aferenta utilaje electrice = 10274.29

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA 3 240.00

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

(8516.22 + 10274.29 * 0.000 +
 3240.00 * 0.000) * 0.022500 = 191.62

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	8707.84	10274.29	3240.00	22222.12

Cheltuieli indirecte:

22222.12 * 0.10000 = 2 222.21

Profit:

24444.34 * 0.05000 = 1 222.22

TOTAL GENERAL DEVIZ:

25 666.55

TVA 25666.55 * 19.0% =

4 876.64

TOTAL cu TVA

30 543.19

INTOCMIT,



Obiectivul: RETEA APA STR.PARAOANI SAT.CAPU CODRULUI COM.PALTINOASA
 FAM.SCUTAR-FAM.TIRON
 Obiectul: CONSTRUCTII CAMINE

EVALUARE TEHNICA

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E					
A R T I C O L				PU MAN	VAL MAN
				PU UTI	VAL UTI
				PU TRA	VAL TRA
SPOR MAT	MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L	
001	ACD04A1	BUC.	20.000	0.00	0.00
CAMINE PREFABRICATE DIN BETON				100.24	2004.73
				0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	2004.73
004	ACD01A1	BUC.	20.000	0.00	0.00
CAPAC SI RAMA STAS PENTRU CAMINE				44.76	895.16
				0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	895.16
Cheltuieli directe din articole:					
GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	2899.89	0.00	0.00	2899.89
Alte cheltuieli directe:					
-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA					
(2899.89 + 0.00 * 0.000 +					
0.00 * 0.000) * 0.022500 =					
					65.25
Total cheltuieli directe:					
GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	2965.13	0.00	0.00	2965.13
Cheltuieli indirecte:					
2965.13 * 0.10000 =					296.51
Profit:					
3261.65 * 0.05000 =					163.08
TOTAL GENERAL DEVIZ:					3 424.73
TVA 3424.73 * 19.0% =					650.70
TOTAL cu TVA					4 075.43

INTOCMIT,



Obiectivul: RETEA APA STR.PARAOANI SAT.CAPU CODRULUI COM.PALTINOASA
 FAM.SCUTAR-FAM.TIRON
 Obiectul: RETEA APA

EVALUARE TEHNICA

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E		A R T I C O L		PU MAN	VAL MAN
SPOR MAT		GR./UA	GR.TOT.	PU UTI	VAL UTI
MAN UTI				PU TRA	VAL TRA
				T O T A L	
001	GD01A11#	M	600.000	0.00	0.00
	TEAVA POLIETILENA DN 32 MM			2.79	1674.00
				0.06	36.00
				0.00	0.00
		0.000		0 Total=	1710.00

002	GD01A11#	M	200.000	0.00	0.00
	TEAVA POLIETILENA DN 63 MM			2.79	558.00
				0.06	12.00
				0.00	0.00
		0.000		0 Total=	570.00

003	GD08B1#	BUC.	20.000	0.00	0.00
	MONTAT CB SAU FITING DE TRANZITIE PE			20.46	409.20
	DN 63-32MM-TEU BRANSAMENT			6.60	132.00
				0.00	0.00
		0.000		0 Total=	541.20

004	GD08B1#	BUC.	4.000	0.00	0.00
	MONTAT CB SAU FITING DE TRANZITIE PE			20.46	81.84
	DN 63 MM-MUFA ELECTROFUZIUNE			6.60	26.40
				0.00	0.00
		0.000		0 Total=	108.24

005	GD08B1#	BUC.	40.000	0.00	0.00
	MONTAT CB SAU FITING DE TRANZITIE PE			20.46	818.40
	DN 32 MM-MUFA ELECTROFUZIUNE			6.60	264.00
				0.00	0.00
		0.000		0 Total=	1082.40

006	GD08B1#	BUC.	20.000	0.00	0.00
	MONTAT CB SAU FITING DE TRANZITIE PE			20.46	409.20
	DN 32-3/4"-MUFA CUPLA			6.60	132.00
				0.00	0.00
		0.000		0 Total=	541.20

007	GD08B1#	BUC.	2.000	0.00	0.00
	MONTAT CB SAU FITING DE TRANZITIE PE			20.46	40.92
	DN 63 MM-DOP ELECTROFUZIUNE			6.60	13.20
				0.00	0.00
		0.000		0 Total=	54.12

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	3991.56	615.60	0.00	4607.16

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA
(3991.56 + 615.60 * 0.000 +
0.00 * 0.000) * 0.022500 = 89.81

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	4081.37	615.60	0.00	4696.97

Cheltuieli indirecte:

4696.97 * 0.10000 = 469.70

Profit:

5166.67 * 0.05000 = 258.33

TOTAL GENERAL DEVIZ:

5 425.00

TVA 5425.00 * 19.0% =

1 030.75

TOTAL cu TVA

6 455.75

INTOCMIT,



Obiectivul: RETEA APA STR.PARAOANI SAT.CAPU CODRULUI COM.PALTINOASA
FAM.SCUTAR-FAM.TIRON
Obiectul: TERASAMENTE

EVALUARE TEHNICA

=====							
= NR.	SIMBOL	ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E				PU MAN	VAL MAN	=
=					PU UTI	VAL UTI	=
=					PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR	MAT	MAN	UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L
=====							
001	TSC02B1		100 MC.			5.760	
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI							
002	TSA04A1		M.C.			83.500	
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ. SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC. 0,0-1,5M T.USOR							
003	ACE08A1		M.C.			48.000	
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP							
004	TSD01B1		M.C.			48.000	
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN MIJL.							
005	TSD04D1		M.C.			48.000	
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.COEZIV							
006	TSD02A1		100 MC.			5.200	
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER. CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT. CU GROS.DE 15-20C							
008	TSC35B31		100 MC.			1.160	
INCARC.IN AUTO							
011	TRA01A30		TONA			162.000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA							
013	RPSF23F1		M			800.000	
EFECTUAREA PROBEI ETANSEITATE LA PRESIUNE SI SPALARE CONDUCTE DE APA							



Obiectivul: RETEA APA STR.PARAOANI SAT.CAPU CODRULUI COM.PALTINOASA
FAM.SCUTAR-FAM.TIRON
Obiectul: CONSTRUCTII CAMINE

EVALUARE TEHNICA

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	
D E N U M I R E				PU MAN	VAL MAN	
		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	
				PU TRA	VAL TRA	
SPOR MAT	MAN	UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L
001	ACD04A1	BUC.		20.000		
CAMINE PREFABRICATE DIN BETON						

004 ACD01A1 BUC. 20.000
CAPAC SI RAMA STAS PENTRU CAMINE

INTOCMIT,



Obiectivul: RETEA APA STR.PARAOANI SAT.CAPU CODRULUI COM.PALTINOASA
FAM.SCUTAR-FAM.TIRON
Obiectul: RETEA APA

EVALUARE TEHNICA

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	
D E N U M I R E				PU MAN	VAL MAN	
A R T I C O L				PU UTI	VAL UTI	
S P O R				PU TRA	VAL TRA	
SPOR	MAT	MAN	UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L
001	GD01A11#	M			600.000	
TEAVA POLIETILENA DN 32 MM						
002	GD01A11#	M			200.000	
TEAVA POLIETILENA DN 63 MM						
003	GD08B1#	BUC.			20.000	
MONTAT CB SAU FITING DE TRANZITIE PE DN 63-32MM-TEU BRANSAMENT						
004	GD08B1#	BUC.			4.000	
MONTAT CB SAU FITING DE TRANZITIE PE DN 63 MM-MUFA ELECTROFUZIUNE						
005	GD08B1#	BUC.			40.000	
MONTAT CB SAU FITING DE TRANZITIE PE DN 32 MM-MUFA ELECTROFUZIUNE						
006	GD08B1#	BUC.			20.000	
MONTAT CB SAU FITING DE TRANZITIE PE DN 32-3/4"-MUFA CUPLA						
007	GD08B1#	BUC.			2.000	
MONTAT CB SAU FITING DE TRANZITIE PE DN 63 MM-DOP ELECTROFUZIUNE						

INTOCMIT,



PRESEDINTE DE SEDINTA,
Gheorghe ADOMNITEI

CONTRASEMNEAZA:
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Georgeta CORFALA

Obiectivul: 0439 REABILITARE RETEA APA STR.DROBENI SI STR.ORHENI SAT.
 CAPU CODRULUI COM.PALTINOASA
 Obiectul: 0001 TERASAMENTE

EVALUARE TEHNICA

ANEXA M.2

de HCL M.74/08.08.2024

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 TSC02B1	100 MC.	8.090	0.00	0.00	
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI			0.00	0.00	
			1554.06	12572.35	
			0.00	0.00	
	0.000		0 Total=	12572.35	
002 TSA04A1	M.C.	151.750	0.00	0.00	
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.			47.00	7132.68	
SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.			0.00	0.00	
0,0-1,5M T.USOR			0.00	0.00	
	0.000		0 Total=	7132.68	
003 ACE08A1	M.C.	135.000	0.00	0.00	
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA			18.91	2552.85	
SI CANALIZARE CU: NISIP			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
	0.000		0 Total=	2552.85	
004 TSD01B1	M.C.	135.000	0.00	0.00	
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,			9.49	1280.61	
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.			0.00	0.00	
BULG.TEREN MIJL.			0.00	0.00	
	0.000		0 Total=	1280.61	
005 TSD04D1	M.C.	135.000	0.00	0.00	
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UEMPLUT.			20.77	2803.95	
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE			0.00	0.00	
20CM GROS.T.COEZIV			0.00	0.00	
	0.000		0 Total=	2803.95	
006 TSD02A1	100 MC.	5.890	0.00	0.00	
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.			0.00	0.00	
CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.			163.50	963.01	
CU GROS.DE 15-20C			0.00	0.00	
	0.000		0 Total=	963.01	
008 TSC35B31	100 MC.	2.520	0.00	0.00	
INCARC.IN AUTO			0.00	0.00	
			407.50	1026.90	
			0.00	0.00	
	0.000		0 Total=	1026.90	
011 TRA01A30	TONA	352.800	0.00	0.00	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00	0.00	
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA			0.00	0.00	
			20.00	7056.00	
	0.000		0 Total=	7056.00	
013 RPSF23F1	M	1123.000	0.00	0.00	
EFACTUAREA PROBEI ETANSEITATE LA			2.79	3132.50	
PRESIUNE SI SPALARE CONDUCTE DE APA			0.00	0.00	

0.000 0.00 0 Total= 0.00 3132.50

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	16902.58	14562.26	7056.00	38520.84

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00
Valoare aferenta utilaje electrice = 14562.26

Detaliere transporturi:

-Articole TRA 7 056.00

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

(16902.58 + 14562.26 * 0.000 +
7056.00 * 0.000) * 0.022500 = 380.31

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	17282.89	14562.26	7056.00	38901.15

Cheltuieli indirecte:

38901.15 * 0.10000 = 3 890.12

Profit:

42791.27 * 0.05000 = 2 139.56

TOTAL GENERAL DEVIZ:

44 930.83

TVA 44930.83 * 19.0% =

8 536.86

TOTAL cu TVA

53 467.69

INTOCMIT,



Obiectivul: 0439 REABILITARE RETEA APA STR.DROBENI SI STR.ORHENI SAT.
 CAPU CODRULUI COM.PALTINOASA
 Obiectul: 0002 CAMINE

EVALUARE TEHNICA

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI
			PU TRA	VAL TRA
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L	
001 ACD04A1	BUC.	27.000	0.00	0.00
CAMINE PREFABRICATE DIN BETON			100.24	2706.38
			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.000		0 Total=	2706.38

004 ACD01A1	BUC.	27.000	0.00	0.00
CAPAC SI RAMA STAS PENTRU CAMINE			44.76	1208.47
			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.000		0 Total=	1208.47

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	3914.85	0.00	0.00	3914.85

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA
 (3914.85 + 0.00 * 0.000 +
 0.00 * 0.000) * 0.022500 = 88.08

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	4002.93	0.00	0.00	4002.93

Cheltuieli indirecte:

4002.93 * 0.10000 = 400.29

Profit:

4403.22 * 0.05000 = 220.16

TOTAL GENERAL DEVIZ: 4 623.38
 TVA 4623.38 * 19.0% = 878.44
 TOTAL cu TVA 5 501.82

INTOCMIT,



Obiectivul: 0439 REABILITARE RETEA APA STR.DROBENI SI STR.ORHENI SAT
 CAPU CODRULUI COM.PALTINOASA
 Obiectul: 0006 RETEA CONDUCTE APA

EVALUARE TEHNICA

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001	GD01A11#	M	90.000	0.00	0.00
	TEAVA POLIETILENA DN 25 MM			2.79	251.10
				0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.000	0 Total=		251.10
002	GD01A11#	M	240.000	0.00	0.00
	TEAVA POLIETILENA DN 32 MM			2.79	669.60
				0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.000	0 Total=		669.60
003	GD01A11#	M	670.000	0.00	0.00
	TEAVA POLIETILENA DN 63 MM			2.79	1869.30
				0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.000	0 Total=		1869.30
004	GD01B1#	M	123.000	0.00	0.00
	TEAVA POLIETILENA DN 90 MM			9.39	1155.34
				0.80	98.40
				0.00	0.00
		0.000	0 Total=		1253.74
005	ID07C1	BUC.	1.000	0.00	0.00
	ROBINET FONTA, SERTAR DN 90 MM			29.14	29.14
				0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.012	0 Total=		29.14
006	ID07B2	BUC.	1.000	0.00	0.00
	ROBINET FONTA, SERTAR DN 50 MM			22.32	22.32
				0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.007	0 Total=		22.32
007	GD08B1#	BUC.	55.000	0.00	0.00
	MONTAT CB SAU FITING DE TRANZITIE PE			20.46	1125.30
	DN 32 MM-MUFA ELECTROFUZIUNE			6.60	363.00
				0.00	0.00
		0.000	0 Total=		1488.30
008	GD08B1#	BUC.	12.000	0.00	0.00
	MONTAT CB SAU FITING DE TRANZITIE PE			20.46	245.52
	DN 63 MM-MUFA ELECTROFUZIUNE			6.60	79.20
				0.00	0.00
		0.000	0 Total=		324.72
009	GD08B11#	BUC.	7.000	0.00	0.00
	MONTAT CB SAU FITING DE TRANZITIE PE			22.01	154.07
	DN 90 MM-MUFA ELECTROFUZIUNE			7.10	49.70
				0.00	0.00

		0.000		0 Total=	203.77
010	GD08B1#	BUC.	50.000	0.00	0.00
	MONTAT CB SAU FITING DE TRANZITIE PE			20.46	1023.00
	DN 25-3/3"-MUFA CUPLA			6.60	330.00
				0.00	0.00
		0.000		0 Total=	1353.00
011	IC34C1	BUC.	25.000	0.00	0.00
	FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.			6.82	170.50
	INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2			0.00	0.00
	INSURUB.PT.D=3/4 T -DOP			0.00	0.00
		0.000		0 Total=	170.50
012	ID20B1	BUC.	25.000	0.00	0.00
	ROBINETSFERA PT.INSTALATII DE APA,DE			21.39	534.75
	INCHIDERE CU D: 3/4''			0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.000		0 Total=	534.75
013	ACB10B1	BUC.	2.000	0.00	0.00
	ADAPTOR FLANSA DN90 MM			21.39	42.78
				0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.001		0 Total=	42.78
014	ACB10A1	BUC.	2.000	0.00	0.00
	ADAPTOR FLANSA DN 63 MM			14.57	29.14
				0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.001		0 Total=	29.14

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.023	0.00	7321.86	920.30	0.00	8242.16

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00
Valoare aferenta utilaje electrice = 920.30

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA
(7321.86 + 920.30 * 0.000 +
0.00 * 0.000) * 0.022500 = 164.74

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.023	0.00	7486.60	920.30	0.00	8406.90

Cheltuieli indirecte:

8406.90 * 0.10000 = 840.69
Profit:
9247.59 * 0.05000 = 462.38

TOTAL GENERAL DEVIZ: 9 709.97
TVA 9709.97 * 19.0% = 1 844.89
TOTAL cu TVA 11 554.86

INTOCMIT,



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Gheorghe AAOMNITEI

CONTRASEMNEABĂ:
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Georgeta CORFALĂ

Obiectivul: 0439 REABILITARE REȚEA CANALIZARE STR. PARĂUANI
 SAT. CAPU CODRULUI COM. PALTINOASA
 FAM. SCUTAR-FAM. TIRON
 Obiectul: 0001 TERASAMENTE

ANEXA M. 3

la RCL M. 74 / 08.08.2024

EVALUARE TEHNICA

=====					
= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
=====					
001	TSC02B1	100 MC.	5.730	0.00	0.00
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI			0.00	0.00
				1554.06	8904.76
				0.00	0.00
	0.000		0 Total=		8904.76
002	TSA04A1	M.C.	76.000	0.00	0.00
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.			47.00	3572.21
	SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.			0.00	0.00
	0,0-1,5M T.USOR			0.00	0.00
	0.000		0 Total=		3572.21
003	ACE08A1	M.C.	63.000	0.00	0.00
	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA			18.91	1191.33
	SI CANALIZARE CU: NISIP			0.00	0.00
				0.00	0.00
	0.000		0 Total=		1191.33
004	TSD01B1	M.C.	63.000	0.00	0.00
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,			9.49	597.62
	STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.			0.00	0.00
	BULG.TEREN MIJL.			0.00	0.00
	0.000		0 Total=		597.62
005	TSD04D1	M.C.	63.000	0.00	0.00
	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.			20.77	1308.51
	EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE			0.00	0.00
	20CM GROS.T.COEZIV			0.00	0.00
	0.000		0 Total=		1308.51
006	TSD02A1	100 MC.	5.100	0.00	0.00
	IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.			0.00	0.00
	CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.			163.50	833.85
	CU GROS.DE 15-20C			0.00	0.00
	0.000		0 Total=		833.85
007	TSF05B1	MP.	1155.000	0.00	0.00
	SPRIJ.MAL.CU DULAPI			11.16	12889.80
				0.00	0.00
				0.00	0.00
	0.001		1 Total=		12889.80
008	TSC35B31	100 MC.	1.770	0.00	0.00
	INCARC.IN AUTO			0.00	0.00
				407.50	721.27
				0.00	0.00
	0.000		0 Total=		721.27
010	GD08E1#	BUC.	18.000	0.00	0.00
	MONTAT CB SAU FITING DE TRANZITIE PE			31.00	558.00
	160 MM-PIESA TRECERE			5.00	90.00
				0.00	0.00

		0.000		0 Total=	648.00
011	TRA01A30	TONA	248.000	0.00	0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00	0.00
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA			0.00	0.00
				20.00	4960.00
		0.000		0 Total=	4960.00
012	ACA20E1	BUC.	18.000	0.00	0.00
	INCHIDEREA CAPETELOR LA COND. DIN PVC			50.53	909.54
	SAU POLIESTERI PENTRU EFECT. PROBEI DE			0.00	0.00
	PRES.			0.00	0.00
		0.000		0 Total=	909.54
013	RPSF23F1	M	421.000	0.00	0.00
	EFECTUAREA PROBEI ETANSEITATE LA			2.79	1174.34
	PRESIUNE SI SPALARE CONDUCTE DE CANALIZARE			0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.000		0 Total=	1174.34

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
1.155	0.00	22201.35	10549.89	4960.00	37711.24

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00
Valoare aferenta utilaje electrice = 10549.89

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA 4 960.00

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

(22201.35 + 10549.89 * 0.000 +
4960.00 * 0.000) * 0.022500 = 499.53

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
1.155	0.00	22700.88	10549.89	4960.00	38210.77

Cheltuieli indirecte:

38210.77 * 0.10000 = 3 821.08

Profit:

42031.85 * 0.05000 = 2 101.59

TOTAL GENERAL DEVIZ:

44 133.44

TVA 44133.44 * 19.0% =

8 385.35

TOTAL cu TVA

52 518.79

INTOCMIT,



Obiectivul: 0439 REABILITARE REȚEA CANALIZARE STR. PARĂUANI
 SAT. CAPU CODRULUI COM. PALTINOASA
 FAM. SCUTAR-FAM. TIRON
 Obiectul: 0002 CONSTRUCTII CAMINE

EVALUARE TEHNICA

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI
			PU TRA	VAL TRA
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L
001 ACD04A1	BUC.	15.000	0.00	0.00
CAMINE PREFABRICATE DIN BETON SW UMWELTTCHNIK			100.24	1503.54
PENTRU CANALIZARE ELEMENT DE BAZA (RADIER CU			0.00	0.00
JGHEAB) AVAND D=100 CM, H=100 CM, G=12 MM PENTRU			0.00	0.00
IMBINARE CU GARNITURA			Total=	1503.54
002 ACD04C1	BUC.	15.000	0.00	0.00
CAMINE PREFABRICATE DIN BETON SW UMWELTTCHNIK			61.32	919.85
PENTRU CANALIZARE ELEMENT DE REDUCTIE (CAP			0.00	0.00
TRONCONIC) AVAND D=100 CM, D=62.5 CM, G=12 MM			0.00	0.00
IMBINARE CU GARNITURA			Total=	919.85
003 ACD04D1	BUC.	15.000	0.00	0.00
CAMINE PREFABRICATE DIN BETON SW UMWELTTCHNIK			22.57	338.55
PENTRU CANALIZARE ELEMENT DE AJUSTARE (INEL			0.00	0.00
DE ADUCERE LA COTA) AVAND DIAMETRUL DE 62.5 CM			0.00	0.00
SI H=10 MM			0.000	0 Total=
				338.55
004 ACD01A1	BUC.	15.000	0.00	0.00
CAPACE SI GRATARE PENTRU CAMINE, MONTARE			44.76	671.37
CAPACE DIN FONTA PE INEL DE BETON PE CAROSABIL			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.000	0 Total=
				671.37

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	3433.31	0.00	0.00	3433.31

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	
(3433.31 + 0.00 * 0.000 +	
0.00 * 0.000) * 0.022500 =	77.25

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	3510.56	0.00	0.00	3510.56

Cheltuieli indirecte:
 3510.56 * 0.10000 = 351.06

Profit:
 3861.62 * 0.05000 = 193.08

TOTAL GENERAL DEVIZ: 4 054.70
 TVA 4054.70 * 19.0% = 770.39
 TOTAL cu TVA 4 825.09

INTOCMIT,



Obiectivul: 0439 REABILITARE REȚEA CANALIZARE STR. PARĂȘANI
 SAT. CAPU CODRULUI COM. PALTINOASA
 FAM. SCUTAR-FAM. TIRON
 Obiectul: 0003 REȚEA COLECTOARE

EVALUARE TEHNICA

NR.	SIMBOL	ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	
D E N U M I R E							
A R T I C O L							
SPOR MAT MAN UTI					GR./UA	GR.TOT.	T O T A L
003	GD01D1#		M	421.000	0.00	0.00	
	TEAVA PVC DN 160 MM				8.85	3727.37	
					2.88	1212.48	
					0.00	0.00	
			0.000		0 Total=	4939.85	
006	GD08D1#		BUC.	12.000	0.00	0.00	
	MONTAT CB SAU FITING DE TRANZITIE PE				28.21	338.52	
	160MM -DOP				9.10	109.20	
					0.00	0.00	
			0.000		0 Total=	447.72	
007	GD08D1#		BUC.	12.000	0.00	0.00	
	MONTAT CB SAU FITING DE TRANZITIE PE				28.21	338.52	
	160MM -COT				9.10	109.20	
					0.00	0.00	
			0.000		0 Total=	447.72	

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	4404.41	1430.88	0.00	5835.29

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00
 Valoare aferenta utilaje electrice = 1430.88

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA
 (4404.41 + 1430.88 * 0.000 +
 0.00 * 0.000) * 0.022500 = 99.10

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	4503.50	1430.88	0.00	5934.38

Cheltuieli indirecte:

5934.38 * 0.10000 = 593.44

Profit:

6527.82 * 0.05000 = 326.39

TOTAL GENERAL DEVIZ: 6 854.21
 TVA 6854.21 * 19.0% = 1 302.30
 TOTAL cu TVA 8 156.51

INTOCMIT,



Obiectivul: 0439 REABILITARE REȚEA CANALIZARE STR.PARAȚANI
 SAT.CAPU CODRULUI COM.PALTINOASA
 FAM.SCUTAR-FAM.TIRON

Obiectul: 0001 TERASAMENTE

EVALUARE TEHNICA

=====					
= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
=====					
001	TSC02B1	100 MC.	5.730	0.00	0.00
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI			0.00	0.00
				1554.06	8904.76
				0.00	0.00
	0.000		0 Total=		8904.76
002	TSA04A1	M.C.	76.000	0.00	0.00
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.			47.00	3572.21
	SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.			0.00	0.00
	0,0-1,5M T.USOR			0.00	0.00
	0.000		0 Total=		3572.21
003	ACE08A1	M.C.	63.000	0.00	0.00
	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA			18.91	1191.33
	SI CANALIZARE CU: NISIP			0.00	0.00
				0.00	0.00
	0.000		0 Total=		1191.33
004	TSD01B1	M.C.	63.000	0.00	0.00
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,			9.49	597.62
	STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.			0.00	0.00
	BULG.TEREN MIJL.			0.00	0.00
	0.000		0 Total=		597.62
005	TSD04D1	M.C.	63.000	0.00	0.00
	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.			20.77	1308.51
	EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE			0.00	0.00
	20CM GROS.T.COEZIV			0.00	0.00
	0.000		0 Total=		1308.51
006	TSD02A1	100 MC.	5.100	0.00	0.00
	IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.			0.00	0.00
	CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.			163.50	833.85
	CU GROS.DE 15-20C			0.00	0.00
	0.000		0 Total=		833.85
007	TSF05B1	MP.	1155.000	0.00	0.00
	SPRIJ.MAL.CU DULAPI			11.16	12889.80
				0.00	0.00
				0.00	0.00
	0.001		1 Total=		12889.80
008	TSC35B31	100 MC.	1.770	0.00	0.00
	INCARC.IN AUTO			0.00	0.00
				407.50	721.27
				0.00	0.00
	0.000		0 Total=		721.27
010	GD08E1#	BUC.	18.000	0.00	0.00
	MONTAT CB SAU FITING DE TRANZITIE PE			31.00	558.00
	160 MM-PIESA TRECERE			5.00	90.00
				0.00	0.00

	0.000		0 Total=	648.00
011 TRA01A30	TONA	248.000	0.00	0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00	0.00
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA			0.00	0.00
			20.00	4960.00
	0.000		0 Total=	4960.00
012 ACA20E1	BUC.	18.000	0.00	0.00
INCHIDEREA CAPETELOR LA COND. DIN PVC			50.53	909.54
SAU POLIESTERI PENTRU EFECT. PROBEI DE			0.00	0.00
PRES.			0.00	0.00
	0.000		0 Total=	909.54
013 RPSF23F1	M	421.000	0.00	0.00
EFECTUAREA PROBEI ETANSEITATE LA			2.79	1174.34
PRESIUNE SI SPALARE CONDUCTE DE CANALIZARE			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.000		0 Total=	1174.34

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
1.155	0.00	22201.35	10549.89	4960.00	37711.24

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00
 Valoare aferenta utilaje electrice = 10549.89

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA 4 960.00

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA
 (22201.35 + 10549.89 * 0.000 +
 4960.00 * 0.000) * 0.022500 = 499.53

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
1.155	0.00	22700.88	10549.89	4960.00	38210.77

Cheltuieli indirecte:

38210.77 * 0.10000 = 3 821.08

Profit:

42031.85 * 0.05000 = 2 101.59

TOTAL GENERAL DEVIZ:

44 133.44

TVA 44133.44 * 19.0% =

8 385.35

TOTAL cu TVA

52 518.79

INTOCMIT,



Obiectivul: 0439 REABILITARE REȚEA CANALIZARE STR.PARAȚANI
 SAT.CAPU CODRULUI COM.PALTINOASA
 FAM.SCUTAR-FAM.TIRON
 Obiectul: 0002 CONSTRUCTII CAMINE

EVALUARE TEHNICA

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E	A R T I C O L		PU MAN	VAL MAN
			PU UTI	VAL UTI
			PU TRA	VAL TRA
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L	
001 ACD04A1	BUC.	15.000	0.00	0.00
CAMINE PREFABRICATE DIN BETON SW UMWELTTCHNIK			100.24	1503.54
PENTRU CANALIZARE ELEMENT DE BAZA(RADIER CU			0.00	0.00
JGHEAB) AVAND D=100 CM,H=100 CM,G=12 MM PENTRU			0.00	0.00
IMBINARE CU GARNITURA			Total=	1503.54
002 ACD04C1	BUC.	15.000	0.00	0.00
CAMINE PREFABRICATE DIN BETON SW UMWELTTCHNIK			61.32	919.85
PENTRU CANALIZARE ELEMENT DE REDUCTIE (CAP			0.00	0.00
TRONCONIC) AVAND D=100 CM,D=62.5 CM,G=12 MM			0.00	0.00
IMBINARE CU GARNITURA			Total=	919.85
003 ACD04D1	BUC.	15.000	0.00	0.00
CAMINE PREFABRICATE DIN BETON SW UMWELTTCHNIK			22.57	338.55
PENTRU CANALIZARE ELEMENT DE AJUSTARE(INEL			0.00	0.00
DE ADUCERE LA COTA)AVAND DIAMETRUL DE 62.5 CM			0.00	0.00
SI H=10 MM	0.000	0	Total=	338.55
004 ACD01A1	BUC.	15.000	0.00	0.00
CAPACE SI GRATARE PENTRU CAMINE,MONTARE			44.76	671.37
CAPACE DIN FONTA PE INEL DE BETON PE CAROSABIL			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.000	0	Total=	671.37

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	3433.31	0.00	0.00	3433.31

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA
 (3433.31 + 0.00 * 0.000 +
 0.00 * 0.000) * 0.022500 = 77.25

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	3510.56	0.00	0.00	3510.56

Cheltuieli indirecte:

3510.56 * 0.10000 = 351.06

Profit:

3861.62 * 0.05000 = 193.08

TOTAL GENERAL DEVIZ:

4 054.70

TVA 4054.70 * 19.0% =

770.39

TOTAL cu TVA

4 825.09



Obiectivul: 0439 REABILITARE RETEA CANALIZARE STR.PARAŢANI
 SAT.CAPU CODRULUI COM.PALTINOASA
 FAM.SCUTAR-FAM.TIRON
 Obiectul: 0003 RETEA COLECTOARE

EVALUARE TEHNICA

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E		A R T I C O L		PU MAN	VAL MAN
				PU UTI	VAL UTI
				PU TRA	VAL TRA
SPOR MAT	MAN	UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L
003	GD01D1#	M	421.000	0.00	0.00
	TEAVA PVC DN 160 MM			8.85	3727.37
				2.88	1212.48
				0.00	0.00
		0.000		0 Total=	4939.85
006	GD08D1#	BUC.	12.000	0.00	0.00
	MONTAT CB SAU FITING DE TRANZITIE PE			28.21	338.52
	160MM -DOP			9.10	109.20
				0.00	0.00
		0.000		0 Total=	447.72
007	GD08D1#	BUC.	12.000	0.00	0.00
	MONTAT CB SAU FITING DE TRANZITIE PE			28.21	338.52
	160MM -COT			9.10	109.20
				0.00	0.00
		0.000		0 Total=	447.72

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	4404.41	1430.88	0.00	5835.29

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00
 Valoare aferenta utilaje electrice = 1430.88

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA
 (4404.41 + 1430.88 * 0.000 +
 0.00 * 0.000) * 0.022500 = 99.10

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	4503.50	1430.88	0.00	5934.38

Cheltuieli indirecte:

5934.38 * 0.10000 = 593.44

Profit:

6527.82 * 0.05000 = 326.39

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA 6854.21 * 19.0% = 1 302.30

TOTAL cu TVA 8 156.51

INTOCMIT,



Obiectivul: 0439 REABILITARE RETEA CANALIZARE STR.PARAŢANI
 SAT.CAPU CODRULUI COM.PALTINOASA
 FAM.SCUTAR-FAM.TIRON
 Obiectul: 0001 TERASAMENTE

EVALUARE TEHNICA

```
=====
= NR. SIMBOL ART.      CANTITATE      UM          PU MAT    VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                A R T I C O L    PU MAN    VAL MAN  =
=                                     PU UTI    VAL UTI  =
=                                     PU TRA    VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA      GR.TOT.          T O T A L  =
=====
001 TSC02B1              100 MC.      5.730
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI
```

002 TSA04A1 M.C. 76.000
 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.
 SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.
 0,0-1,5M T.USOR

003 ACE08A1 M.C. 63.000
 UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA
 SI CANALIZARE CU: NISIP

004 TSD01B1 M.C. 63.000
 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
 STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
 BULG.TEREN MIJL.

005 TSD04D1 M.C. 63.000
 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
 EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
 20CM GROS.T.COEZIV

006 TSD02A1 100 MC. 5.100
 IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.
 CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.
 CU GROS.DE 15-20C

007 TSF05B1 MP. 1155.000
 SPRIJ.MAL.CU DULAPI

008 TSC35B31 100 MC. 1.770
 INCARC.IN AUTO

010 GD08E1# BUC. 18.000
 MONTAT CB SAU FITING DE TRANZITIE PE
 160 MM-PIESA TRECERE

011 TRA01A30 TONA 248.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA

012 ACA20E1 BUC. 18.000
INCHIDEREA CAPETELOR LA COND. DIN PVC
SAU POLIESTERI PENTRU EFECT. PROBEI DE
PRES.

013 RPSF23F1 M 421.000
EFECTUAREA PROBEI ETANSEITATE LA
PRESIUNE SI SPALARE CONDUCTE DE CANALIZARE

INTOCMIT,



Obiectivul: 0439 REABILITARE REȚEA CANALIZARE STR.PARAȚANI
 SAT.CAPU CODRULUI COM.PALTINOASA
 FAM.SCUTAR-FAM.TIRON
 Obiectul: 0002 CONSTRUCTII CAMINE

EVALUARE TEHNICA

```

=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM          PU MAT   VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                                PU MAN   VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L   PU UTI   VAL UTI  =
=                                     PU TRA   VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA    GR.TOT.      T O T A L  =
=====

```

001 ACD04A1 BUC. 15.000
 CAMINE PREFABRICATE DIN BETON SW UMWELTTCHNIK
 PENTRU CANALIZARE ELEMENT DE BAZA (RADIER CU
 JGHEAB) AVAND D=100 CM, H=100 CM, G=12 MM PENTRU
 IMBINARE CU GARNITURA

002 ACD04C1 BUC. 15.000
 CAMINE PREFABRICATE DIN BETON SW UMWELTTCHNIK
 PENTRU CANALIZARE ELEMENT DE REDUCTIE (CAP
 TRONCONIC) AVAND D=100 CM, D=62.5 CM, G=12 MM
 IMBINARE CU GARNITURA

003 ACD04D1 BUC. 15.000
 CAMINE PREFABRICATE DIN BETON SW UMWELTTCHNIK
 PENTRU CANALIZARE ELEMENT DE AJUSTARE (INEL
 DE ADUCERE LA COTA) AVAND DIAMETRUL DE 62.5 CM
 SI H=10 MM

004 ACD01A1 BUC. 15.000
 CAPACE SI GRATARE PENTRU CAMINE, MONTARE
 CAPACE DIN FONTA PE INEL DE BETON PE CAROSABIL

INTOCMIT,



Obiectivul: 0439 REABILITARE RETEA CANALIZARE STR.PARAȚANI
SAT.CAPU CODRULUI COM.PALTINOASA
FAM.SCUTAR-FAM.TIRON
Obiectul: 0003 RETEA COLECTOARE

EVALUARE TEHNICA

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	
D E N U M I R E		A R T I C O L		PU MAN	VAL MAN	
				PU UTI	VAL UTI	
				PU TRA	VAL TRA	
SPOR MAT MAN UTI		GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		
003	GD01D1#	M	421.000			
TEAVA PVC DN 160 MM						

006 GD08D1# BUC. 12.000
MONTAT CB SAU FITING DE TRANZITIE PE
160MM -DOP

007 GD08D1# BUC. 12.000
MONTAT CB SAU FITING DE TRANZITIE PE
160MM -COT

INTOCMIT,



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Gheorghe ADOMNITEI

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Georgeta CORFALĂ