

**România**  
**Județul Suceava**  
**Primăria comunei Păltinoasa**  
**Nr. 5264 din 21 iunie 2024**

**ANUNT**

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Primarul comunei Păltinoasa, județul Suceava, aduce la cunoștință publică:

**Proiectul de hotărâre privind necesitatea și oportunitatea unor obiective de investiție în comuna Paltinoasa, județul Suceava și aprobarea indicatorilor tehnico-economici, însoțit de Referatul de aprobare** al primarului la acest proiect.

Persoanele fizice sau juridice pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare la proiectul de hotărâre mai sus-menționat până la data de **31 iulie 2024**, la sediul Primăriei comunei Păltinoasa - la secretarul general al comunei.

**Secretar general al comunei,**  
Georgeta Corfală

**PROCES - VERBAL**  
**Încheiat astăzi, 21 iunie 2024**

Noi, Corfală Georgeta, secretarul general al comunei Păltinoasa și Olari Alina-Roxana, consilier superior în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Păltinoasa, am procedat azi, data de mai sus, la afișarea Anunțului împreună cu proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare al primarului, arătat mai sus.

Afișarea s-a făcut la loc public și vizibil, la afișierul de la sediul Primăriei comunei Păltinoasa și pe site-ul Comunei Păltinoasa.

Drept pentru care am întocmit prezentul proces-verbal.

**Secretar general al comunei,**  
Georgeta CORFALĂ

**Consilier superior,**  
Alina-Roxana OLARI

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL SUCEAVA**  
**COMUNA PĂLTINOASA**  
**CONSILIUL LOCAL**

**Nr. 5262 din 21.06.2024**

**PROIECT DE HOTĂRÂRE**  
**privind necesitatea și oportunitatea unor obiective de investiție în comuna Paltinoasa, județul**  
**Suceava și aprobarea indicatorilor tehnico-economici**

Consiliul Local al comunei Păltinoasa, județul Suceava,

Având în vedere:

Referatul de aprobare prezentat de Primarul comunei Păltinoasa, înregistrat sub nr. 5263 din 21.06.2024;

Raportul de specialitate prezentat de șeful Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare;

Avizul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului, turism, amenajarea teritoriului și urbanism;

Avizul Comisiei de specialitate pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, activități social-culturale, culte, protecție copii;

Avizul Comisiei de specialitate pentru administrația publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor;

În conformitate cu dispozițiile:

- art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

- HCL nr. 9 din 07.02.2024 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2024, cu rectificările ulterioare;

În temeiul art.129, alin (1), alin. (2), lit.b) și alin.(4), lit.d); art. 139 alin. (3), lit.e) și art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

**HOTĂRĂȘTE :**

**Art.1. (1)** Se aprobă necesitatea și oportunitatea următoarelor obiective de investiție, în comuna Păltinoasa, județul Suceava:

- **“Reabilitare rețea apă – strada Paraoani, sat Capu Codrului, comuna Paltinoasa, județul Suceava”**, cu o valoare estimativă de 35.000 lei fără TVA, pentru materiale și manoperă – Anexa nr.1;

- **“Reabilitare rețea apă – strada Drobeni și strada Orheni, sat Capu Codrului, comuna Paltinoasa, județul Suceava”**, cu o valoare estimativă de 60.000 lei fără TVA, pentru materiale și manoperă – Anexa nr.2;

- **“Reabilitare rețea canalizare – strada Paraoani, sat Capu Codrului, comuna Paltinoasa, județul Suceava”**, cu o valoare estimativă de 55.000 lei fără TVA, pentru materiale și manoperă – Anexa nr.3.

**(2)** Se aproba indicatorii tehnico-economici la investițiile prevazute la alin.(1), asa cum rezultă din Devizele din Anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă a prezentei hotărâri.

**(3)** Realizarea lucrărilor prevăzute la alin.(1), se vor efectua cu finanțare de la bugetul local.

**Art.2.** Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei Păltinoasa, domnul Eduard-Rudolf Wendling, prin aparatul de specialitate.

**Art.3.** Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Păltinoasa și Instituției Prefectului - Județul Suceava și se aduce la cunoștință publică.

**INIȚIATOR:**  
**PRIMAR,**  
**Eduard-Rudolf WENDLING**

**Avizat pentru legalitate:**  
**Secretar general al comunei,**  
**Georgeta CORFALA**

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL SUCEAVA**  
**COMUNA PĂLTINOASA**  
**P R I M A R**  
**Nr. 5263 din 21.06.2024**

**REFERAT DE APROBARE**

**la proiectul de hotărâre privind necesitatea și oportunitatea unor obiective de investiție în comuna Paltinoasa, județul Suceava și aprobarea indicatorilor tehnico-economici**

Având în vedere Referatul de necesitate întocmit de domnul Mintari Georgel - șef al Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare Păltinoasa, am luat la cunoștință faptul că este necesară reabilitarea rețelei de apă și canalizare în comuna Păltinoasa, ca urmare a numeroaselor solicitări din partea cetățenilor și a numeroaselor avarii la această rețea.

Propunem reabilitarea rețelei de apă și canalizare, pe strada Paraoani reabilitarea rețelei de apă pe străzile Drobeni și Orheni din satul Capu Codrului, comuna Păltinoasa.

În acest sens, propunem realizarea următoarelor obiective de investiție:

- **“Reabilitare rețea apă – strada Paraoani, sat Capu Codrului, comuna Paltinoasa, județul Suceava”**, cu o valoare estimativă de 35.000 lei fără TVA, pentru materiale și manoperă – Anexa nr.1;

- **“Reabilitare rețea apă – strada Drobeni și strada Orheni, sat Capu Codrului, comuna Paltinoasa, județul Suceava”**, cu o valoare estimativă de 60.000 lei fără TVA, pentru materiale și manoperă – Anexa nr.2;

- **“Reabilitare rețea canalizare – strada Paraoani, sat Capu Codrului, comuna Paltinoasa, județul Suceava”**, cu o valoare estimativă de 55.000 lei fără TVA, pentru materiale și manoperă – Anexa nr.3.

Propun ca achiziționarea materialelor și cheltuielile necesare pentru extinderea rețelei de apă și canalizare să fie făcută cu fonduri din bugetul local.

Pe cale de consecință, rog a se aproba în forma propusă prezentul proiect de hotărâre.

Potrivit OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, la art.129 alin.(4), lit.d) se prevede că, în exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul local aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii.

Potrivit art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006, legea finanțelor publice locale, documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare de la bugetele locale, se aprobă de către autoritățile deliberative.

Indicatorii tehnico-economici la investițiile menționate, rezultă din Devizele anexe la proiectul de hotărârea.

Având în vedere cele mai sus prezentate, rog Consiliul local al comunei Păltinoasa să aprobe în forma propusă prezentul proiect de hotărâre.

**P R I M A R ,**  
**Eduard-Rudolf WENDLING**

Obiectivul: RETEA APA STR.PARAOANI SAT.CAPU CODRULUI COM.PALTINOASA  
 FAM.SCUTAR-FAM.TIRON  
 Obiectul: TERASAMENTE

ANEXA Nr.1

EVALUARE TEHNICA

= NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=				PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR MAT	MAN UTI	GR./UA GR.TOT.		T O T A L	=
001	TSC02B1	100 MC.	5.760	0.00	0.00	
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI			0.00	0.00	
				1554.06	8951.39	
				0.00	0.00	
		0.000	0 Total=		8951.39	
002	TSA04A1	M.C.	83.500	0.00	0.00	
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.			47.00	3924.74	
	SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.			0.00	0.00	
	0,0-1,5M T.USOR			0.00	0.00	
		0.000	0 Total=		3924.74	
003	ACE08A1	M.C.	48.000	0.00	0.00	
	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA			18.91	907.68	
	SI CANALIZARE CU: NISIP			0.00	0.00	
				0.00	0.00	
		0.000	0 Total=		907.68	
004	TSD01B1	M.C.	48.000	0.00	0.00	
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,			9.49	455.33	
	STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.			0.00	0.00	
	BULG.TEREN MIJL.			0.00	0.00	
		0.000	0 Total=		455.33	
005	TSD04D1	M.C.	48.000	0.00	0.00	
	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.			20.77	996.96	
	EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE			0.00	0.00	
	20CM GROS.T.COEZIV			0.00	0.00	
		0.000	0 Total=		996.96	
006	TSD02A1	100 MC.	5.200	0.00	0.00	
	IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.			0.00	0.00	
	CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.			163.50	850.20	
	CU GROS.DE 15-20C			0.00	0.00	
		0.000	0 Total=		850.20	
008	TSC35B31	100 MC.	1.160	0.00	0.00	
	INCARC.IN AUTO			0.00	0.00	
				407.50	472.70	
				0.00	0.00	
		0.000	0 Total=		472.70	
011	TRA01A30	TONA	162.000	0.00	0.00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00	0.00	
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA			0.00	0.00	
				20.00	3240.00	
		0.000	0 Total=		3240.00	
013	RPSF23F1	M	800.000	0.00	0.00	
	EFACTUAREA PROBEI ETANSEITATE LA			2.79	2231.52	
	PRESIUNE SI SPALARE CONDUCTE DE APA			0.00	0.00	
				0.00	0.00	

0.000

0 Total=

2231.52

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	8516.22	10274.29	3240.00	22030.51

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00

Valoare aferenta utilaje electrice = 10274.29

Detaliere transporturi:

-Articole TRA 3 240.00

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

$$(8516.22 + 10274.29 * 0.000 + 3240.00 * 0.000) * 0.022500 =$$

191.62

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	8707.84	10274.29	3240.00	22222.12

Cheltuieli indirecte:

22222.12 \* 0.10000 = 2 222.21

Profit:

24444.34 \* 0.05000 = 1 222.22

TOTAL GENERAL DEVIZ:

25 666.55

TVA 25666.55 \* 19.0% =

4 876.64

TOTAL cu TVA

30 543.19

INTOCMIT,



Obiectivul: RETEA APA STR.PARAOANI SAT.CAPU CODRULUI COM.PALTINOASA  
 FAM.SCUTAR-FAM.TIRON  
 Obiectul: CONSTRUCTII CAMINE

EVALUARE TEHNICA

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 ACDO4A1	BUC.	20.000	0.00	0.00	
CAMINE PREFABRICATE DIN BETON			100.24	2004.73	
			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
	0.000	0	Total=	2004.73	
004 ACD01A1	BUC.	20.000	0.00	0.00	
CAPAC SI RAMA STAS PENTRU CAMINE			44.76	895.16	
			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
	0.000	0	Total=	895.16	
Cheltuieli directe din articole:					
GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	2899.89	0.00	0.00	2899.89
Alte cheltuieli directe:					
-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA					
( 2899.89 + 0.00 * 0.000 +					
0.00 * 0.000) * 0.022500 =					
					65.25
Total cheltuieli directe:					
GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	2965.13	0.00	0.00	2965.13
Cheltuieli indirecte:					
2965.13 * 0.10000 =					296.51
Profit:					
3261.65 * 0.05000 =					163.08
TOTAL GENERAL DEVIZ:					
TVA 3424.73 * 19.0% =					650.70
TOTAL cu TVA					4 075.43

INTOCMIT,



Obiectivul: RETEA APA STR.PARAOANI SAT.CAPU CODRULUI COM.PALTINOASA  
 FAM.SCUTAR-FAM.TIRON  
 Obiectul: RETEA APA

EVALUARE TEHNICA

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E		A R T I C O L		PU MAN	VAL MAN
SPOR MAT MAN UTI		GR./UA	GR.TOT.	PU UTI	VAL UTI
				PU TRA	VAL TRA
				T O T A L	
001	GD01A11#	M	600.000	0.00	0.00
	TEAVA POLIETILENA DN 32 MM			2.79	1674.00
				0.06	36.00
				0.00	0.00
		0.000		0 Total=	1710.00
002	GD01A11#	M	200.000	0.00	0.00
	TEAVA POLIETILENA DN 63 MM			2.79	558.00
				0.06	12.00
				0.00	0.00
		0.000		0 Total=	570.00
003	GD08B1#	BUC.	20.000	0.00	0.00
	MONTAT CB SAU FITING DE TRANZITIE PE			20.46	409.20
	DN 63-32MM-TEU BRANSAMENT			6.60	132.00
				0.00	0.00
		0.000		0 Total=	541.20
004	GD08B1#	BUC.	4.000	0.00	0.00
	MONTAT CB SAU FITING DE TRANZITIE PE			20.46	81.84
	DN 63 MM-MUFA ELECTROFUZIUNE			6.60	26.40
				0.00	0.00
		0.000		0 Total=	108.24
005	GD08B1#	BUC.	40.000	0.00	0.00
	MONTAT CB SAU FITING DE TRANZITIE PE			20.46	818.40
	DN 32 MM-MUFA ELECTROFUZIUNE			6.60	264.00
				0.00	0.00
		0.000		0 Total=	1082.40
006	GD08B1#	BUC.	20.000	0.00	0.00
	MONTAT CB SAU FITING DE TRANZITIE PE			20.46	409.20
	DN 32-3/4"-MUFA CUPLA			6.60	132.00
				0.00	0.00
		0.000		0 Total=	541.20
007	GD08B1#	BUC.	2.000	0.00	0.00
	MONTAT CB SAU FITING DE TRANZITIE PE			20.46	40.92
	DN 63 MM-DOP ELECTROFUZIUNE			6.60	13.20
				0.00	0.00
		0.000		0 Total=	54.12

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	3991.56	615.60	0.00	4607.16

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00

Valoare aferenta utilaje electrice = 615.60

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA  
( 3991.56 + 615.60 \* 0.000 +  
0.00 \* 0.000) \* 0.022500 = 89.81

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	4081.37	615.60	0.00	4696.97

Cheltuieli indirecte:  
4696.97 \* 0.10000 = 469.70

Profit:  
5166.67 \* 0.05000 = 258.33

TOTAL GENERAL DEVIZ: 5 425.00

TVA 5425.00 \* 19.0% = 1 030.75

TOTAL cu TVA 6 455.75

INTOCMIT,



Obiectivul: RETEA APA STR.PARAOANI SAT.CAPU CODRULUI COM.PALTINOASA  
 FAM.SCUTAR-FAM.TIRON  
 Obiectul: TERASAMENTE

EVALUARE TEHNICA

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E				PU MAN	VAL MAN
	A R T I C O L			PU UTI	VAL UTI
				PU TRA	VAL TRA
SPOR MAT	MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L
001	TSC02B1	100 MC.	5.760		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI					
002	TSA04A1	M.C.	83.500		
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ. SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC. 0,0-1,5M T.USOR					
003	ACE08A1	M.C.	48.000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP					
004	TSD01B1	M.C.	48.000		
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN MIJL.					
005	TSD04D1	M.C.	48.000		
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.COEZIV					
006	TSD02A1	100 MC.	5.200		
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER. CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT. CU GROS.DE 15-20C					
008	TSC35B31	100 MC.	1.160		
INCARC.IN AUTO					
011	TRA01A30	TONA	162.000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA					
013	RPSF23F1	M	800.000		
EFECTUAREA PROBEI ETANSEITATE LA PRESIUNE SI SPALARE CONDUCTE DE APA					

INTOCMIT,



Obiectivul: RETEA APA STR.PARAOANI SAT.CAPU CODRULUI COM.PALTINOASA  
FAM.SCUTAR-FAM.TIRON

Obiectul: CONSTRUCTII CAMINE

EVALUARE TEHNICA

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	
D E N U M I R E				PU MAN	VAL MAN	
		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	
SPOR MAT MAN UTI		GR./UA	GR.TOT.	PU TRA	VAL TRA	T O T A L
001	ACD04A1	BUC.	20.000			
CAMINE PREFABRICATE DIN BETON						

004 ACD01A1 BUC. 20.000  
CAPAC SI RAMA STAS PENTRU CAMINE

INTOCMIT,



Obiectivul: RETEA APA STR.PARAOANI SAT.CAPU CODRULUI COM.PALTINOASA  
FAM.SCUTAR-FAM.TIRON

Obiectul: RETEA APA

EVALUARE TEHNICA

```
=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM          PU MAT   VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                                PU MAN   VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L      PU UTI   VAL UTI  =
=                                     PU TRA   VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.          T O T A L  =
=====
001  GD01A11#         M          600.000
TEAVA POLIETILENA DN 32 MM
```

002 GD01A11# M 200.000  
TEAVA POLIETILENA DN 63 MM

003 GD08B1# BUC. 20.000  
MONTAT CB SAU FITING DE TRANZITIE PE  
DN 63-32MM-TEU BRANSAMENT

004 GD08B1# BUC. 4.000  
MONTAT CB SAU FITING DE TRANZITIE PE  
DN 63 MM-MUFA ELECTROFUZIUNE

005 GD08B1# BUC. 40.000  
MONTAT CB SAU FITING DE TRANZITIE PE  
DN 32 MM-MUFA ELECTROFUZIUNE

006 GD08B1# BUC. 20.000  
MONTAT CB SAU FITING DE TRANZITIE PE  
DN 32-3/4"-MUFA CUPLA

007 GD08B1# BUC. 2.000  
MONTAT CB SAU FITING DE TRANZITIE PE  
DN 63 MM-DOP ELECTROFUZIUNE

INTOCMIT,



Obiectivul: 0439 REABILITARE RETEA APA STR.DROBENI SI STR.ORHENI SAT.  
CAPU CODRULUI COM.PALTINOASA

Obiectul: 0001 TERASAMENTE

ANEXA M.2

EVALUARE TEHNICA

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E	A R T I C O L	GR./UA	GR.TOT.	PU MAN	VAL MAN
SPOR MAT	MAN UTI			PU UTI	VAL UTI
				PU TRA	VAL TRA
				T O T A L	
001	TSC02B1	100 MC.	8.090	0.00	0.00
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI			0.00	0.00
				1554.06	12572.35
				0.00	0.00
		0.000		0 Total=	12572.35
002	TSA04A1	M.C.	151.750	0.00	0.00
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.			47.00	7132.68
	SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.			0.00	0.00
	0,0-1,5M T.USOR			0.00	0.00
		0.000		0 Total=	7132.68
003	ACE08A1	M.C.	135.000	0.00	0.00
	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA			18.91	2552.85
	SI CANALIZARE CU: NISIP			0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.000		0 Total=	2552.85
004	TSD01B1	M.C.	135.000	0.00	0.00
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,			9.49	1280.61
	STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.			0.00	0.00
	BULG.TEREN MIJL.			0.00	0.00
		0.000		0 Total=	1280.61
005	TSD04D1	M.C.	135.000	0.00	0.00
	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.			20.77	2803.95
	EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE			0.00	0.00
	20CM GROS.T.COEZIV			0.00	0.00
		0.000		0 Total=	2803.95
006	TSD02A1	100 MC.	5.890	0.00	0.00
	IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.			0.00	0.00
	CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.			163.50	963.01
	CU GROS.DE 15-20C			0.00	0.00
		0.000		0 Total=	963.01
008	TSC35B31	100 MC.	2.520	0.00	0.00
	INCARC.IN AUTO			0.00	0.00
				407.50	1026.90
				0.00	0.00
		0.000		0 Total=	1026.90
011	TRA01A30	TONA	352.800	0.00	0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00	0.00
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA			0.00	0.00
				20.00	7056.00
		0.000		0 Total=	7056.00
013	RPSF23F1	M	1123.000	0.00	0.00
	EFACTUAREA PROBEI ETANSEITATE LA			2.79	3132.50
	PRESIUNE SI SPALARE CONDUCTE DE APA			0.00	0.00

0.000 0 Total= 0.00 3132.50

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	16902.58	14562.26	7056.00	38520.84

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00  
Valoare aferenta utilaje electrice = 14562.26

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA 7 056.00

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

( 16902.58 + 14562.26 \* 0.000 +  
7056.00 \* 0.000) \* 0.022500 = 380.31

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	17282.89	14562.26	7056.00	38901.15

Cheltuieli indirecte:

38901.15 \* 0.10000 = 3 890.12

Profit:

42791.27 \* 0.05000 = 2 139.56

TOTAL GENERAL DEVIZ:

44 930.83

TVA 44930.83 \* 19.0% =

8 536.86

TOTAL cu TVA

53 467.69

INTOCMIT,



Obiectivul: 0439 REABILITARE RETEA APA STR.DROBENI SI STR.ORHENI SAT.  
 CAPU CODRULUI COM.PALTINOASA  
 Obiectul: 0002 CAMINE

EVALUARE TEHNICA

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E		A R T I C O L		PU MAN	VAL MAN
				PU UTI	VAL UTI
				PU TRA	VAL TRA
SPOR MAT	MAN	UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L
001	ACD04A1	BUC.	27.000	0.00	0.00
	CAMINE PREFABRICATE DIN BETON			100.24	2706.38
				0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.000		0 Total=	2706.38

004	ACD01A1	BUC.	27.000	0.00	0.00
	CAPAC SI RAMA STAS PENTRU CAMINE			44.76	1208.47
				0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.000		0 Total=	1208.47

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	3914.85	0.00	0.00	3914.85

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA  
 ( 3914.85 + 0.00 \* 0.000 +  
 0.00 \* 0.000) \* 0.022500 = 88.08

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	4002.93	0.00	0.00	4002.93

Cheltuieli indirecte:

4002.93 \* 0.10000 = 400.29

Profit:

4403.22 \* 0.05000 = 220.16

TOTAL GENERAL DEVIZ: 4 623.38  
 TVA 4623.38 \* 19.0% = 878.44  
 TOTAL cu TVA 5 501.82

INTOCMIT,



Obiectivul: 0439 REABILITARE RETEA APA STR.DROBENI SI STR.ORHENI SAT  
 CAPU CODRULUI COM.PALTINOASA  
 Obiectul: 0006 RETEA CONDUCTE APA

EVALUARE TEHNICA

=====						
= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=	
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=	
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=	
			PU TRA	VAL TRA	=	
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		=	
=====						
001	GD01A11#	M	90.000	0.00	0.00	
	TEAVA POLIETILENA DN 25 MM			2.79	251.10	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
	0.000		0 Total=		251.10	
002	GD01A11#	M	240.000	0.00	0.00	
	TEAVA POLIETILENA DN 32 MM			2.79	669.60	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
	0.000		0 Total=		669.60	
003	GD01A11#	M	670.000	0.00	0.00	
	TEAVA POLIETILENA DN 63 MM			2.79	1869.30	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
	0.000		0 Total=		1869.30	
004	GD01B1#	M	123.000	0.00	0.00	
	TEAVA POLIETILENA DN 90 MM			9.39	1155.34	
				0.80	98.40	
				0.00	0.00	
	0.000		0 Total=		1253.74	
005	ID07C1	BUC.	1.000	0.00	0.00	
	ROBINET FONTA,SERTAR DN 90 MM			29.14	29.14	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
	0.012		0 Total=		29.14	
006	ID07B2	BUC.	1.000	0.00	0.00	
	ROBINET FONTA,SERTAR DN 50 MM			22.32	22.32	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
	0.007		0 Total=		22.32	
007	GD08B1#	BUC.	55.000	0.00	0.00	
	MONTAT CB SAU FITING DE TRANZITIE PE			20.46	1125.30	
	DN 32 MM-MUFA ELECTROFUZIUNE			6.60	363.00	
				0.00	0.00	
	0.000		0 Total=		1488.30	
008	GD08B1#	BUC.	12.000	0.00	0.00	
	MONTAT CB SAU FITING DE TRANZITIE PE			20.46	245.52	
	DN 63 MM-MUFA ELECTROFUZIUNE			6.60	79.20	
				0.00	0.00	
	0.000		0 Total=		324.72	
009	GD08B11#	BUC.	7.000	0.00	0.00	
	MONTAT CB SAU FITING DE TRANZITIE PE			22.01	154.07	
	DN 90 MM-MUFA ELECTROFUZIUNE			7.10	49.70	
				0.00	0.00	

		0.000		0 Total=	203.77
010	GD08B1#	BUC.	50.000	0.00	0.00
	MONTAT CB SAU FITING DE TRANZITIE PE			20.46	1023.00
	DN 25-3/3"-MUFA CUPLA			6.60	330.00
				0.00	0.00
		0.000		0 Total=	1353.00
011	IC34C1	BUC.	25.000	0.00	0.00
	FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.			6.82	170.50
	INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2			0.00	0.00
	INSURUB.PT.D=3/4 T -DOP			0.00	0.00
		0.000		0 Total=	170.50
012	ID20B1	BUC.	25.000	0.00	0.00
	ROBINETSFERA PT.INSTALATII DE APA,DE			21.39	534.75
	INCHIDERE CU D: 3/4''			0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.000		0 Total=	534.75
013	ACB10B1	BUC.	2.000	0.00	0.00
	ADAPTOR FLANSA DN90 MM			21.39	42.78
				0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.001		0 Total=	42.78
014	ACB10A1	BUC.	2.000	0.00	0.00
	ADAPTOR FLANSA DN 63 MM			14.57	29.14
				0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.001		0 Total=	29.14

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.023	0.00	7321.86	920.30	0.00	8242.16

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	=	0.00
Valoare aferenta utilaje electrice	=	920.30

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

$$(7321.86 + 920.30 * 0.000 + 0.00 * 0.000) * 0.022500 = 164.74$$

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.023	0.00	7486.60	920.30	0.00	8406.90

Cheltuieli indirecte:

$$8406.90 * 0.10000 = 840.69$$

Profit:

$$9247.59 * 0.05000 = 462.38$$

TOTAL GENERAL DEVIZ:

$$9\ 709.97$$

TVA 9709.97 \* 19.0% =

$$1\ 844.89$$

TOTAL cu TVA

$$11\ 554.86$$

INTOCMIT,



Obiectivul: 0439 REABILITARE RETEA CANALIZARE STR.PARAŢANI  
 SAT.CAPU CODRULUI COM.PALTINOASA  
 FAM.SCUTAR-FAM.TIRON  
 Obiectul: 0001 TERASAMENTE

ANEXA M.3

EVALUARE TEHNICA

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E		A R T I C O L		PU MAN	VAL MAN
				PU UTI	VAL UTI
				PU TRA	VAL TRA
SPOR MAT	MAN	UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L
001	TSC02B1	100 MC.	5.730	0.00	0.00
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI			0.00	0.00
				1554.06	8904.76
				0.00	0.00
		0.000	0	Total=	8904.76
002	TSA04A1	M.C.	76.000	0.00	0.00
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.			47.00	3572.21
	SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.			0.00	0.00
	0,0-1,5M T.USOR			0.00	0.00
		0.000	0	Total=	3572.21
003	ACE08A1	M.C.	63.000	0.00	0.00
	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA			18.91	1191.33
	SI CANALIZARE CU: NISIP			0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.000	0	Total=	1191.33
004	TSD01B1	M.C.	63.000	0.00	0.00
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,			9.49	597.62
	STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.			0.00	0.00
	BULG.TEREN MIJL.			0.00	0.00
		0.000	0	Total=	597.62
005	TSD04D1	M.C.	63.000	0.00	0.00
	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.			20.77	1308.51
	EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE			0.00	0.00
	20CM GROS.T.COEZIV			0.00	0.00
		0.000	0	Total=	1308.51
006	TSD02A1	100 MC.	5.100	0.00	0.00
	IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.			0.00	0.00
	CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.			163.50	833.85
	CU GROS.DE 15-20C			0.00	0.00
		0.000	0	Total=	833.85
007	TSF05B1	MP.	1155.000	0.00	0.00
	SPRIJ.MAL.CU DULAPI			11.16	12889.80
				0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.001	1	Total=	12889.80
008	TSC35B31	100 MC.	1.770	0.00	0.00
	INCARC.IN AUTO			0.00	0.00
				407.50	721.27
				0.00	0.00
		0.000	0	Total=	721.27
010	GD08E1#	BUC.	18.000	0.00	0.00
	MONTAT CB SAU FITING DE TRANZITIE PE			31.00	558.00
	160 MM-PIESA TRECERE			5.00	90.00
				0.00	0.00

011	TRA01A30	TONA	248.000	0.00	0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00	0.00
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA			0.00	0.00
				20.00	4960.00
			0.000	0 Total=	4960.00
012	ACA20E1	BUC.	18.000	0.00	0.00
	INCHIDEREA CAPETELOR LA COND. DIN PVC			50.53	909.54
	SAU POLIESTERI PENTRU EFECT. PROBEI DE			0.00	0.00
	PRES.			0.00	0.00
			0.000	0 Total=	909.54
013	RPSF23F1	M	421.000	0.00	0.00
	EFECTUAREA PROBEI ETANSEITATE LA			2.79	1174.34
	PRESIUNE SI SPALARE CONDUCTE DE CANALIZARE			0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	1174.34

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
1.155	0.00	22201.35	10549.89	4960.00	37711.24

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00  
 Valoare aferenta utilaje electrice = 10549.89

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA 4 960.00

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA  
 ( 22201.35 + 10549.89 \* 0.000 +  
 4960.00 \* 0.000) \* 0.022500 = 499.53

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
1.155	0.00	22700.88	10549.89	4960.00	38210.77

Cheltuieli indirecte:

38210.77 \* 0.10000 = 3 821.08

Profit:

42031.85 \* 0.05000 = 2 101.59

TOTAL GENERAL DEVIZ:

44 133.44

TVA 44133.44 \* 19.0% =

8 385.35

TOTAL cu TVA

52 518.79

INTOCMIT,



Obiectivul: 0439 REABILITARE REȚEA CANALIZARE STR. PARĂUANI  
 SAT. CAPU CODRULUI COM. PALTINOASA  
 FAM. SCUTAR-FAM. TIRON  
 Obiectul: 0002 CONSTRUCTII CAMINE

EVALUARE TEHNICA

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI
			PU TRA	VAL TRA
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L
001 ACDO4A1	BUC.	15.000	0.00	0.00
CAMINE PREFABRICATE DIN BETON SW UMWELTTCHNIK			100.24	1503.54
PENTRU CANALIZARE ELEMENT DE BAZA (RADIER CU			0.00	0.00
JGHEAB) AVAND D=100 CM, H=100 CM, G=12 MM PENTRU			0.00	0.00
IMBINARE CU GARNITURA			Total=	1503.54
002 ACDO4C1	BUC.	15.000	0.00	0.00
CAMINE PREFABRICATE DIN BETON SW UMWELTTCHNIK			61.32	919.85
PENTRU CANALIZARE ELEMENT DE REDUCTIE (CAP			0.00	0.00
TRONCONIC) AVAND D=100 CM, D=62.5 CM, G=12 MM			0.00	0.00
IMBINARE CU GARNITURA			Total=	919.85
003 ACDO4D1	BUC.	15.000	0.00	0.00
CAMINE PREFABRICATE DIN BETON SW UMWELTTCHNIK			22.57	338.55
PENTRU CANALIZARE ELEMENT DE AJUSTARE (INEL			0.00	0.00
DE ADUCERE LA COTA) AVAND DIAMETRUL DE 62.5 CM			0.00	0.00
SI H=10 MM		0.000	0	Total= 338.55
004 ACDO1A1	BUC.	15.000	0.00	0.00
CAPACE SI GRATARE PENTRU CAMINE, MONTARE			44.76	671.37
CAPACE DIN FONTA PE INEL DE BETON PE CAROSABIL			0.00	0.00
			0.00	0.00
		0.000	0	Total= 671.37

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	3433.31	0.00	0.00	3433.31

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA					
(	3433.31 +	0.00 * 0.000 +			
	0.00 * 0.000)	* 0.022500 =			77.25

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	3510.56	0.00	0.00	3510.56

Cheltuieli indirecte:  
 $3510.56 * 0.10000 = 351.06$

Profit:  
 $3861.62 * 0.05000 = 193.08$

TOTAL GENERAL DEVIZ: 4 054.70  
 TVA  $4054.70 * 19.0\% = 770.39$   
 TOTAL cu TVA 4 825.09



Obiectivul: 0439 REABILITARE REȚEA CANALIZARE STR.PARAȚANI  
 SAT.CAPU CODRULUI COM.PALTINOASA  
 FAM.SCUTAR-FAM.TIRON  
 Obiectul: 0003 REȚEA COLECTOARE

EVALUARE TEHNICA

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E					
A R T I C O L					
				PU MAN	VAL MAN
				PU UTI	VAL UTI
				PU TRA	VAL TRA
SPOR MAT	MAN	UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L
003	GD01D1#	M	421.000	0.00	0.00
	TEAVA PVC DN 160 MM			8.85	3727.37
				2.88	1212.48
				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	4939.85
006	GD08D1#	BUC.	12.000	0.00	0.00
	MONTAT CB SAU FITING DE TRANZITIE PE			28.21	338.52
	160MM -DOP			9.10	109.20
				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	447.72
007	GD08D1#	BUC.	12.000	0.00	0.00
	MONTAT CB SAU FITING DE TRANZITIE PE			28.21	338.52
	160MM -COT			9.10	109.20
				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	447.72

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	4404.41	1430.88	0.00	5835.29

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00  
 Valoare aferenta utilaje electrice = 1430.88

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA  
 ( 4404.41 + 1430.88 \* 0.000 +  
 0.00 \* 0.000 ) \* 0.022500 = 99.10

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	4503.50	1430.88	0.00	5934.38

Cheltuieli indirecte:

5934.38 \* 0.10000 = 593.44

Profit:

6527.82 \* 0.05000 = 326.39

TOTAL GENERAL DEVIZ: 6 854.21  
 TVA 6854.21 \* 19.0% = 1 302.30  
 TOTAL cu TVA 8 156.51

INTOCMIT,



Obiectivul: 0439 REABILITARE RETEA CANALIZARE STR.PARAŢANI  
 SAT.CAPU CODRULUI COM.PALTINOASA  
 FAM.SCUTAR-FAM.TIRON  
 Obiectul: 0001 TERASAMENTE

EVALUARE TEHNICA

=====					
= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
=====					
001	TSC02B1	100 MC.	5.730	0.00	0.00
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI			0.00	0.00
				1554.06	8904.76
				0.00	0.00
	0.000		0 Total=		8904.76
002	TSA04A1	M.C.	76.000	0.00	0.00
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.			47.00	3572.21
	SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.			0.00	0.00
	0,0-1,5M T.USOR			0.00	0.00
	0.000		0 Total=		3572.21
003	ACE08A1	M.C.	63.000	0.00	0.00
	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA			18.91	1191.33
	SI CANALIZARE CU: NISIP			0.00	0.00
				0.00	0.00
	0.000		0 Total=		1191.33
004	TSD01B1	M.C.	63.000	0.00	0.00
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,			9.49	597.62
	STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.			0.00	0.00
	BULG.TEREN MIJL.			0.00	0.00
	0.000		0 Total=		597.62
005	TSD04D1	M.C.	63.000	0.00	0.00
	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.			20.77	1308.51
	EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE			0.00	0.00
	20CM GROS.T.COEZIV			0.00	0.00
	0.000		0 Total=		1308.51
006	TSD02A1	100 MC.	5.100	0.00	0.00
	IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.			0.00	0.00
	CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.			163.50	833.85
	CU GROS.DE 15-20C			0.00	0.00
	0.000		0 Total=		833.85
007	TSF05B1	MP.	1155.000	0.00	0.00
	SPRIJ.MAL.CU DULAPI			11.16	12889.80
				0.00	0.00
				0.00	0.00
	0.001		1 Total=		12889.80
008	TSC35B31	100 MC.	1.770	0.00	0.00
	INCARC.IN AUTO			0.00	0.00
				407.50	721.27
				0.00	0.00
	0.000		0 Total=		721.27
010	GD08E1#	BUC.	18.000	0.00	0.00
	MONTAT CB SAU FITING DE TRANZITIE PE			31.00	558.00
	160 MM-PIESA TRECERE			5.00	90.00
				0.00	0.00

	0.000		0 Total=	648.00
011 TRA01A30	TONA	248.000	0.00	0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00	0.00
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA			0.00	0.00
			20.00	4960.00
	0.000		0 Total=	4960.00
012 ACA20E1	BUC.	18.000	0.00	0.00
INCHIDEREA CAPETELOR LA COND. DIN PVC			50.53	909.54
SAU POLIESTERI PENTRU EFECT. PROBEI DE			0.00	0.00
PRES.			0.00	0.00
	0.000		0 Total=	909.54
013 RPSF23F1	M	421.000	0.00	0.00
EFFECTUAREA PROBEI ETANSEITATE LA			2.79	1174.34
PRESIUNE SI SPALARE CONDUCTE DE CANALIZARE			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.000		0 Total=	1174.34

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
1.155	0.00	22201.35	10549.89	4960.00	37711.24

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00  
Valoare aferenta utilaje electrice = 10549.89

Detaliere transporturi:

-Articole TRA 4 960.00

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA  
( 22201.35 + 10549.89 \* 0.000 +  
4960.00 \* 0.000) \* 0.022500 = 499.53

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
1.155	0.00	22700.88	10549.89	4960.00	38210.77

Cheltuieli indirecte:

38210.77 \* 0.10000 = 3 821.08

Profit:

42031.85 \* 0.05000 = 2 101.59

TOTAL GENERAL DEVIZ:

44 133.44

TVA 44133.44 \* 19.0% =

8 385.35

TOTAL cu TVA

52 518.79

INTOCMIT,



Obiectivul: 0439 REABILITARE RETEA CANALIZARE STR.PARAŢANI  
 SAT.CAPU CODRULUI COM.PALTINOASA  
 FAM.SCUTAR-FAM.TIRON  
 Obiectul: 0002 CONSTRUCTII CAMINE

EVALUARE TEHNICA

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI
			PU TRA	VAL TRA
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L
001 ACD04A1	BUC.	15.000	0.00	0.00
CAMINE PREFABRICATE DIN BETON SW UMWELTTCHNIK			100.24	1503.54
PENTRU CANALIZARE ELEMENT DE BAZA (RADIER CU			0.00	0.00
JGHEAB) AVAND D=100 CM, H=100 CM, G=12 MM PENTRU			0.00	0.00
IMBINARE CU GARNITURA			Total=	1503.54
002 ACD04C1	BUC.	15.000	0.00	0.00
CAMINE PREFABRICATE DIN BETON SW UMWELTTCHNIK			61.32	919.85
PENTRU CANALIZARE ELEMENT DE REDUCTIE (CAP			0.00	0.00
TRONCONIC) AVAND D=100 CM, D=62.5 CM, G=12 MM			0.00	0.00
IMBINARE CU GARNITURA			Total=	919.85
003 ACD04D1	BUC.	15.000	0.00	0.00
CAMINE PREFABRICATE DIN BETON SW UMWELTTCHNIK			22.57	338.55
PENTRU CANALIZARE ELEMENT DE AJUSTARE (INEL			0.00	0.00
DE ADUCERE LA COTA) AVAND DIAMETRUL DE 62.5 CM			0.00	0.00
SI H=10 MM		0.000	0	Total= 338.55
004 ACD01A1	BUC.	15.000	0.00	0.00
CAPACE SI GRATARE PENTRU CAMINE, MONTARE			44.76	671.37
CAPACE DIN FONTA PE INEL DE BETON PE CAROSABIL			0.00	0.00
			0.00	0.00
		0.000	0	Total= 671.37

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	3433.31	0.00	0.00	3433.31

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA  
 ( 3433.31 + 0.00 \* 0.000 +  
 0.00 \* 0.000) \* 0.022500 = 77.25

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	3510.56	0.00	0.00	3510.56

Cheltuieli indirecte:

3510.56 \* 0.10000 = 351.06

Profit:

3861.62 \* 0.05000 = 193.08

TOTAL GENERAL DEVIZ:

4 054.70

TVA 4054.70 \* 19.0% =

770.39

TOTAL cu TVA

4 825.09



Obiectivul: 0439 REABILITARE RETEA CANALIZARE STR. PARAȘANI  
 SAT.CAPU CODRULUI COM.PALTINOASA  
 FAM.SCUTAR-FAM.TIRON  
 Obiectul: 0003 RETEA COLECTOARE

EVALUARE TEHNICA

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E						
A R T I C O L				PU MAN	VAL MAN	=
				PU UTI	VAL UTI	=
				PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI			GR./UA	GR.TOT.	T O T A L =	
003	GD01D1#	M	421.000	0.00	0.00	
	TEAVA PVC DN 160 MM			8.85	3727.37	
				2.88	1212.48	
				0.00	0.00	
		0.000		0 Total=	4939.85	
006	GD08D1#	BUC.	12.000	0.00	0.00	
	MONTAT CB SAU FITING DE TRANZITIE PE			28.21	338.52	
	160MM -DOP			9.10	109.20	
				0.00	0.00	
		0.000		0 Total=	447.72	
007	GD08D1#	BUC.	12.000	0.00	0.00	
	MONTAT CB SAU FITING DE TRANZITIE PE			28.21	338.52	
	160MM -COT			9.10	109.20	
				0.00	0.00	
		0.000		0 Total=	447.72	

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	4404.41	1430.88	0.00	5835.29

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00  
 Valoare aferenta utilaje electrice = 1430.88

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

( 4404.41 + 1430.88 \* 0.000 +  
 0.00 \* 0.000 ) \* 0.022500 = 99.10

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	4503.50	1430.88	0.00	5934.38

Cheltuieli indirecte:

5934.38 \* 0.10000 = 593.44

Profit:

6527.82 \* 0.05000 = 326.39

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA 6854.21 \* 19.0% = 1302.30  
 TOTAL cu TVA 8156.51

INTOCMIT,



Obiectivul: 0439 REABILITARE RETEA CANALIZARE STR.PARAŢANI  
 SAT.CAPU CODRULUI COM.PALTINOASA  
 FAM.SCUTAR-FAM.TIRON  
 Obiectul: 0001 TERASAMENTE

EVALUARE TEHNICA

```

=====
= NR. SIMBOL ART.      CANTITATE      UM      PU MAT      VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                                PU MAN      VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L      PU UTI      VAL UTI  =
=                                     GR./UA      GR.TOT.      PU TRA      VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI                                T O T A L  =
=====
001  TSC02B1          100 MC.          5.730
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI

```

002 TSA04A1 M.C. 76.000  
 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.  
 SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.  
 0,0-1,5M T.USOR

003 ACE08A1 M.C. 63.000  
 UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA  
 SI CANALIZARE CU: NISIP

004 TSD01B1 M.C. 63.000  
 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,  
 STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.  
 BULG.TEREN MIJL.

005 TSD04D1 M.C. 63.000  
 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.  
 EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE  
 20CM GROS.T.COEZIV

006 TSD02A1 100 MC. 5.100  
 IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.  
 CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.  
 CU GROS.DE 15-20C

007 TSF05B1 MP. 1155.000  
 SPRIJ.MAL.CU DULAPI

008 TSC35B31 100 MC. 1.770  
 INCARC.IN AUTO

010 GD08E1# BUC. 18.000  
 MONTAT CB SAU FITING DE TRANZITIE PE  
 160 MM-PIESA TRECERE

011 TRA01A30 TONA 248.000  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA

012 ACA20E1 BUC. 18.000  
INCHIDEREA CAPETELOR LA COND. DIN PVC  
SAU POLIESTERI PENTRU EFECT. PROBEI DE  
PRES.

013 RPSF23F1 M 421.000  
EFECTUAREA PROBEI ETANSEITATE LA  
PRESIUNE SI SPALARE CONDUCTE DE CANALIZARE

INTOCMIT,



Obiectivul: 0439 REABILITARE REȚEA CANALIZARE STR.PARAȚANI  
 SAT.CAPU CODRULUI COM.PALTINOASA  
 FAM.SCUTAR-FAM.TIRON  
 Obiectul: 0002 CONSTRUCTII CAMINE

EVALUARE TEHNICA

```
=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM          PU MAT   VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                A R T I C O L   PU MAN   VAL MAN  =
=                                     PU UTI   VAL UTI  =
=                                     PU TRA   VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.   T O T A L  =
=====
```

001 ACD04A1 BUC. 15.000  
 CAMINE PREFABRICATE DIN BETON SW UMWELTTCHNIK  
 PENTRU CANALIZARE ELEMENT DE BAZA (RADIER CU  
 JGHEAB) AVAND D=100 CM, H=100 CM, G=12 MM PENTRU  
 IMBINARE CU GARNITURA

002 ACD04C1 BUC. 15.000  
 CAMINE PREFABRICATE DIN BETON SW UMWELTTCHNIK  
 PENTRU CANALIZARE ELEMENT DE REDUCTIE (CAP  
 TRONCONIC) AVAND D=100 CM, D=62.5 CM, G=12 MM  
 IMBINARE CU GARNITURA

003 ACD04D1 BUC. 15.000  
 CAMINE PREFABRICATE DIN BETON SW UMWELTTCHNIK  
 PENTRU CANALIZARE ELEMENT DE AJUSTARE (INEL  
 DE ADUCERE LA COTA) AVAND DIAMETRUL DE 62.5 CM  
 SI H=10 MM

004 ACD01A1 BUC. 15.000  
 CAPACE SI GRATARE PENTRU CAMINE, MONTARE  
 CAPACE DIN FONTA PE INEL DE BETON PE CAROSABIL

INTOCMIT,



Obiectivul: 0439 REABILITARE RETEA CANALIZARE STR.PARAŢANI  
 SAT.CAPU CODRULUI COM.PALTINOASA  
 FAM.SCUTAR-FAM.TIRON  
 Obiectul: 0003 RETEA COLECTOARE

EVALUARE TEHNICA

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI
			PU TRA	VAL TRA
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L	
003 GD01D1#	M	421.000		
TEAVA PVC DN 160 MM				

006 GD08D1# BUC. 12.000  
 MONTAT CB SAU FITING DE TRANZITIE PE  
 160MM -DOP

007 GD08D1# BUC. 12.000  
 MONTAT CB SAU FITING DE TRANZITIE PE  
 160MM -COT

INTOCMIT,

