

**România**  
**Județul Suceava**  
**Primăria comunei Păltinoasa**  
**Nr. 6828 din 20 august 2024**

**A N U N T**

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Primarul comunei Păltinoasa, județul Suceava, aduce la cunoștință publică:

**Proiectul de hotărâre privind necesitatea și oportunitatea unor obiective de investiție în comuna Paltinoasa, județul Suceava și aprobarea indicatorilor tehnico-economici, însoțit de Referatul de aprobare al primarului la acest proiect.**

Persoanele fizice sau juridice pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare la proiectul de hotărâre mai sus-menționat până la data de **16 septembrie 2024**, la sediul Primăriei comunei Păltinoasa - la secretarul general al comunei.

**Secretar general al comunei,**  
Georgeta Corfală

**P R O C E S - V E R B A L**  
**Încheiat astăzi, 20 august 2024**

Noi, Corfală Georgeta, secretarul general al comunei Păltinoasa și Olari Alina-Roxana, consilier superior în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Păltinoasa, am procedat azi, data de mai sus, la afișarea Anunțului împreună cu proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare al primarului, arătat mai sus.

Afișarea s-a făcut la loc public și vizibil, la afișierul de la sediul Primăriei comunei Păltinoasa și pe site-ul Comunei Păltinoasa.

Drept pentru care am întocmit prezentul proces-verbal.

**Secretar general al comunei,**  
Georgeta CORFALĂ

**Consilier superior,**  
Alina-Roxana OLARI

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL SUCEAVA**  
**COMUNA PĂLTINOASA**  
**CONSILIUL LOCAL**

**Nr. 6826 din 20.08.2024**

**PROIECT DE HOTĂRÂRE**  
**privind necesitatea și oportunitatea unor obiective de investiție în comuna Paltinoasa, județul**  
**Suceava și aprobarea indicatorilor tehnico-economici**

Consiliul Local al comunei Păltinoasa, județul Suceava,

Având în vedere:

Referatul de aprobare prezentat de Primarul comunei Păltinoasa, înregistrat sub nr. 6827 din 20.08.2024;

Raportul de specialitate prezentat de șeful Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare;

Avizul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului, turism, amenajarea teritoriului și urbanism;

Avizul Comisiei de specialitate pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, activități social-culturale, culte, protecție copii;

Avizul Comisiei de specialitate pentru administrația publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor;

În conformitate cu dispozițiile:

- art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

- HCL nr. 9 din 07.02.2024 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2024, cu rectificările ulterioare;

În temeiul art.129, alin (1), alin. (2), lit.b) și alin.(4), lit.d); art. 139 alin. (3), lit.e) și art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

**HOTĂRĂȘTE :**

**Art.1. (1)** Se aprobă necesitatea și oportunitatea următoarelor obiective de investiție, în comuna Păltinoasa, județul Suceava:

- **“Reabilitare rețea apă – strada Dealu Popii, sat Capu Codrului, comuna Paltinoasa, județul Suceava”**, cu o valoare estimativă de 7.000 lei fără TVA, pentru materiale și manoperă – Anexa nr.1;

- **“Reabilitare rețea apă-canal – strada Dealu Popii, sat Capu Codrului, comuna Paltinoasa, județul Suceava”**, cu o valoare estimativă de 41.000 lei fără TVA, pentru materiale și manoperă – Anexa nr.2.

**(2)** Se aproba indicatorii tehnico-economici la investițiile prevazute la alin.(1), asa cum rezultă din Devizele din Anexele nr. 1-2, care fac parte integrantă a prezentei hotărâri.

**(3)** Realizarea lucrărilor prevăzute la alin.(1), se vor efectua cu finanțare de la bugetul local.

**Art.2.** Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei Păltinoasa, domnul Eduard-Rudolf Wendling, prin aparatul de specialitate.

**Art.3.** Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Păltinoasa și Instituției Prefectului - Județul Suceava și se aduce la cunoștință publică.

**INIȚIATOR:**  
**PRIMAR,**  
**Eduard-Rudolf WENDLING**

**Avizat pentru legalitate:**  
**Secretar general al comunei,**  
**Georgeta CORFALA**

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL SUCEAVA**  
**COMUNA PĂLTINOASA**  
**PRIMAR**  
**Nr. 6827 din 20.08.2024**

**REFERAT DE APROBARE**

**la proiectul de hotărâre privind necesitatea și oportunitatea unor obiective de investiție în comuna Paltinoasa, județul Suceava și aprobarea indicatorilor tehnico-economici**

Având în vedere Referatul de necesitate întocmit de domnul Mintari Georgel - șef al Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare Păltinoasa, am luat la cunoștință faptul că este necesară reabilitarea rețelei de apă și canalizare în comuna Păltinoasa, ca urmare a numeroaselor solicitări din partea cetățenilor și a numeroaselor avarii la această rețea.

Propunem reabilitarea rețelei de apă și canalizare, pe strada Dealu Popii din satul Capu Codrului, comuna Păltinoasa.

În acest sens, propunem realizarea următoarelor obiective de investiție:

- **“Reabilitare rețea apă – strada Dealu Popii, sat Capu Codrului, comuna Paltinoasa, județul Suceava”**, cu o valoare estimativă de 7.000 lei fără TVA, pentru materiale și manoperă – Anexa nr.1;

- **“Reabilitare rețea apă-canal – strada Dealu Popii, sat Capu Codrului, comuna Paltinoasa, județul Suceava”**, cu o valoare estimativă de 41.000 lei fără TVA, pentru materiale și manoperă – Anexa nr.2.

Propun ca achiziționarea materialelor și cheltuielile necesare pentru extinderea rețelei de apă și canalizare să fie făcută cu fonduri din bugetul local.

Pe cale de consecință, rog a se aproba în forma propusă prezentul proiect de hotărâre.

Potrivit OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, la art.129 alin.(4), lit.d) se prevede că, în exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul local aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii.

Potrivit art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006, legea finanțelor publice locale, documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare de la bugetele locale, se aprobă de către autoritățile deliberative.

Indicatorii tehnico-economici la investițiile menționate, rezultă din Devizele anexe la proiectul de hotărârea.

Având în vedere cele mai sus prezentate, rog Consiliul local al comunei Păltinoasa să aprobe în forma propusă prezentul proiect de hotărâre.

**PRIMAR,**  
**Eduard-Rudolf WENDLING**

**BENEFICIAR : COMUNA PALTINOASA jud Suceava**  
**OBIECTIVUL: „REABILITARE RETEA APA str.DEALU POPI**  
**sat Capu Codrului com Paltinoasa”**

Nr. crt.	Categoria de lucrari	Valoare excl. T.V.A. RON
1.	<b>TERASAMENTE</b>	<b>5112,03</b>
2	<b>CONSTRUCTII CAMINE</b>	<b>810,94</b>
3	<b>RETEA COLECTOARE</b>	<b>1111,16</b>
4	<b>TOTAL</b>	<b>7034,13</b>
5	<b>T.V.A.</b>	<b>1336,48</b>
6	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8370,61</b>

INTOCMIT



ANEXA nr. 1

Obiectivul: 0473 REABILITARE RETEA APA STR.DEALU POPI  
 SAT CAPU CODRULUI, COM. PALTINOASA  
 Obiectul: 0001 TERASAMENTE

DEVIZ OFERTA

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI
			PU TRA	VAL TRA
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L
001 TSC02B1	100 MC.	0.920	0.00	0.00
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI			0.00	0.00
			1554.06	1429.74
			0.00	0.00
	0.000	0	Total=	1429.74
002 TSA04A1	M.C.	17.800	0.00	0.00
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.			47.00	836.65
SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.			0.00	0.00
0,0-1,5M T.USOR			0.00	0.00
	0.000	0	Total=	836.65
003 ACE08A1	M.C.	12.000	0.00	0.00
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA			18.91	226.92
SI CANALIZARE CU: NISIP			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.000	0	Total=	226.92
004 TSD01B1	M.C.	12.000	0.00	0.00
IMPRASTIEREA CU LOBATA A PAMINT.AFINAT,			9.49	113.83
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.			0.00	0.00
BULG.TEREN MIJL.			0.00	0.00
	0.000	0	Total=	113.83
005 TSD04D1	M.C.	12.000	0.00	0.00
COMPACTAREA CU MAL.DE MINA A UMPLUT.			20.77	249.24
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE			0.00	0.00
20CM GROS.T.COEZIV			0.00	0.00
	0.000	0	Total=	249.24
006 TSD02A1	100 MC.	0.800	0.00	0.00
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.			0.00	0.00
CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.			163.50	130.80
CU GROS.DE 15-20C			0.00	0.00
	0.000	0	Total=	130.80
008 TSC35B31	100 MC.	0.220	0.00	0.00
INCARC. IN AUTO			0.00	0.00
			407.50	89.65
			0.00	0.00
	0.000	0	Total=	89.65
010 TRA01A10	TONA	47.600	0.00	0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00	0.00
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			0.00	0.00
DIST.= 10 KM.			20.00	952.00
	0.000	0	Total=	952.00
012 RPSF23F1	M	128.000	0.00	0.00
EFFECTUAREA PROBEI ETANSEITATE LA			2.79	357.04
PRESIUNE SI SPALARE CONDUCTE DE APA DIN			0.00	0.00
FONTA PRES.			0.00	0.00

0.000

0 Total=

357.04

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	1783.69	1650.19	952.00	4385.87

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00

Valoare aferenta utilaje electrice = 1650.19

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA 952.00

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

( 1783.69 + 1650.19 \* 0.000 +

952.00 \* 0.000) \* 0.022500 = 40.13

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	1823.82	1650.19	952.00	4426.00

Cheltuieli indirecte:

4426.00 \* 0.10000 = 442.60

Profit:

4868.60 \* 0.05000 = 243.43

TOTAL GENERAL DEVIZ:

5 112.03

TVA 5112.03 \* 19.0% =

971.29

TOTAL cu TVA

6 083.32



obiectivul: 0473 REABILITARE REȚEA APA STR.DEALU POPI  
 SAU CAPU CODRULUI COM.PALTINOASA  
 obiectul: 0002 CONSTRUCȚII CAMINE

DEVIZ OFERTA

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	
D E N U M I R E	A R T I C O L		PU MAN	VAL MAN	
			PU UTI	VAL UTI	
			PU TRA	VAL TRA	
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	
001 ACD04A1	BUC.	3.000	0.00	0.00	
CAMINE PREFABRICATE DIN BETON SW UMWELTTCHNIK			100.24	300.71	
PENTRU CANALIZARE ELEMENT DE BAZA (RADIER CU			0.00	0.00	
JGHEAB)AVAND D=100 CM,H=100 CM,G=12 MM PENTRU			0.00	0.00	
IMBINARE CU GARNITURA		0 Total=		300.71	
002 ACD04C1	BUC.	3.000	0.00	0.00	
CAMINE PREFABRICATE DIN BETON SW UMWELTTCHNIK			61.32	183.97	
PENTRU CANALIZARE ELEMENT DE REDUCTIE (CAP			0.00	0.00	
TRONCONIC)AVAND D=100 CM,D=62.5 CM,G=12 MM			0.00	0.00	
IMBINARE CU GARNITURA		0 Total=		183.97	
003 ACD04D1	BUC.	3.000	0.00	0.00	
CAMINE PREFABRICATE DIN BETON SW UMWELTTCHNIK			22.57	67.71	
PENTRU CANALIZARE ELEMENT DE AJUSTARE (INEL			0.00	0.00	
DE ADUCERE LA COTA)AVAND DIAMETRUL DE 62.5 CM			0.00	0.00	
SI H=10 MM		0 Total=		67.71	
004 ACD01A1	BUC.	3.000	0.00	0.00	
CAPACE SI GRATARE PENTRU CAMINE,MONTARE			44.76	134.27	
CAPACE DIN FONTA PE INEL DE BETON PE CAROSABIL			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
	0.000	0 Total=		134.27	
Cheltuieli directe din articole:					
GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	686.66	0.00	0.00	686.66
Alte cheltuieli directe:					
-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA					
	(	686.66 +	0.00 * 0.000 +		
		0.00 * 0.000)	* 0.022500 =		15.45
Total cheltuieli directe:					
GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	702.11	0.00	0.00	702.11
Cheltuieli indirecte:					
		702.11 * 0.10000 =			70.21
Profit:					
		772.32 * 0.05000 =			38.62
TOTAL GENERAL DEVIZ:					
TVA		810.94 * 19.0% =			154.08
TOTAL cu TVA					965.02



Obiectivul: 0473 REABILITARE RETEA APA STR.DEALU POPI  
 SAT CAPU CODRULUI ,COM.PALTINOASA  
 Obiectul: 0003 RETEA COLECTOARE

DEVIZ OFERTA

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
002	GD01A11#	M	111.000	0.00	0.00
	TEAVA PVC DN 63 MM			2.79	309.69
				0.18	19.98
				0.00	0.00
	0.000		0 Total=		329.67
003	GD01A11#	M	17.000	0.00	0.00
	TEAVA PVC DN 32 MM			2.79	47.43
				0.18	3.06
				0.00	0.00
	0.000		0 Total=		50.49
007	GD08B1#	BUC.	3.000	0.00	0.00
	MONTAT CB SAU FITING DE TRANZITIE PE			20.46	61.38
	63-32 MM-TEU BRANSAMENT			6.60	19.80
				0.00	0.00
	0.000		0 Total=		81.18
008	GD08B1#	BUC.	6.000	0.00	0.00
	MONTAT CB SAU FITING DE TRANZITIE PE			20.46	122.76
	32MM -MUFE			6.60	39.60
				0.00	0.00
	0.000		0 Total=		162.36
009	ID20B1	BUC.	3.000	0.00	0.00
	ROBINET SFERA DN 3/4"			21.39	64.17
				0.00	0.00
				0.00	0.00
	0.000		0 Total=		64.17
010	SE56A#	BUC.	3.000	0.00	0.00
	FILTRU Y DN 3/4"			71.30	213.90
				0.00	0.00
				0.00	0.00
	0.000		0 Total=		213.90
011	IC34C1	BUC.	3.000	0.00	0.00
	FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.			6.82	20.46
	INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2			0.00	0.00
	INSURUB.PT.D=3/4 T-NIPLU			0.00	0.00
	0.000		0 Total=		20.46
012	IC34C1	BUC.	3.000	0.00	0.00
	FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.			6.82	20.46
	INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2			0.00	0.00
	INSURUB.PT.D=3/4-1/2 T-REDUCTIE			0.00	0.00
	0.000		0 Total=		20.46

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE    MATERIALE    MANOPERA    UTILAJ    TRANSPORT    TOTAL

0.000	0.00	860.25	82.44	0.00	942.69
-------	------	--------	-------	------	--------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	=	0.00
Valoare aferenta utilaje electrice	=	82.44

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

(	860.25 +	82.44 * 0.000 +	
	0.00 * 0.000)	* 0.022500 =	19.36

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	879.61	82.44	0.00	962.05

Cheltuieli indirecte:

	962.05 * 0.10000 =	96.20
--	--------------------	-------

Profit:

	1058.25 * 0.05000 =	52.91
--	---------------------	-------

TOTAL GENERAL DEVIZ:	1 111.16
TVA	1111.16 * 19.0% = 211.12
TOTAL cu TVA	1 322.28

OFERTANT,



**BENEFICIAR : COMUNA PALTINOASA jud Suceava**  
**OBIECTIVUL: „REABILITARE RETEA APA CANAL str.DEALU POPI**  
**sat Capu Codrului com Paltinoasa”**

Nr. crt.	Categoria de lucrari	Valoare excl. T.V.A. RON
1.	TERASAMENTE	35849,51
2	CONSTRUCTII CAMINE	1621,88
3	RETEA COLECTOARE	3276,20
4	TOTAL	40747,59
5	T.V.A.	7742,04
6	TOTAL GENERAL	48489,63

INTOCMIT



Obiectivul: 0473 REABILITARE RETEA APA-CANAL STR.DEALU POPI  
 SAT CAPU CODRULUI COM.PALTINOASA  
 Obiectul: 0001 TERASAMENTE

DEVIZ OFERTA

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E		A R T I C O L		PU MAN	VAL MAN
				PU UTI	VAL UTI
				PU TRA	VAL TRA
SPOR MAT	MAN	UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L
001	TSC02B1	100 MC.	1.930	0.00	0.00
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI			0.00	0.00
				1554.06	2999.34
				0.00	0.00
		0.000		0 Total=	2999.34
002	TSA04A1	M.C.	33.150	0.00	0.00
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.			47.00	1558.14
	SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.			0.00	0.00
	0,0-1,5M T.USOR			0.00	0.00
		0.000		0 Total=	1558.14
003	ACE08A1	M.C.	23.000	0.00	0.00
	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA			18.91	434.93
	SI CANALIZARE CU: NISIP			0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.000		0 Total=	434.93
004	TSD01B1	M.C.	23.000	0.00	0.00
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,			9.49	218.18
	STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.			0.00	0.00
	BULG.TEREN MIJL.			0.00	0.00
		0.000		0 Total=	218.18
005	TSD04D1	M.C.	23.000	0.00	0.00
	COMPACTAREA CU MAL.DE MINA A UEMPLUT.			20.77	477.71
	EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE			0.00	0.00
	20CM GROS.T.COEZIV			0.00	0.00
		0.000		0 Total=	477.71
006	TSD02A1	100 MC.	1.700	0.00	0.00
	IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.			0.00	0.00
	CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.			163.50	277.95
	CU GROS.DE 15-20C			0.00	0.00
		0.000		0 Total=	277.95
007	TSF05B1	MP.	420.000	0.00	0.00
	SPRIJ.MAL.CU DULAPI			11.16	4687.20
				0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.001		0 Total=	4687.20
008	TSC35B31	100 MC.	43.250	0.00	0.00
	INCARC. IN AUTO			0.00	0.00
				407.50	17624.38
				0.00	0.00
		0.000		0 Total=	17624.38
009	GD08D1#	BUC.	9.000	0.00	0.00

MONTAT CB SAU FITING DE TRANZITIE PE			28.21	253.89
160MM -PIESA TRECERE			4.55	40.95
			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		294.84
010 TRA01A10	TONA	84.000	0.00	0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00	0.00
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA			0.00	0.00
			20.00	1680.00
	0.000	0 Total=		1680.00
011 ACA20E1	BUC.	3.000	0.00	0.00
INCHIDEREA CAPETELOR LA COND. DIN PVC			50.53	151.59
SAU POLIESTERI PENTRU EFECT. PROBEI DE			0.00	0.00
PRES.			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		151.59
012 RPSF23F1	M	161.000	0.00	0.00
EFECTUAREA PROBEI ETANSEITATE LA			2.79	449.09
PRESIUNE SI SPALARE CONDUCTE DE APA DIN			0.00	0.00
FONTA PRES.			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		449.09

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.420	0.00	8230.73	20942.61	1680.00	30853.35

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00  
 Valoare aferenta utilaje electrice = 20942.61

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA 1 680.00

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

( 8230.73 + 20942.61 \* 0.000 +  
 1680.00 \* 0.000) \* 0.022500 = 185.19

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.420	0.00	8415.93	20942.61	1680.00	31038.54

Cheltuieli indirecte:

31038.54 \* 0.10000 = 3 103.85

Profit:

34142.39 \* 0.05000 = 1 707.12

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA 35849.51 \* 19.0% = 6 811.41  
 TOTAL cu TVA 42 660.92

OFERTANT,



Obiectivul: 0473 REABILITARE REȚEA APA-CANAL STR.DEALU POPI  
 SAT CAPU CODRULUI COM.PALTINOASA  
 Obiectul: 0003 REȚEA COLECTOARE

DEVIZ OFERTA

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001	GD01D1#	M	161.000	0.00	0.00
	TEAVA PVA DN 160 MM			8.85	1425.43
				2.88	463.68
				0.00	0.00
	0.000		0 Total=		1889.11
004	GD08D1#	BUC.	3.000	0.00	0.00
	MONTAT CB SAU FITING DE TRANZITIE PE			28.21	84.63
	160-160MM -RAMIFICATIE			9.10	27.30
				0.00	0.00
	0.000		0 Total=		111.93
005	GD08D1#	BUC.	3.000	0.00	0.00
	MONTAT CB SAU FITING DE TRANZITIE PE			28.21	84.63
	160MM -DOP			9.10	27.30
				0.00	0.00
	0.000		0 Total=		111.93
006	GD08D1#	BUC.	3.000	0.00	0.00
	MONTAT CB SAU FITING DE TRANZITIE PE			28.21	84.63
	160MM -COT			9.10	27.30
				0.00	0.00
	0.000		0 Total=		111.93
007	GD08B1#	BUC.	3.000	0.00	0.00
	MONTAT CB SAU FITING DE TRANZITIE PE			20.46	61.38
	63-32MM-TEU BRANSAMENT			6.60	19.80
				0.00	0.00
	0.000		0 Total=		81.18
008	GD08B1#	BUC.	6.000	0.00	0.00
	MONTAT CB SAU FITING DE TRANZITIE PE			20.46	122.76
	32MM -MUFE			6.60	39.60
				0.00	0.00
	0.000		0 Total=		162.36
009	ID20B1	BUC.	3.000	0.00	0.00
	ROBINET SFERA DN 3/4"			21.39	64.17
				0.00	0.00
				0.00	0.00
	0.000		0 Total=		64.17
010	SE56A#	BUC.	3.000	0.00	0.00
	FILTRU Y DN 3/4"			71.30	213.90
				0.00	0.00
				0.00	0.00
	0.000		0 Total=		213.90
011	IC34C1	BUC.	3.000	0.00	0.00
	FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.			6.82	20.46
	INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2			0.00	0.00
	INSURUB.PT.D=3/4 T-NIPLU			0.00	0.00

	0.000	0 Total=	20.46
012 TC34C1 BUC.	3.000	0.00	0.00
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.		6.82	20.46
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2		0.00	0.00
INSURUB.PT.D=3/4-1/2 T-REDUCTIE		0.00	0.00
	0.000	0 Total=	20.46

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	2182.45	604.98	0.00	2787.43

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00  
 Valoare aferenta utilaje electrice = 604.98

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA  
 ( 2182.45 + 604.98 \* 0.000 +  
 0.00 \* 0.000) \* 0.022500 = 49.11

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	2231.55	604.98	0.00	2836.53

Cheltuieli indirecte:

2836.53 \* 0.10000 = 283.65

Profit:

3120.19 \* 0.05000 = 156.01

TOTAL GENERAL DEVIZ:

3 276.20

TVA 3276.20 \* 19.0% =

622.48

TOTAL cu TVA

3 898.68

OFERTANT,



Obiectivul: 0473 REABILITARE RETEA APA -CANAL STR.DEALU POPI  
 SAT CAPU CODRULUI COM.PALTINOASA  
 Obiectul: 0002 CONSTRUCTII CAMINE

DEVIZ OFERTA

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 ACDO4A1	BUC.	6.000	0.00	0.00	
CAMINE PREFABRICATE DIN BETON SW UMWELTTCHNIK			100.24	601.42	
PENTRU CANALIZARE ELEMENT DE BAZA (RADIER CU			0.00	0.00	
JGHEAB)AVAND D=100 CM,H=100 CM,G=12 MM PENTRU			0.00	0.00	
IMBINARE CU GARNITURA		0 Total=		601.42	
002 ACDO4C1	BUC.	6.000	0.00	0.00	
CAMINE PREFABRICATE DIN BETON SW UMWELTTCHNIK			61.32	367.94	
PENTRU CANALIZARE ELEMENT DE REDUCTIE (CAP			0.00	0.00	
TRONCONIC)AVAND D=100 CM,D=62.5 CM,G=12 MM			0.00	0.00	
IMBINARE CU GARNITURA		0 Total=		367.94	
003 ACDO4D1	BUC.	6.000	0.00	0.00	
CAMINE PREFABRICATE DIN BETON SW UMWELTTCHNIK			22.57	135.42	
PENTRU CANALIZARE ELEMENT DE AJUSTARE (INEL			0.00	0.00	
DE ADUCERE LA COTA)AVAND DIAMETRUL DE 62.5 CM			0.00	0.00	
SI H=10 MM		0 Total=		135.42	
004 ACD01A1	BUC.	6.000	0.00	0.00	
CAPACE SI GRATARE PENTRU CAMINE, MONTARE			44.76	268.55	
CAPACE DIN FONTA PE INEL DE BETON PE CAROSABIL			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
	0.000	0 Total=		268.55	
Cheltuieli directe din articole:					
GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	1373.32	0.00	0.00	1373.32
Alte cheltuieli directe:					
-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA					
	(	1373.32 +	0.00 * 0.000 +		
		0.00 * 0.000)	* 0.022500 =		30.90
Total cheltuieli directe:					
GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	1404.22	0.00	0.00	1404.22
Cheltuieli indirecte:					
		1404.22 * 0.10000 =			140.42
Profit:					
		1544.65 * 0.05000 =			77.23
TOTAL GENERAL DEVIZ:					
					1 621.88
TVA		1621.88 * 19.0% =			308.16
TOTAL cu TVA					1 930.04

OFERTANT,

