

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
COMUNA PĂLTINOASA
CONSILIUL LOCAL

Nr. 9648 din 24.10.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind necesitatea și oportunitatea unor obiective de investiție în comuna Paltinoasa, județul
Suceava și aprobarea indicatorilor tehnico-economici

Consiliul Local al comunei Păltinoasa, județul Suceava,

Având în vedere:

Referatul de aprobare prezentat de Primarul comunei Păltinoasa, înregistrat sub nr. 9649 din 24.10.2024;

Raportul de specialitate prezentat de șeful Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare;

Avizul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului, turism, amenajarea teritoriului și urbanism;

Avizul Comisiei de specialitate pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, activități social-culturale, culte, protecție copii;

Avizul Comisiei de specialitate pentru administrația publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor;

În conformitate cu dispozițiile:

- art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

- HCL nr. 9 din 07.02.2024 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2024, cu rectificările ulterioare;

În temeiul art.129, alin (1), alin. (2), lit.b) și alin.(4), lit.d); art. 139 alin. (3), lit.e) și art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. (1) Se aprobă necesitatea și oportunitatea următoarelor obiective de investiție, în comuna Păltinoasa, județul Suceava:

- **“Reabilitare rețea apă – strada Țâmpoceni-Țărinucă, sat Capu Codrului, comuna Paltinoasa, județul Suceava”**, cu o valoare estimativă de 661.000 lei fără TVA, pentru materiale și manoperă – Anexa nr.1;

- **“Reabilitare rețea canalizare – strada Catargeni, sat Capu Codrului, comuna Paltinoasa, județul Suceava”**, cu o valoare estimativă de 241.000 lei fără TVA, pentru materiale și manoperă – Anexa nr.2.

(2) Se aproba indicatorii tehnico-economici la investițiile prevazute la alin.(1), asa cum rezultă din Devizele din Anexele nr. 1-2, care fac parte integrantă a prezentei hotărâri.

(3) Realizarea lucrărilor prevăzute la alin.(1), se vor efectua cu finanțare de la bugetul local.

Art.2. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei Păltinoasa, domnul Eduard-Rudolf Wendling, prin aparatul de specialitate.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Păltinoasa și Instituției Prefectului - Județul Suceava și se aduce la cunoștință publică.

INIȚIATOR:
PRIMAR,
Eduard-Rudolf WENDLING

Avizat pentru legalitate:
Secretar general al comunei,
Georgeta CORFALA

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
COMUNA PĂLTINOASA
P R I M A R
Nr. 9649 din 24.10.2024

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind necesitatea și oportunitatea unor obiective de investiție în comuna Paltinoasa, județul Suceava și aprobarea indicatorilor tehnico-economici

Având în vedere Referatele de necesitate întocmite de domnul Bergheva Florin-Ioan – viceprimarul comunei Paltinoasa, am luat la cunoștință faptul că este necesară reabilitarea rețelei de apă și canalizare în comuna Paltinoasa, ca urmare a numeroaselor solicitari din partea cetățenilor și a numeroaselor avarii la această rețea.

Propunem reabilitarea rețelei de apă și canalizare, pe strada Dealu Popii din satul Capu Codrului, comuna Paltinoasa.

În acest sens, propunem realizarea următoarelor obiective de investiție:

- **“Reabilitare rețea apă – strada Țâmpoceni-Țărinucă, sat Capu Codrului, comuna Paltinoasa, județul Suceava”**, cu o valoare estimativă de 661.000 lei fără TVA, pentru materiale și manoperă – Anexa nr.1;

- **“Reabilitare rețea canalizare – strada Catargeni, sat Capu Codrului, comuna Paltinoasa, județul Suceava”**, cu o valoare estimativă de 241.000 lei fără TVA, pentru materiale și manoperă – Anexa nr.2.

Propun ca achiziționarea materialelor și cheltuielile necesare pentru extinderea rețelei de apă și canalizare să fie făcută cu fonduri din bugetul local.

Pe cale de consecință, rog a se aproba în forma propusă prezentul proiect de hotărâre.

Potrivit OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, la art.129 alin.(4), lit.d) se prevede că, în exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul local aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii.

Potrivit art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006, legea finanțelor publice locale, documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare de la bugetele locale, se aprobă de către autoritățile deliberative.

Indicatorii tehnico-economici la investițiile menționate, rezultă din Devizele anexe la proiectul de hotărârea.

Având în vedere cele mai sus prezentate, rog Consiliul local al comunei Paltinoasa să aprobe în forma propusă prezentul proiect de hotărâre.

P R I M A R ,
Eduard-Rudolf WENDLING

BENEFICIAR: COMUNA PALTINOASA jud Suceava
OBIECTIVUL: „REABILITARE REȚEA APA str. TAMPOCENI-TARINUCA
sat Capu Codrului com Paltinoasa”

Nr. crt.	Categoria de lucrari	Valoare excl. T.V.A. RON
1.	REȚEA APA STR TAMPOCENI-TARINUCA	660691,65
2	T.V.A.	125531,41
3	TOTAL GENERAL	786223,06



EVALUARE TEHNICA
Deviz TAM108

= NR. SIMBOL ART.		CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E				PU MAN	VAL MAN	=
		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
				PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT	MAN	UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L =	
001	GD01B1#	M	4000.000	22.80	91200.00	
	TEAVA POLIETILENA APA DN 90 MM			12.12	48480.00	
				2.75	11000.00	
				0.00	0.00	
		0.002		8 Total=	150680.00	
002	ID07C1	BUC.	4.000	396.00	1584.00	
	ROBINET FONTA,SERTAR DN 80 MM			37.60	150.40	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
		0.024		0 Total=	1734.40	
003	GD08B11#	BUC.	80.000	40.70	3256.00	
	MUFE ELECTROFUZIUNE DN 90 MM			28.40	2272.00	
				21.30	1704.00	
				0.00	0.00	
		0.000		0 Total=	7232.00	
004	ACE01B1	BUC.	5.000	2100.00	10500.00	
	HIDRANT SUBTERAN DE INCENDIU AVIND D: 80 MM			108.80	544.00	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
		0.047		0 Total=	11044.00	
005	ACB10B1	BUC.	15.000	62.13	931.95	
	ADAPTOR CU FLANSA DIN OTEL DN 90 MM			27.60	414.00	
				4.59	68.85	
				0.00	0.00	
		0.003		0 Total=	1414.80	
006	GD01A11#	M	400.000	3.64	1456.00	
	TEAVA POLIETILENA DN 32 MM			3.60	1440.00	
				1.73	692.00	
				0.00	0.00	
		0.000		0 Total=	3588.00	
007	GD08B1#	BUC.	400.000	14.25	5700.00	
	MUFA ELECTROFUZIUNE DN 32 MM			26.40	10560.00	
				19.80	7920.00	
				0.00	0.00	
		0.000		0 Total=	24180.00	
008	IC34D1	BUC.	300.000	6.83	2049.00	
	MUFA CUPLA DN 32-3/4"			10.80	3239.88	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
		0.000		0 Total=	5288.88	
009	IC34C1	BUC.	100.000	3.68	368.00	
	FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.			8.80	880.00	
	INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2			0.00	0.00	
	INSURUB.PT.D=3/4 T-DOP			0.00	0.00	
		0.000		0 Total=	1248.00	

010	ID20B1	BUC.	100.000	21.53	2153.00
	ROBINET SFERA	PT.INSTALATII DE APA,DE		27.60	2760.00
	INCHIDERE CU D: 3/4''			0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.001	0 Total=	4913.00
011	GD08B11#	BUC.	100.000	111.86	11186.00
	TEU BRANSAMENT DN 90-32 MM			28.40	2840.00
				21.30	2130.00
				0.00	0.00
			0.001	0 Total=	16156.00
012	IC34C1	BUC.	300.000	4.20	1260.00
	FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.			8.80	2640.00
	INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2			0.00	0.00
	INSURUB.PT.D=3/4 T-NIPLU			0.00	0.00
			0.000	0 Total=	3900.00
013	GD08B11#	BUC.	40.000	123.48	4939.20
	COT ELECTROFUZIUNE DN 90 MM			28.40	1136.00
				21.30	852.00
				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	6927.20
014	GD01D1#	M	60.000	82.00	4920.00
	TEAVA POLIETILENA DN 180 MM-PROTECTIE			27.20	1632.00
				5.82	349.20
				0.00	0.00
			0.008	0 Total=	6901.20
015	6701024	M	4400.000	0.50	2200.00
	BANDA			0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	2200.00
016	GD08B11#	BUC.	8.000	33.25	266.00
	DOP ELECTROFUZIUNE DN 90 MM			28.40	227.20
				21.30	170.40
				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	663.60
017	TSC02B1	100 MC.	31.680	0.00	0.00
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39			0.00	0.00
	MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.			1975.50	62583.84
	2			0.00	0.00
			0.000	0 Total=	62583.84
018	TSA04A1	M.C.	486.000	0.00	0.00
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT			60.65	29475.32
				0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	29475.32
019	ACE08A1	M.C.	320.000	153.75	49200.00
	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA			24.40	7808.00
	SI CANALIZARE CU: NISIP			0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	57008.00
020	TSD01B1	M.C.	320.000	0.00	0.00
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,			12.24	3916.80
	STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.			0.00	0.00
	BULG.TEREN MIJL.			0.00	0.00
			0.000	0 Total=	3916.80

021	TSD04D1	M.C.	320.000	0.00	0.00
	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.			26.80	8576.00
	EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE			0.00	0.00
	20CM GROS.T.COEZIV			0.00	0.00
		0.000		0 Total=	8576.00
022	TSD02A1	100 MC.	27.780	0.00	0.00
	IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.			0.00	0.00
	CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.			163.50	4542.03
	CU GROS.DE 15-20C			0.00	0.00
		0.000		0 Total=	4542.03
023	TSC35B31	100 MC.	11.090	0.00	0.00
	INCARC. IN AUTO			0.00	0.00
				244.50	2711.51
				0.00	0.00
		0.000		0 Total=	2711.51
024	TRA01A30	TONA	2218.000	0.00	0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00	0.00
				0.00	0.00
				15.00	33270.00
		0.000		0 Total=	33270.00
025	RPSF23F1	M	4400.000	0.00	0.00
	EFFECTUAREA PROBEI ETANSEITATE LA			3.60	15836.48
	PRESIUNE SI SPALARE CONDUCTE DE APA			0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.000		0 Total=	15836.48
026	ACD04H1	BUC.	4.000	2400.00	9600.00
	CAMIN VIZITARE			761.28	3045.11
				83.25	332.99
				0.00	0.00
		1.069		4 Total=	12978.10
027	ACD04A1	BUC.	100.000	540.00	54000.00
	CAMIN RACORD CU CAPAC			217.91	21790.50
				74.25	7425.00
				0.00	0.00
		1.069		107 Total=	83215.50
028	ACD01A1	BUC.	4.000	1477.70	5910.80
	CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE			28.00	112.00
	CU PIESA SUPORT CAROSABIL			0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.029		0 Total=	6022.80

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
120.348	262679.95	169775.68	102481.82	33270.00	568207.45

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00
 Valoare aferenta utilaje electrice = 102481.82

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA 33 270.00

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

(169775.68 + 102481.82 * 0.000 +
 33270.00 * 0.000) * 0.022500 =

3 819.95

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
120.348	262679.95	173595.64	102481.82	33270.00	572027.41
Cheltuieli indirecte:					
	572027.41	* 0.10000	=		57 202.74
Profit:					
	629230.15	* 0.05000	=		31 461.51
TOTAL GENERAL DEVIZ:					660 691.65
TVA					125 531.41
TOTAL cu TVA					786 223.06



BENEFICIAR : COMUNA PALTINOASA jud Suceava
OBIECTIVUL: „REABILITARE REȚEA CANALIZARE str.CATARGENI
sat Capu Codrului com Paltinoasa”

Nr. crt.	Categoria de lucrari	Valoare excl.T.V.A. RON
1.	TERASAMENTE	201141,93
2	CONSTRUCTII CAMINE	6217,20
3	REȚEA COLECTOARE	33689,44
4	TOTAL	241048,57
5	T.V.A.	45799,23
6	TOTAL GENERAL	286847,80



Obiectivul: 0439 REABILITARE RETEA CANALIZARE STR.CATARGENI
SAT,CAPU CODRULUI COM.PALTINOASA

Obiectul: 0001 TERASAMENTE

EVALUARE TEHNICA
Deviz CCP508 -ARG108

=====					
= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT =	
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN =	
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI =	
=			PU TRA	VAL TRA =	
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L =	
=====					
001	TSC02B1	100 MC.	20.780	0.00	0.00
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI			0.00	0.00
				1554.06	32293.37
				0.00	0.00
	0.000		0 Total=		32293.37
002	TSA04A1	M.C.	310.000	0.00	0.00
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.			47.00	14570.87
	SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.			0.00	0.00
	0,0-1,5M T.USOR			0.00	0.00
	0.000		0 Total=		14570.87
003	ACE08A1	M.C.	584.000	0.00	0.00
	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA			18.91	11043.44
	SI CANALIZARE CU: NISIP			0.00	0.00
				0.00	0.00
	0.000		0 Total=		11043.44
004	TSD01B1	M.C.	584.000	0.00	0.00
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,			9.49	5539.82
	STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.			0.00	0.00
	BULG.TEREN MIJL.			0.00	0.00
	0.000		0 Total=		5539.82
005	TSD04D1	M.C.	584.000	0.00	0.00
	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.			20.77	12129.68
	EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE			0.00	0.00
	20CM GROS.T.COEZIV			0.00	0.00
	0.000		0 Total=		12129.68
006	TSD02A1	100 MC.	14.940	0.00	0.00
	IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.			0.00	0.00
	CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.			163.50	2442.69
	CU GROS.DE 15-20C			0.00	0.00
	0.000		0 Total=		2442.69
007	TSF05B1	MP.	5194.000	0.00	0.00
	SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.,LAT.			11.16	57965.04
	INTRE MAL.<1,5M LA ADINC.SUB 4M; 0,21-0,			0.00	0.00
	6M INTRE DULAPI			0.00	0.00
	0.001		5 Total=		57965.04
008	TSC35B31	100 MC.	7.640	0.00	0.00
	INCARC.IN AUTO			0.00	0.00
				407.50	3113.30
				0.00	0.00
	0.000		0 Total=		3113.30
009	GD08G1#	BUC.	46.000	0.00	0.00
	MONTAT CB SAU FITING DE TRANZITIE PE			37.82	1739.72

250MM -PIESA TRECERE

			6.10	280.60
			0.00	0.00
	0.000		0 Total=	2020.32
011	TRA01A30	TONA	922.000	0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA			0.00
			20.00	18440.00
	0.000		0 Total=	18440.00
012	ACA20E1	BUC.	46.000	0.00
	INCHIDEREA CAPETELOR LA COND. DIN PVC		50.53	2324.38
	SAU POLIESTERI PENTRU EFECT. PROBEI DE		0.00	0.00
	PRES.		0.00	0.00
	0.000		0 Total=	2324.38
013	RPSF23F1	M	1623.000	0.00
	EFECTUAREA PROBEI ETANSEITATE LA		2.79	4527.20
	PRESIUNE SI SPALARE CONDUCTE DE APA DIN		0.00	0.00
	FONTA PRES.		0.00	0.00
	0.000		0 Total=	4527.20
014	DG06B1	M.C.	10.000	0.00
	SPARGEREA SI DESFACERE BETON		104.78	1047.80
			11.60	115.97
			0.00	0.00
	0.000		0 Total=	1163.77
015	AUT4058	ORA	68.000	0.00
	MASINA DE TAIAT ASFALT		0.00	0.00
			60.00	4080.00
			0.00	0.00
	0.000		0 Total=	4080.00

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
5.194	0.00	110887.95	42325.93	18440.00	171653.88

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	=	0.00
Valoare aferenta utilaje electrice	=	42325.93

Detaliere transporturi:

-Articole TRA 18 440.00

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	
(110887.95 + 42325.93 * 0.000 +	
18440.00 * 0.000) * 0.022500 =	2 494.98

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
5.194	0.00	113382.93	42325.93	18440.00	174148.86


Cheltuieli indirecte:

174148.86 * 0.10000 =	17 414.89
Profit:	
191563.75 * 0.05000 =	9 578.19

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA	201141.93 * 19.0% =	38 216.97
TOTAL cu TVA		239 358.90

INTOCMIT,



Obiectivul: 0439 REABILITARE REȚEA CANALIZARE STR.CATARGENI
SAT.CAPU CODRULUI COM.PALTINOASA

Obiectul: 0002 CONSTRUCTII CAMINE

EVALUARE TEHNICA
Deviz CCP608 -ARG208

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI
			PU TRA	VAL TRA
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L
001 ACD04A1	BUC.	23.000	0.00	0.00
CAMINE PREFABRICATE DIN BETON SW UMWELTTCHNIK			100.24	2305.44
PENTRU CANALIZARE ELEMENT DE BAZA(RADIER CU			0.00	0.00
JGHEAB)AVAND D=100 CM,H=100 CM,G=12 MM PENTRU			0.00	0.00
IMBINARE CU GARNITURA			0 Total=	2305.44
002 ACD04C1	BUC.	23.000	0.00	0.00
CAMINE PREFABRICATE DIN BETON SW UMWELTTCHNIK			61.32	1410.43
PENTRU CANALIZARE ELEMENT DE REDUCTIE(CAP			0.00	0.00
TRONCONIC)AVAND D=100 CM,D=62.5 CM,G=12 MM			0.00	0.00
IMBINARE CU GARNITURA			0 Total=	1410.43
003 ACD04D1	BUC.	23.000	0.00	0.00
CAMINE PREFABRICATE DIN BETON SW UMWELTTCHNIK			22.57	519.11
PENTRU CANALIZARE ELEMENT DE AJUSTARE(INEL			0.00	0.00
DE ADUCERE LA COTA)AVAND DIAMETRUL DE 62.5 CM			0.00	0.00
SI H=10 MM			0 Total=	519.11
004 ACD01A1	BUC.	23.000	0.00	0.00
CAPACE SI GRATARE PENTRU CAMINE,MONTARE			44.76	1029.43
CAPACE DIN FONTA PE INEL DE BETON PE CAROSABIL			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.000	0 Total=
				1029.43

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	5264.41	0.00	0.00	5264.41

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	
(5264.41 + 0.00 * 0.000 +	
0.00 * 0.000) * 0.022500 =	118.45

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	5382.86	0.00	0.00	5382.86

Cheltuieli indirecte:

5382.86 * 0.10000 = 538.29

Profit:

5921.15 * 0.05000 = 296.06

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA 6217.20 * 19.0% = 1 181.27

TOTAL cu TVA 7 398.47



Obiectivul: 0439 REABILITARE RETEA CANALIZARE STR.CATARGENI
SAT.CAPU CODRULUI COM. PALTINOASA

Obiectul: 0003 RETEA COLECTOARE

EVALUARE TEHNICA
Deviz CCP708-ARG308

```

=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM          PU MAT   VAL MAT =
=   D E N U M I R E                A R T I C O L   PU MAN   VAL MAN =
=                                     PU UTI   VAL UTI =
=                                     PU TRA   VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.      T O T A L =
=====

```

```

001  GD01E11#      M          1247.000      0.00      0.00
TEAVA CORUGATA DN 250 MM          13.54     16885.38
                                     3.40      4239.80
                                     0.00      0.00
                                0.000      0 Total=      21125.18

```

```

003  GD01D1#      M          376.000      0.00      0.00
TEAVA PVC DN 160 MM          8.85     3328.95
                                     2.88     1082.88
                                     0.00      0.00
                                0.000      0 Total=      4411.83

```

```

004  GD08F1#      BUC.        26.000      0.00      0.00
MONTAT CB SAU FITING DE TRANZITIE PE          34.41     894.66
250-160 MM-RAMIFICATIE          11.10     288.60
                                     0.00      0.00
                                0.000      0 Total=      1183.26

```

```

006  GD08D1#      BUC.        26.000      0.00      0.00
MONTAT CB SAU FITING DE TRANZITIE PE          28.21     733.46
160MM -DOP          9.10     236.60
                                     0.00      0.00
                                0.000      0 Total=      970.06

```

```

007  GD08D1#      BUC.        26.000      0.00      0.00
MONTAT CB SAU FITING DE TRANZITIE PE          28.21     733.46
160MM -COT          9.10     236.60
                                     0.00      0.00
                                0.000      0 Total=      970.06

```

Cheltuieli directe din articole:

```

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA   UTILAJ   TRANSPORT   TOTAL
0.000      0.00      22575.91   6084.48   0.00      28660.39

```

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00

Valoare aferenta utilaje electrice = 6084.48

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

(22575.91 + 6084.48 * 0.000 +
0.00 * 0.000) * 0.022500 =

507.96

Total cheltuieli directe:

```

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA   UTILAJ   TRANSPORT   TOTAL
0.000      0.00      23083.87   6084.48   0.00      29168.35

```

Cheltuieli indirecte:

29168.35 * 0.10000 =

2 916.84

Profit:

32085.19 * 0.05000 =

1 604.26

TOTAL GENERAL DEVIZ:

33 689.44

TVA 33689.44 * 19.0% =

6 400.99

TOTAL cu TVA

40 090.43

INTOCMITA

