

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
COMUNA PĂLTINOASA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind necesitatea și oportunitatea unor obiective de investiție în comuna Paltinoasa, județul Suceava și aprobarea indicatorilor tehnico-economici

Consiliul Local al comunei Păltinoasa, județul Suceava,

Având în vedere:

Referatul de aprobare prezentat de Primarul comunei Păltinoasa, înregistrat sub nr. 9676 din 25.10.2024;

Raportul de specialitate prezentat de șeful Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare, înregistrat sub nr. 10212 din 08.10.2024;

Avizul comisiei de specialitate pentru pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului, turism, amenajarea teritoriului și urbanism, înregistrat sub nr. 10505 din 18.11.2024;

Avizul Comisiei de specialitate pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, activități social-culturale, culte, protecție copii, înregistrat sub nr. 10506 din 18.11.2024;

Avizul Comisiei de specialitate pentru administrația publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, înregistrat sub nr. 10507 din 18.11.2024;

În conformitate cu dispozițiile:

- art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

- HCL nr. 9 din 07.02.2024 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2024, cu rectificările ulterioare;

În temeiul art.129, alin (1), alin. (2), lit.b) și alin.(4), lit.d); art. 139 alin. (3), lit.e) și art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. (1) Se aprobă necesitatea și oportunitatea următoarelor obiective de investiție, în comuna Păltinoasa, județul Suceava:

- **“Reabilitare rețea canalizare – strada Crizantemei, sat Păltinoasa, comuna Păltinoasa, județul Suceava”**, cu o valoare estimativă de 36.000 lei fără TVA, pentru materiale și manoperă – Anexa nr.1;

- **“Reabilitare rețea canalizare – strada Valea Tarnitei, sat Păltinoasa, comuna Paltinoasa, județul Suceava”**, cu o valoare estimativă de 17.000 lei fără TVA, pentru materiale și manoperă – Anexa nr.2.

(2) Se aproba indicatorii tehnico-economici la investițiile prevazute la alin.(1), asa cum rezultă din Devizele din Anexele nr. 1-2, care fac parte integrantă a prezentei hotărâri.

(3) Realizarea lucrărilor prevăzute la alin.(1), se vor efectua cu finanțare de la bugetul local.

Art.2. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei Păltinoasa, domnul Eduard-Rudolf Wendling, prin aparatul de specialitate.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Păltinoasa și Instituției Prefectului - Județul Suceava și se aduce la cunoștință publică.

Președinte de sedință,
Mircea-Constantin MIHĂILĂ

Contrasemnează:
Secretar general al comunei,
Georgeta CORFALĂ

PĂLTINOASA, 18 noiembrie 2024

Nr. 108

BENEFICIAR : COMUNA PALTINOASA jud Suceava
OBIECTIVUL : „REABILITARE RETEA CANALIZARE IN STR.CRIZANTEMELORcom Paltinoasa”

Nr. crt.	Categoria de lucrari	Valoare excl.T.V.A. RON
1.	TERASAMENTE	29789,49
2	CONSTRUCTII CAMINE	1081,25
3	RETEA COLECTOARE	5080,12
4	TOTAL	35950,86
5	T.V.A.	6830,66
6	TOTAL GENERAL	42781,52



ANEXA M-1 la
HCL M.108 din 18.11.2024

Obiectivul: 0439 REABILITARE RETEA CANALIZARE STR.CRIZANTEMELOR
SAT.CAPU CODRULUI, COM.PALTINOASA JUD.SUCEAVA

Obiectul: 0001 TERASAMENTE

EVALUARE TEHNICA

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E	A R T I C O L		PU MAN	VAL MAN
			PU UTI	VAL UTI
			PU TRA	VAL TRA
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L
001 TSC02B1	100 MC.	3.240	0.00	0.00
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI			0.00	0.00
			1554.06	5035.15
			0.00	0.00
	0.000	0	Total=	5035.15
002 TSA04A1	M.C.	46.000	0.00	0.00
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.			47.00	2162.13
SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.			0.00	0.00
0,0-1,5M T.USOR			0.00	0.00
	0.000	0	Total=	2162.13
003 ACE08A1	M.C.	65.000	0.00	0.00
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA			18.91	1229.15
SI CANALIZARE CU: NISIP			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.000	0	Total=	1229.15
004 TSD01B1	M.C.	65.000	0.00	0.00
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,			9.49	616.59
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.			0.00	0.00
BULG.TEREN MIJL.			0.00	0.00
	0.000	0	Total=	616.59
005 TSD04D1	M.C.	65.000	0.00	0.00
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.			20.77	1350.05
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE			0.00	0.00
20CM GROS.T.COEZIV			0.00	0.00
	0.000	0	Total=	1350.05
006 TSD02A1	100 MC.	2.600	0.00	0.00
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.			0.00	0.00
CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.			163.50	425.10
CU GROS.DE 15-20C			0.00	0.00
	0.000	0	Total=	425.10
007 TSF05B1	MP.	810.000	0.00	0.00
SPRIJ.MAL.CU DULAPI			11.16	9039.60
			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.001	1	Total=	9039.60
008 TSC35B31	100 MC.	1.300	0.00	0.00
INCARC.IN AUTO			0.00	0.00
			407.50	529.75
			0.00	0.00
	0.000	0	Total=	529.75
010 GD08E1#	BUC.	7.000	0.00	0.00
MONTAT CB SAU FITING DE TRANZITIE PE			31.00	217.00
200MM -PIESA TRECERE			5.00	35.00

			0.00	0.00
	0.000		0 Total=	252.00
011 TRA01A30	TONA	182.000	0.00	0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00	0.00
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA			0.00	0.00
			20.00	3640.00
	0.000		0 Total=	3640.00
012 ACA20E1	BUC.	8.000	0.00	0.00
INCHIDEREA CAPETELOR LA COND. DIN PVC			50.53	404.24
SAU POLIESTERI PENTRU EFECT. PROBEI DE			0.00	0.00
PRES.			0.00	0.00
	0.000		0 Total=	404.24
013 RPSF23F1	M	270.000	0.00	0.00
EFECTUAREA PROBEI ETANSEITATE LA			2.79	753.14
PRESIUNE SI SPALARE CONDUCTE DE APA DIN			0.00	0.00
FONTA PRES.			0.00	0.00
	0.000		0 Total=	753.14

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.810	0.00	15771.90	6025.00	3640.00	25436.90

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	=	0.00
Valoare aferenta utilaje electrice	=	6025.00

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA 3 640.00

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

(15771.90 + 6025.00 * 0.000 +
3640.00 * 0.000) * 0.022500 = 354.87

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.810	0.00	16126.77	6025.00	3640.00	25791.77

Cheltuieli indirecte:

25791.77 * 0.10000 = 2 579.18

Profit:

28370.95 * 0.05000 = 1 418.55

TOTAL GENERAL DEVIZ:

29 789.49

TVA 29789.49 * 19.0% =

5 660.00

TOTAL cu TVA

35 449.49

INTOCMIT,



Obiectivul: 0439 REABILITARE REȚEA CANALIZARE STR.CRIZANTEMELOR
 SAT.CAPU CODRULUI COM.PALTINOASA JUD.SUCEAVA
 Obiectul: 0002 CONSTRUCTII CAMINE

EVALUARE TEHNICA

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	
			PU TRA	VAL TRA	
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	
001 ACD04A1	BUC.	4.000	0.00	0.00	
CAMINE PREFABRICATE DIN BETON SW UMWELTTCHNIK			100.24	400.95	
PENTRU CANALIZARE ELEMENT DE BAZA (RADIER CU			0.00	0.00	
JGHEAB) AVAND D=100 CM, H=100 CM, G=12 MM PENTRU			0.00	0.00	
IMBINARE CU GARNITURA		0 Total=		400.95	
002 ACD04C1	BUC.	4.000	0.00	0.00	
CAMINE PREFABRICATE DIN BETON SW UMWELTTCHNIK			61.32	245.29	
PENTRU CANALIZARE ELEMENT DE REDUCTIE (CAP			0.00	0.00	
TRONCONIC) AVAND D=100 CM, D=62.5 CM, G=12 MM			0.00	0.00	
IMBINARE CU GARNITURA		0 Total=		245.29	
003 ACD04D1	BUC.	4.000	0.00	0.00	
CAMINE PREFABRICATE DIN BETON SW UMWELTTCHNIK			22.57	90.28	
PENTRU CANALIZARE ELEMENT DE AJUSTARE (INEL			0.00	0.00	
DE ADUCERE LA COTA) AVAND DIAMETRUL DE 62.5 CM			0.00	0.00	
SI H=10 MM		0 Total=		90.28	
004 ACD01A1	BUC.	4.000	0.00	0.00	
CAPACE SI GRATARE PENTRU CAMINE, MONTARE			44.76	179.03	
CAPACE DIN FONTA PE INEL DE BETON PE CAROSABIL			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
	0.000	0 Total=		179.03	
Cheltuieli directe din articole:					
GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	915.55	0.00	0.00	915.55
Alte cheltuieli directe:					
-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA					
(915.55 + 0.00 * 0.000 +					
0.00 * 0.000) * 0.022500 =					
20.60					
Total cheltuieli directe:					
GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	936.15	0.00	0.00	936.15
Cheltuieli indirecte:					
936.15 * 0.10000 =					
93.61					
Profit:					
1029.76 * 0.05000 =					
51.49					
TOTAL GENERAL DEVIZ:					
1 081.25					
TVA 1081.25 * 19.0% =					
205.44					
TOTAL cu TVA					
1 286.69					

INTOCMIT,



Obiectivul: 0439 REABILITARE RETEA CANALIZARE STR.CRIZANTEMELOR
SAT.CAPU CODRULUI COM.PALTINOASA JUD.SUCEAVA

Obiectul: 0003 RETEA COLECTOARE

EVALUARE TEHNICA

```

=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM          PU MAT   VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                A R T I C O L   PU MAN   VAL MAN  =
=                                     PU UTI   VAL UTI  =
=                                     PU TRA   VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.   T O T A L  =
=====

```

```

002  GD01D11#      M          190.000    0.00      0.00
TEAVA CORUGATA DN 200 MM          9.83      1868.21
                                     3.12      592.80
                                     0.00      0.00
                                0.000      0 Total= 2461.01

```

```

003  GD01D1#      M          80.000    0.00      0.00
TEAVA PVC DN 160 MM          8.85      708.29
                                     2.88      230.40
                                     0.00      0.00
                                0.000      0 Total= 938.69

```

```

005  GD08E1#      BUC.        8.000    0.00      0.00
MONTAT CB SAU FITING DE TRANZITIE PE          31.00     248.00
200-160 MM -RAMIFICATIE          10.00      80.00
                                     0.00      0.00
                                0.000      0 Total= 328.00

```

```

006  GD08D1#      BUC.        8.000    0.00      0.00
MONTAT CB SAU FITING DE TRANZITIE PE          28.21     225.68
160MM -DOP          9.10      72.80
                                     0.00      0.00
                                0.000      0 Total= 298.48

```

```

007  GD08D1#      BUC.        8.000    0.00      0.00
MONTAT CB SAU FITING DE TRANZITIE PE          28.21     225.68
160MM -COT          9.10      72.80
                                     0.00      0.00
                                0.000      0 Total= 298.48

```

Cheltuieli directe din articole:

```

GREUTATE    MATERIALE    MANOPERA    UTILAJ    TRANSPORT    TOTAL
0.000      0.00      3275.86    1048.80    0.00      4324.66

```

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00

Valoare aferenta utilaje electrice = 1048.80

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

(3275.86 + 1048.80 * 0.000 +
0.00 * 0.000) * 0.022500 = 73.71

Total cheltuieli directe:

```

GREUTATE    MATERIALE    MANOPERA    UTILAJ    TRANSPORT    TOTAL
0.000      0.00      3349.57    1048.80    0.00      4398.37

```

Cheltuieli indirecte:

4398.37 * 0.10000 = 439.84

Profit:

4838.21 * 0.05000 = 241.91

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA 5080.12 * 19.0% =
TOTAL cu TVA

5 080.12
965.22
6 045.34

INTOCMIT,



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MIRCEA-CONSTANTIN MIHĂILĂ

CONTRASEMNEAȘĂ:
Secretar general al comunei,
Georgeta CORFALĂ

BENEFICIAR : COMUNA PALTINOASA jud Suceava
OBIECTIVUL: ‘,REABILITARE RETEA CANALIZARE IN str.TARNITEI –FAM NICOLAU-FAM POPA com Paltinoasa jud. Suceava’

CENTRALIZATOR FINANCIAR

Nr. cri.	Categoria de lucrari	Valoare excl.T.V.A. RON
1.	TERASAMENTE	13742,69
2	CONSTRUCTII CAMINE	540,63
3	RETEA COLECTOARE	2389,46
4	TOTAL	16672,78
5	T.V.A.	3167,83
6	TOTAL GENERAL	19840,61

INTOCMIT



ANEXA nr.2 la
HCL nr.108 din 18.11.2024

Obiectivul: 0439 REABILITARE RETEA CANALIZARE STR.TARNITEI
 (FAM.NICOLAU-FAM.POPA) SAT.PALTINOASA
 COM.PALTINOASA JUD.SUCEAVA
 Obiectul: 0001 TERASAMENTE

EVALUARE TEHNICA

=====					
= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
=====					
001	TSC02B1	100 MC.	1.460	0.00	0.00
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI			0.00	0.00
				1554.06	2268.93
				0.00	0.00
	0.000		0 Total=		2268.93
002	TSA04A1	M.C.	25.000	0.00	0.00
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.			47.00	1175.07
	SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.			0.00	0.00
	0,0-1,5M T.USOR			0.00	0.00
	0.000		0 Total=		1175.07
003	ACE08A1	M.C.	30.000	0.00	0.00
	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA			18.91	567.30
	SI CANALIZARE CU: NISIP			0.00	0.00
				0.00	0.00
	0.000		0 Total=		567.30
004	TSD01B1	M.C.	30.000	0.00	0.00
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,			9.49	284.58
	STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.			0.00	0.00
	BULG.TEREN MIJL.			0.00	0.00
	0.000		0 Total=		284.58
005	TSD04D1	M.C.	30.000	0.00	0.00
	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.			20.77	623.10
	EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE			0.00	0.00
	20CM GROS.T.COEZIV			0.00	0.00
	0.000		0 Total=		623.10
006	TSD02A1	100 MC.	1.160	0.00	0.00
	IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.			0.00	0.00
	CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.			163.50	189.66
	CU GROS.DE 15-20C			0.00	0.00
	0.000		0 Total=		189.66
007	TSF05B1	MP.	366.000	0.00	0.00
	SPRIJ.MAL.CU DULAPI			11.16	4084.56
				0.00	0.00
				0.00	0.00
	0.001		0 Total=		4084.56
008	TSC35B31	100 MC.	0.600	0.00	0.00
	INCARC.IN AUTO			0.00	0.00
				407.50	244.50
				0.00	0.00
	0.000		0 Total=		244.50
009	GD08G1#	BUC.	2.000	0.00	0.00
	MONTAT CB SAU FITING DE TRANZITIE PE			37.82	75.64
	250MM -PIESA TRECERE			6.10	12.20

			0.00	0.00
	0.000		0 Total=	87.84
010	GD08E1#	BUC.	1.000	0.00
	MONTAT CB SAU FITING DE TRANZITIE PE			31.00
	200MM -PIESA TRECERE			5.00
			0.00	0.00
	0.000		0 Total=	36.00
011	TRA01A30	TONA	84.000	0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA			0.00
			20.00	1680.00
	0.000		0 Total=	1680.00
012	ACA20E1	BUC.	3.000	0.00
	INCHIDEREA CAPETELOR LA COND. DIN PVC			50.53
	SAU POLIESTERI PENTRU EFECT. PROBEI DE			0.00
	PRES.			0.00
	0.000		0 Total=	151.59
013	RPSF23F1	M	122.000	0.00
	EFECTUAREA PROBEI ETANSEITATE LA			2.79
	PRESIUNE SI SPALARE CONDUCTE DE APA DIN			0.00
	FONTA PRES.			0.00
	0.000		0 Total=	340.31

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.366	0.00	7333.15	2720.29	1680.00	11733.43

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00
Valoare aferenta utilaje electrice = 2720.29

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA 1 680.00

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA
(7333.15 + 2720.29 * 0.000 +
1680.00 * 0.000) * 0.022500 = 165.00

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.366	0.00	7498.14	2720.29	1680.00	11898.43

Cheltuieli indirecte:

11898.43 * 0.10000 = 1 189.84

Profit:

13088.27 * 0.05000 = 654.41

TOTAL GENERAL DEVIZ:

13 742.69

TVA 13742.69 * 19.0% =

2 611.11

TOTAL cu TVA

16 353.80

INTOCMIT,



Obiectivul: 0439 REABILITARE REȚEA CANALIZARE STR.TARNITEI
 (FAM.NICOLAU-FAM.POPA) SAT. PĂLTÎNOASA
 COM.PALTINOASA JUD.SUCEAVA
 Obiectul: 0002 CONSTRUCTII CAMINE

EVALUARE TEHNICA

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	
D E N U M I R E	A R T I C O L		PU MAN	VAL MAN	
			PU UTI	VAL UTI	
			PU TRA	VAL TRA	
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	
001 ACD04A1	BUC.	2.000	0.00	0.00	
CAMINE PREFABRICATE DIN BETON SW UMWELTTCHNIK			100.24	200.47	
PENTRU CANALIZARE ELEMENT DE BAZA9RADIER CU			0.00	0.00	
JGHEAB)AVAND D=100 CM,H=100 CM,G=12 MM PENTRU			0.00	0.00	
IMBINARE CU GARNITURA		0 Total=		200.47	
002 ACD04C1	BUC.	2.000	0.00	0.00	
CAMINE PREFABRICATE DIN BETON SW UMWELTTCHNIK			61.32	122.65	
PENTRU CANALIZARE ELEMENT DE REDUCTIE(CAP			0.00	0.00	
TRONCONIC)AVAND D=100 CM,D=62.5 CM,G=12 MM			0.00	0.00	
INBINARE CU GARNITURA		0 Total=		122.65	
003 ACD04D1	BUC.	2.000	0.00	0.00	
CAMINE PREFABRICATE DIN BETON SW UMWELTTCHNIK			22.57	45.14	
PENTRU CANALIZARE ELEMENT DE AJUSTARE(INEL			0.00	0.00	
DE ADUCERE LA COTA)AVAND DIAMETRUL DE 62.5 CM			0.00	0.00	
SI H=10 MM		0 Total=		45.14	
004 ACD01A1	BUC.	2.000	0.00	0.00	
CAPACE SI GRATARE PENTRU CAMINE,MONTARE			44.76	89.52	
CAPACE DIN FONTA PE INEL DE BETON PE CAROSABIL			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
	0.000	0 Total=		89.52	
Cheltuieli directe din articole:					
GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	457.77	0.00	0.00	457.77
Alte cheltuieli directe:					
-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA					
(457.77 + 0.00 * 0.000 +					
0.00 * 0.000) * 0.022500 =					10.30
Total cheltuieli directe:					
GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	468.07	0.00	0.00	468.07
Cheltuieli indirecte:					
468.07 * 0.10000 =					46.81
Profit:					
514.88 * 0.05000 =					25.74
TOTAL GENERAL DEVIZ:					540.63
TVA 540.63 * 19.0% =					102.72
TOTAL cu TVA					643.35



Obiectivul: 0439 REABILITARE REȚEA CANALIZARE STR.TARNITEI
 (FAM.NICOLAU-FAM.POPA) SAT.CAPU CODRULUI
 COM.PALTINOASA JUD.SUCEAVA
 Obiectul: 0003 REȚEA COLECTOARE

EVALUARE TEHNICA

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E	A R T I C O L		PU MAN	VAL MAN
			PU UTI	VAL UTI
			PU TRA	VAL TRA
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L	
001 GD01E11#	M	102.000	0.00	0.00
TEAVA CORUGATA DN 250 MM			13.54	1381.16
			3.40	346.80
			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		1727.96
002 GD01D11#	M	20.000	0.00	0.00
TEAVA CORUGATA DN 200 MM			9.83	196.65
			3.12	62.40
			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		259.05
004 GD08F1#	BUC.	1.000	0.00	0.00
MONTAT CB SAU FITING DE TRANZITIE PE			34.41	34.41
250-200MM -RAMIFICATIE			11.10	11.10
			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		45.51

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	1612.23	420.30	0.00	2032.53

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00
 Valoare aferenta utilaje electrice = 420.30

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA
 (1612.23 + 420.30 * 0.000 +
 0.00 * 0.000) * 0.022500 = 36.28

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	1648.50	420.30	0.00	2068.80

Cheltuieli indirecte:

2068.80 * 0.10000 = 206.88

Profit:

2275.68 * 0.05000 = 113.78

TOTAL GENERAL DEVIZ: 2 389.46
 TVA 2389.46 * 19.0% = 454.00
 TOTAL cu TVA 2 843.46



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
 MIRCEA-CONSTANTIN MIHĂILĂ

CONTRASEMNEAȘĂ;
 Secretar general al comunei,
 Georgeta CORFALĂ