

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL SUCEAVA**  
**COMUNA PĂLTINOASA**  
**CONSILIUL LOCAL**

**H O T Ă R Ă R E**

**privind necesitatea și oportunitatea obiectivului de investiție “Extindere colector principal canalizare” în comuna Păltinoasa, județul Suceava și aprobarea indicatorilor tehnico-economici**

Consiliul Local al comunei Păltinoasa, județul Suceava,

Având în vedere:

Referatul de aprobare prezentat de Primarul comunei Păltinoasa, înregistrat sub nr. 1.726 din 17.02.2022;

Raportul de specialitate prezentat de Serviciul public de alimentare cu apă și canalizare, înregistrat sub nr. 2.728 din 21.03.2022;

Avizul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului, turism, amenajarea teritoriului și urbanism, înregistrat sub nr. 3.016 din 30.03.2022;

Avizul Comisiei de specialitate pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, activități social-culturale, culte, protecție copii, înregistrat sub nr. 3.017 din 30.03.2022;

Avizul Comisiei de specialitate pentru administrația publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, înregistrat sub nr. 3.018 din 30.03.2022;

În conformitate cu dispozițiile:

- art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

- HCL nr. 7 din 10.02.2022 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022, cu rectificările ulterioare;

În temeiul art.129, alin (1), alin. (2), lit.b) și alin.(4), lit.d); art. 139 alin. (3), lit.e) și art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

**H O T Ă R Ă Ș T E :**

**Art.1. (1)** Se aprobă necesitatea și oportunitatea obiectivului de investiție “**Extindere colector principal canalizare**” în comuna Păltinoasa, județul Suceava, cu o valoare estimativă totală de 500.000 lei fără TVA, pentru materiale și manoperă.

**(2)** Se aproba indicatorii tehnico-economici la investiția prevăzută la alin.(1), așa cum rezultă din Devizul - Anexă, care face parte integrantă a prezentei hotărâri.

**(3)** Realizarea lucrărilor prevăzute la alin.(1), se vor efectua cu finanțare de la bugetul local.

**Art.2.** Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei Păltinoasa, domnul Eduard-Rudolf Wendling, prin aparatul de specialitate.

**Art.3.** Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Păltinoasa și Instituției Prefectului - Județul Suceava și se aduce la cunoștință publică.

**Președinte de sedință,**  
**Florin-Ioan BERGHEVA**

**Contrasemnează:**  
**Secretar general al comunei,**  
**Georgeta CORFALĂ**

**PĂLTINOASA, 30 martie 2022**

**Nr. 21**

Obiectivul: Retea de canalizare a apelor uzate comuna Paltinoasa

Deviz: Extindere colector principal canalizare, L=2610m, PVC Ø315

**Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

Devizul: Terasamente						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1.1	TSC02B 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri	100 mc	29.23	775.13	22,658.45
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	0.00	0.00
				Utilaj:	775.13	22,658.45
				Transport:	0.00	0.00
1.2	TSA04A 1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4.50 m adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la fundatii,canale,drumuri etc in pamant cu umiditate naturala	mc	365.40	67.50	24,664.50
				Material:	4.06	1,484.44
				Manopera:	63.44	23,180.06
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
1.3	ACF03A %	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu: nisip	mc	548.10	59.48	32,598.25
				Material:	45.70	25,048.17
				Manopera:	13.78	7,550.08
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
1.4	TSD01B 1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu	mc	548.10	6.91	3,788.74
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	6.91	3,788.74
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
1.5	TSD04 D1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 20 cm grosime pamant coeziv	mc	548.10	19.91	10,914.04
				Material:	0.28	150.73
				Manopera:	19.64	10,763.31
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
1.6	TSD02A 1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de: 15-20 cm	100 mc	27.41	126.18	3,457.83
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	0.00	0.00
				Utilaj:	126.18	3,457.83
				Transport:	0.00	0.00
1.7	TsD05X A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm exclusiv udarea fiecarui strat in parte umpluturile executandu-se pamant necoeziv	100m c	27.41	708.20	19,408.22
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	199.11	5,456.68
				Utilaj:	509.09	13,951.54
				Transport:	0.00	0.00
1.8	TSF05B 1	Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici asezati orizontal,la sapaturi executate in spatii limitate,avand latimea de pana la 1.50 m intre maluri adancimea sapaturii pana la 4 m interspatii intre dulapi de 0.21-0.60 m	mp	9,396.00	7.39	69,423.52
				Material:	0.64	6,000.52
				Manopera:	6.75	63,423.00
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
1.9	TSC35B 31	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu	100 mc	5.48	548.41	3,005.85
				Material:	0.00	0.00

		incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 2 la distanta de 11-20 m		Manopera:	0.00	0.00
				Utilaj:	548.41	3,005.85
				Transport:	0.00	0.00
1.1	TRA01A	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	931.77	5.38	<b>5,008.26</b>
0	05			Material:	0.00	0.00
				Manopera:	0.00	0.00
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	5.38	5,008.26
1.1	TRA01A	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	876.96	8.58	<b>7,519.93</b>
10				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	0.00	0.00
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	8.58	7,519.93
1.1	ACE16	Montarea parapetelor si podetelor metalice de inventar la santuri pentru conducte	m	2,610.00	6.14	<b>16,018.88</b>
A1				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	6.14	16,018.88
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Total Cheltuieli Directe</b>	<b>32,683.86</b>	<b>130,180.75</b>	<b>43,073.67</b>	<b>12,528.20</b>	<b>218,466.47</b>

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAM	2,25%	0.00	2,929.07	0	0.00	2,929.07

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Total Cheltuieli Directe</b>	<b>32,683.86</b>	<b>133,109.81</b>	<b>43,073.67</b>	<b>12,528.20</b>	<b>221,395.54</b>
Cheltuieli	10,00%				22,139.55
Profit	5,00%				12,176.75

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>255,711.85</b>
-----------------------------	-------------------

Devizul: Constructii retea colectoare						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
2.1	AcE134	Teava PVC VALROM cu mufa si garnitura pt. canalizare exterioara gravitatonala D.250 mm D = 315 mm, L = 6 m	buc	92.00	404.52	<b>37,215.84</b>
	A07+			Material:	354.96	32,656.32
				Manopera:	49.56	4,559.52
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
2.2	AcE147	Piesa trecere din PVC VALROM prin camin de beton D = 315 mm	buc	8.00	59.80	<b>478.40</b>
	A07+			Material:	51.25	410.00
				Manopera:	8.55	68.40
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
2.3	TRA01A	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	2.76	27.50	<b>75.90</b>
30				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	0.00	0.00
				Utilaj:	0.00	0.00

				Transport:	27.50	75.90
2.4	200195 38	Banda avertizare <kompactkit> canal 11,5cmx 0,17mm	m	2,610.00	0.60	<b>1,566.00</b>
				Material:	0.60	1,566.00
				Manopera:	0.00	0.00
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
2.5	ACA20 E2	Inchiderea capetelor la cond. din pvc sau poliesteri pentru efect. probei de pres. avand d 315	buc	2.00	54.76	<b>77.11</b>
				Material:	6.01	9.61
				Manopera:	48.75	67.50
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
2.6	RPSF23 F1a	Efectuarea probei etanseitate la presiune si spalare conducte de apa din fonta pres. diam 315 mm	m	2,610.00	1.29	<b>3,366.90</b>
				Material:	0.08	208.80
				Manopera:	1.21	3,158.10
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Total Cheltuieli Directe</b>	<b>35,264.23</b>	<b>7,920.12</b>	<b>0.00</b>	<b>75.90</b>	<b>43,260.25</b>

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAM	2,25%	0	178.20	0	0.00	178.20

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Total Cheltuieli Directe</b>	<b>35,264.23</b>	<b>8,098.32</b>	<b>0.00</b>	<b>75.90</b>	<b>43,438.45</b>
Cheltuieli	10,00%				4,343.84
Profit	5,00%				2,389.11

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>50,171.41</b>
-----------------------------	------------------

Devizul: Constructii camine (retea colectoare)						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
3.1	AcD101 B03+	Camine prefabricate din beton SW Umwelttechnik pentru canalizare - element de baza (radier cu jgheab), avand: d=100cm, H=100cm, g=12cm, pentru imbinare cu garnitura	buc	58.00	753.84	<b>43,722.58</b>
				Material:	673.75	39,077.50
				Manopera:	80.09	4,645.08
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
3.3	AcD103 A02+	Camine prefabricate din beton SW Umwelttechnik pentru canalizare- element de reductie (cap tronconic), avand: D=100cm, d=62,5cm, g=12mm, imbinare cu garnitura	buc	58.00	244.01	<b>14,152.73</b>
				Material:	197.06	11,429.63
				Manopera:	46.95	2,723.10
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
3.4	AcD104 B01+	Camine prefabricate din beton SW Umwelttechnik pentru canalizare- element de ajustare (inel de aducere la cota), avand diametrul de 62,5cm si : H=10cm	buc	58.00	86.49	<b>5,016.28</b>
				Material:	70.48	4,087.55
				Manopera:	16.01	928.73
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
3.5	ACD02	Trepte pentru camine din tuburi beton la	buc	174.00	19.43	<b>3,379.95</b>

	A1	retele de conducte		Material:	15.00	2,610.00
				Manopera:	4.43	769.95
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
3.6	AcE124 A2+	Capace si gratare pentru camine montare capace din fonta pe inel de beton, pe necarosabil	buc	58.00	932.56	<b>54,088.63</b>
				Material:	897.50	52,055.00
				Manopera:	35.06	2,033.63
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
3.7	TRA01A 25	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	145.00	20.00	<b>2,900.00</b>
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	0.00	0.00
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	20.00	2,900.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Total Cheltuieli Directe</b>	<b>109,259.68</b>	<b>11,100.48</b>	<b>0.00</b>	<b>2,900.00</b>	<b>123,260.15</b>

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAM	2,25%	0	249.7606875	0	0.00	249.76

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Total Cheltuieli Directe</b>	<b>109,259.68</b>	<b>11,350.24</b>	<b>0.00</b>	<b>2,900.00</b>	<b>123,509.91</b>
Cheltuieli	10.00%				12,350.99
Profit	5.00%				6,793.05

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>142,653.95</b>
-----------------------------	-------------------

Devizul: Refacere traseu						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
6.1	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	365.40	85.24	<b>31,145.78</b>
				Material:	39.63	14,478.98
				Manopera:	28.75	10,505.25
				Utilaj:	16.86	6,161.56
				Transport:	0.00	0.00
6.2	TSD05A 1	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din : pamant necoeziv	100 mc	3.65	707.95	<b>2,586.85</b>
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	199.11	727.56
				Utilaj:	508.84	1,859.29
				Transport:	0.00	0.00
6.3	TRA01A 10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	621.18	8.58	<b>5,326.62</b>
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	0.00	0.00
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	8.58	5,326.62

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Total Cheltuieli Directe</b>	<b>14,478.98</b>	<b>11,232.81</b>	<b>8,020.85</b>	<b>5,326.62</b>	<b>39,059.25</b>


Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAM	2,25%	0	252.74	0	0.00	252.74

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	14,478.98	11,485.55	8,020.85	5,326.62	39,311.99
Cheltuieli	10,00%				3,931.20
Profit	5,00%				2,162.16

Total Deviz fara TVA	45,405.35
----------------------	-----------

Total General fara TVA	493,942.55
TVA (19%)	93,849.08
TOTAL GENERAL (Lei)	587,791.63

Proiectant:  
SC EPROCON 31 SRL



PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
Flavin-Ioan BERGHEVA

CONTRASEMNEAZĂ:  
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,  
Georgeta CORFACĂ