

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
COMUNA PĂLTINOASA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor obiective de investiție în infrastructura de bază a comunei Păltinoasa, județul Suceava și a indicatorilor tehnico-economici

Consiliul Local al comunei Păltinoasa, județul Suceava,

Având în vedere:

Referatul de aprobare prezentat de Primarul comunei Păltinoasa, înregistrat sub nr. 192 din 07.01.2022;

Raportul de specialitate prezentat de Compartimentul de resurse umane și achiziții publice și Compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului, înregistrat sub nr. 1.216 din 07.02.2022;

Avizul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului, turism, amenajarea teritoriului și urbanism, înregistrat sub nr. 1.498 din 10.02.2022;

Avizul Comisiei de specialitate pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, activități social-culturale, culte, protecție copii, înregistrat sub nr. 1.499 din 10.02.2022;

Avizul Comisiei de specialitate pentru administrația publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, înregistrat sub nr. 1.500 din 10.02.2022;

În conformitate cu dispozițiile:

- art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

- HCL privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022;

- HCL privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Păltinoasa, județul Suceava pentru perioada 2021 – 2027;

În temeiul art.129, alin (1), alin. (2), lit.b) și alin.(4), lit.d); art. 139 alin. (3), lit.e) și art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă necesitatea și oportunitatea unor obiective de investiții în infrastructura de bază a comunei Păltinoasa, județul Suceava, respectiv:

1. „Lucrări de construcții de drumuri vicinale în comuna Păltinoasa, județul Suceava”, cu o valoare estimativă de 652.000 lei fără TVA, așa cum rezultă din Anexa nr.1 - Deviz financiar, care face parte integrantă a prezentei hotarari;

2. „Lucrări de modernizare drumuri vicinale în comuna Păltinoasa, județul Suceava”, cu o valoare estimativă de 662.000 lei fără TVA, așa cum rezultă din Anexa nr.2 - Deviz financiar, care face parte integrantă a prezentei hotarari;

3. „Reparații drumuri vicinale în comuna Păltinoasa, județul Suceava”, cu o valoare estimativă de 200.000 lei fără TVA, așa cum rezultă din Anexa nr.3 - Deviz financiar, care face parte integrantă a prezentei hotarari;

4. „Amenajare drumuri vicinale în comuna Păltinoasa, județul Suceava”, cu o valoare estimativă de 415.000 lei fără TVA, așa cum rezultă din Anexa nr.4 - Deviz financiar, care face parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2. Pentru obiectivele de investiție menționate la art.1, se aprobă indicatorii tehnico-economici conform devizului general din anexele nr. 1 la nr.4, care fac parte din prezenta hotărâre, iar cheltuielile pentru realizarea acestuia, se vor efectua cu finanțare de la bugetul local pe anul 2022.

Art.3. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei Păltinoasa, domnul Eduard-Rudolf Wendling, prin aparatul de specialitate.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Păltinoasa și Instituției Prefectului - Județul Suceava și se aduce la cunoștință publică.

**Președinte de sedință,
Florin-Ioan BERGHEVA**

**Contrasemnează:
Secretar general al comunei,
Georgeta CORFALĂ**

**Păltinoasa, 10 februarie 2022
Nr. 14**

OBIECTIV: Lucrari de constructii de drumuri vicinale in com Proiect: _____ nr: _____
 Beneficiar: Paltinoasa,, judetul Suceava Plansa: _____ nr: _____
 Proiectant: Comuna Paltinoasa, jud. Suceava Faza: _____
 Executant: _____

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

| Nr. cap./ subcap. deviz general | Denumirea capitolelor de cheltuieli | Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA) lei | Din care: C+M lei |
|---------------------------------------|---|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.2 | Amenajarea terenului | 0.00 | 0.00 |
| 1.3 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala | 0.00 | 0.00 |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Realizarea utilitatilor necesare obiectivului | 0.00 | 0.00 |
| 3.5 | Proiectare | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.1 | Tema de proiectare | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.2 | Studiu de fezabilitate | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.3 | Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.4 | Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.5 | Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Investitia de baza | 651,885.99 | 651,885.99 |
| 4.1 | Constructii si instalatii | 651,885.99 | 651,885.99 |
| 4.1.1 | [0049.1] Lucrari de constructii cu BcR 3,5 | 651,885.99 | 651,885.99 |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 0.00 | 0.00 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 0.00 | 0.00 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0.00 | 0.00 |
| 4.5 | Dotari | 0.00 | 0.00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0.00 | 0.00 |
| 5.1 | Organizare de santier | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1 | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii santierului | 0.00 | 0.00 |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) | | 651,885.99 | 651,885.99 |
| TVA 19 % | | 123,858.34 | 123,858.34 |
| TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) | | 775,744.33 | 775,744.33 |

INTOCMIT
SC TEHNO FOREST SRL



OBIECTIV: Lucrari de constructii de drumuri vicinale in com. Paltinoasa,, judetul Suceava Proiect: _____ nr: _____
 Beneficiar: Comuna Paltinoasa, jud. Suceava Plansa: _____ nr: _____
 Proiectant: _____ Faza: _____
 Executant: _____

**F2cp - CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

| Nr. cap./subcap. deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoare (exclusiv TVA) lei |
|--|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lucrari de constructii si instalatii | | |
| 4.1 | Constructii si instalatii | 651,885.99 |
| 4.1.1 | [0049.1] Lucrari de constructii cu BcR 3,5 | 651,885.99 |
| 4.1.1.1 | [0049.1.1] Lucrari de constructii cu BcR 3,5 | 651,885.99 |
| | TOTAL I | 651,885.99 |
| II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice | | |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 0.00 |
| | TOTAL II | 0.00 |
| III. Procurare | | |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 0.00 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0.00 |
| 4.5 | Dotari | 0.00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0.00 |
| | TOTAL III | 0.00 |
| IV. Probe tehnologice si teste | | |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | 0.00 |
| | TOTAL IV | 0.00 |
| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): | | 651,885.99 |
| TVA 19%: | | 123,858.34 |
| TOTAL VALOARE: | | 775,744.33 |

INTOCMIT
 SC TEHNO FOREST SRL



OBIECTIV: Lucrari de constructii de drumuri vicinale in com Proiect: _____ nr: _____
Beneficiar: Paltinoasa,, judetul Suceava Plansa: _____ nr: _____
Proiectant: Comuna Paltinoasa, jud. Suceava Faza: _____
Executant: _____

F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

| SECTIUNEA TEHNICA | | | | SECTIUNEA FINANCIARA | | | | |
|-------------------|----------------------|---|-----------------------------|----------------------|--|------------------------------------|-------------------|-----------|
| Nr. | Capitolul de lucrari | | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei- | TOTALUL (exclusiv TVA) -lei- | | |
| 0 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | | |
| 1 | DH02B1 | Scarificarea usoara a impituirii pina la 5 cm adincime cu autogreder inclusiv reprofilarea | 100 mp | 65.00 | 31.68 | 2,059.20 | | |
| | | | | material: | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | manopera: | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | utilaj: | 31.68 | 2,059.20 | | |
| | | | | transport: | 0.00 | 0.00 | | |
| 2 | TSD07C1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu...pamant necoeziv grad. compactare 97-98% | 100 mc | 6.50 | 1,904.27 | 12,377.77 | | |
| | | | | material: | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | manopera: | 191.39 | 1,244.05 | | |
| | | | | utilaj: | 1,712.88 | 11,133.72 | | |
| | | | | transport: | 0.00 | 0.00 | | |
| 3 | DC01C1(M) | Imbracaminte beton ciment la ,drumuri de clasele 1-4 executata intr-un strat, avand grosimea totala de: 20 cm; | mp | 6,500.00 | 14.65 | 95,208.87 | | |
| | | | | material: | 0.14 | 932.75 | | |
| | | | | manopera: | 14.50 | 94,276.12 | | |
| | | | | utilaj: | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | transport: | 0.00 | 0.00 | | |
| 3.L | 20000455 | Beton de ciment rutier BcR 3,5 | mc | 1,300.00 | 340.00 | 442,000.00 | | |
| | | procent | material | manopera | utilaj | transport | total | |
| | | | 442,932.75 | 95,520.17 | 13,192.92 | 0.00 | 551,645.84 | |
| | | Recapitulatia: | Recap 2019: CAM 2,25 | | | | | |
| | | Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) | 2.2500 % | 0.00 | 2,149.20 | 0.00 | 0.00 | 2,149.20 |
| | | Total Inclusiv Cheltuieli directe: | 442,932.75 | 97,669.37 | 13,192.92 | 0.00 | 553,795.04 | |
| | | Cheltuieli indirecte | 9.5000 % | 42,078.61 | 9,278.59 | 1,253.33 | 0.00 | 52,610.53 |
| | | Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: | 485,011.36 | 106,947.96 | 14,446.25 | 0.00 | 606,405.57 | |
| | | Profit | 7.5000 % | 36,375.85 | 8,021.10 | 1,083.47 | 0.00 | 45,480.42 |
| | | Total Inclusiv Beneficiu: | 521,387.21 | 114,969.06 | 15,529.72 | 0.00 | 651,885.99 | |
| | | TOTAL GENERAL (fara TVA): | | | | | 651,885.99 | |
| | | TVA: | | | | 19.00 % | 123,858.34 | |
| | | TOTAL GENERAL: | | | | | 775,744.33 | |

INTOCMIT
SC TEHNO FOREST SRL



OBIECTIV: Lucrari de constructii de drumuri vicinale in com Proiect: _____ nr: _____
 Paltinoasa,, judetul Suceava Plansa: _____ nr: _____
 Beneficiar: Comuna Paltinoasa, jud. Suceava Faza: _____
 Proiectant: _____
 Executant: _____

**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
 cumulat pe proiect**

| Nr. crt. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pret unitar (exclusiv TVA) -lei- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- | Furnizorul | Greutatea unitara -tone- | Greutatea -tone- |
|------------------------|---|------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne | mc | 461.50 | 2.00 | 923.00 | DataConstruct | 1.00 | 461.50 |
| 2 | 20000455 Beton de ciment rutier BcR 3,5 | mc | 1,300.00 | 340.00 | 442,000.00 | DataConstruct | 2.65 | 3,445.00 |
| 3 | 2927745 Placa PFL moi bitumate calii 2750x1220x16 s7848 | mc | 0.20 | 50.00 | 9.75 | DataConstruct | 0.33 | 0.06 |
| Valoare directa | | | | lei | 442,932.75 | | | |
| Recapitulatie | | | | lei | 78,454.46 | | | |
| TOTAL | | | | | lei | 521,387.21 | | 3,906.56 |

INTOCMIT
 SC TEHNO FOREST SRL



OBIECTIV: Lucrari de constructii de drumuri vicinale in com. Paltinoasa,, judetul Suceava Proiect: _____ nr: _____
 Beneficiar: Paltinoasa,, judetul Suceava Plansa: _____ nr: _____
 Proiectant: _____ Faza: _____
 Executant: _____

**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect**

| Nr. crt. | Denumirea meseriei | Consumul cu manopera - (om/ore) - | Tariful mediu - lei/ora - | Valoarea (exclusiv TVA) - lei - | Procentul |
|----------|---|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 x 3 | 5 |
| 1 | 10121 Asfaltator | 65.00 | 37.75 | 2,453.75 | |
| 2 | 10241 Betonist | 2,367.38 | 37.75 | 89,368.62 | |
| 3 | 19921 Muncitor deservire constructii-montaj | 97.96 | 37.75 | 3,697.80 | |
| | Total ore manopera: | 2,530.34 | | | |
| | Valoare directa | | lei | 95,520.17 | |
| | Recapitulatie | | lei | 19,448.89 | |
| | TOTAL | | lei | 114,969.06 | |

INTOCMIT
SC TEHNO FOREST SRL



OBIECTIV: Lucrari de constructii de drumuri vicinale in com Paltinoasa,, judetul Suceava Proiect: _____ nr: _____
 Beneficiar: Paltinoasa,, judetul Suceava Plansa: _____ nr: _____
 Proiectant: _____ Faza: _____
 Executant: _____

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect

| Nr. crt. | Denumirea utilajului de constructii | Ore de functionare | Tarifui unitar (exclusiv TVA) - lei / ora - | Valoarea (exclusiv TVA) - lei - |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 x 3 |
| 1 | 3546 Autogreder pina la 175cp | 8.58 | 240.00 | 2,059.20 |
| 2 | 4004 Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf | 61.85 | 180.00 | 11,133.72 |
| Total ore utilaje: | | 70.43 | | |
| Valoare directa | | | lei | 13,192.92 |
| Recapitulatie | | | lei | 2,336.80 |
| TOTAL | | | lei | 15,529.72 |

PRESEDINTE DE SEDINTA,
 FLORIN-IOAN BERGHEVA

CONTRASEMNEAZA:
 SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
 Georgeta CORFALA

INTOCMIT
 SC TEHNO FOREST SRL



OBIECTIV: Lucrari de modernizare drumuri vicinale, in com
Paltinoasa,, judetul Suceava **Proiect:** _____ nr: _____
Beneficiar: Paltinoasa,, judetul Suceava **Plansa:** _____ nr: _____
Proiectant: _____ **Faza:** _____
Executant: _____

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

| Nr. cap./ subcap. deviz general | Denumirea capitolelor de cheltuieli | Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA) lei | Din care: C+M lei |
|---------------------------------------|---|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.2 | Amenajarea terenului | 0.00 | 0.00 |
| 1.3 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala | 0.00 | 0.00 |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Realizarea utilitatilor necesare obiectivului | 0.00 | 0.00 |
| 3.5 | Proiectare | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.1 | Tema de proiectare | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.2 | Studiu de fezabilitate | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.3 | Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.4 | Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.5 | Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Investitia de baza | 661,915.00 | 661,915.00 |
| 4.1 | Constructii si instalatii | 661,915.00 | 661,915.00 |
| 4.1.1 | [0050.1] Lucrari de modernizare cu BcR 3,5 | 661,915.00 | 661,915.00 |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 0.00 | 0.00 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 0.00 | 0.00 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0.00 | 0.00 |
| 4.5 | Dotari | 0.00 | 0.00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0.00 | 0.00 |
| 5.1 | Organizare de santier | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1 | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii santierului | 0.00 | 0.00 |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) | | 661,915.00 | 661,915.00 |
| TVA 19 % | | 125,763.85 | 125,763.85 |
| TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) | | 787,678.85 | 787,678.85 |

INTOCMIT

SC TEHNO FOREST SRL

Raport generat de SPS www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007




OBIECTIV: Lucrari de modernizare drumuri vicinale, in com. Paltinoasa,, judetul Suceava **Proiect:** _____ **nr:** _____
Beneficiar: Comuna Paltinoasa, jud. Suceava **Plansa:** _____ **nr:** _____
Proiectant: _____ **Faza:** _____
Executant: _____

**F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

| Nr. cap./subcap. deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoare (exclusiv TVA) lei |
|--|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lucrari de constructii si instalatii | | |
| 4.1 | Constructii si instalatii | 661,915.00 |
| 4.1.1 | [0050.1] Lucrari de modernizare cu BcR 3,5 | 661,915.00 |
| 4.1.1.1 | [0050.1.1] Lucrari de modernizare cu BcR 3,5 | 661,915.00 |
| | TOTAL I | 661,915.00 |
| II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice | | |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 0.00 |
| | TOTAL II | 0.00 |
| III. Procurare | | |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 0.00 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0.00 |
| 4.5 | Dotari | 0.00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0.00 |
| | TOTAL III | 0.00 |
| IV. Probe tehnologice si teste | | |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | 0.00 |
| | TOTAL IV | 0.00 |
| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): | | 661,915.00 |
| TVA 19%: | | 125,763.85 |
| TOTAL VALOARE: | | 787,678.85 |

INTOCMIT

SC TEHNO FOREST SRL

Raport general de proiect  www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

OBIECTIV: Lucrari de modernizare drumuri vicinale, in com Paltinoasa,, judetul Suceava **Proiect:** _____ **nr:** _____
Beneficiar: Comuna Paltinoasa, jud. Suceava **Plansa:** _____ **nr:** _____
Proiectant: _____ **Faza:** _____
Executant: _____

F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

| SECTIUNEA TEHNICA | | | | SECTIUNEA FINANCIARA | | | |
|---|--|--------------------------------|-----------------|--|------------------------------------|------------------|--------------|
| Nr. | Capitolul de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei- | TOTALUL (exclusiv TVA) -lei- | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | | |
| 1 | DH02B1 | 100 | 66.00 | 31.68 | 2,090.88 | | |
| | Scarificarea usoara a impituirii pina la 5 cm adincime cu autogreder inclusiv reprofilarea | mp | material: | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | manopera: | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | utilaj: | 31.68 | 2,090.88 | | |
| | | | transport: | 0.00 | 0.00 | | |
| 2 | TSD07C1 | 100 | 6.60 | 1,904.27 | 12,568.20 | | |
| | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu...pamant necoeziv grad. compactare 97-98% | mc | material: | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | manopera: | 191.39 | 1,263.19 | | |
| | | | utilaj: | 1,712.88 | 11,305.01 | | |
| | | | transport: | 0.00 | 0.00 | | |
| 3 | DC01C1{M} | mp | 6,600.00 | 14.65 | 96,673.62 | | |
| | Imbracaminte beton ciment la ,drumuri de clasele 1-4 executata intr-un strat, avand grosimea totala de: 20 cm; | | material: | 0.14 | 947.10 | | |
| | | | manopera: | 14.50 | 95,726.52 | | |
| | | | utilaj: | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | transport: | 0.00 | 0.00 | | |
| 3.L | 20000455 | Beton de ciment rutier BcR 3,5 | mc | 1,320.00 | 340.00 | 448,800.00 | |
| | | procent | material | manopera | utilaj | transport | total |
| Total Cheltuieli directe: | | | 449,747.10 | 96,989.71 | 13,395.89 | 0.00 | 560,132.70 |
| Recapitulatia: | | Recap 2019: CAM 2,25 | | | | | |
| | Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) | 2.2500 % | 0.00 | 2,182.27 | 0.00 | 0.00 | 2,182.27 |
| Total Inclusiv Cheltuieli directe: | | | 449,747.10 | 99,171.98 | 13,395.89 | 0.00 | 562,314.97 |
| | Cheltuieli indirecte | 9.5000 % | 42,725.97 | 9,421.34 | 1,272.61 | 0.00 | 53,419.92 |
| Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: | | | 492,473.07 | 108,593.32 | 14,668.50 | 0.00 | 615,734.89 |
| | Profit | 7.5000 % | 36,935.48 | 8,144.50 | 1,100.14 | 0.00 | 46,180.12 |
| Total Inclusiv Beneficiu: | | | 529,408.56 | 116,737.82 | 15,768.63 | 0.00 | 661,915.00 |
| TOTAL GENERAL: | | | | | | | 661,915.00 |

INTOCMIT

SC TEHNO FOREST SRL

Raport generat de  www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

OBIECTIV: Lucrari de modernizare drumuri vicinale, in com
Paltinoasa,, judetul Suceava
Beneficiar: Comuna Paltinoasa, jud. Suceava
Proiectant: _____
Executant: _____

Proiect: _____
Plansa: _____
Faza: _____

nr: _____
nr: _____

**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect**

| Nr. crt. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pret unitar (exclusiv TVA) -lei- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- | Furnizorul | Greutatea -tone- |
|---------------------------|---|------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
| 1 | 6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne | mc | 468.60 | 2.00 | 937.20 | DataConstruct | |
| 2 | 20000455 Beton de ciment rutier BcR 3,5 | mc | 1,320.00 | 340.00 | 448,800.00 | DataConstruct | |
| 3 | 2927745 Placa PFL moi bitumate calii 2750x1220x16 ,s7848 | mc | 0.20 | 50.00 | 9.90 | DataConstruct | |
| Valoare materiale: | | | | lei | 449,747.10 | | |
| Alte Materiale*: | | | | lei | | | |
| Valoare directa | | | | lei | 449,747.10 | | |
| Recapitulatie | | | | lei | 79,661.46 | | |
| TOTAL | | | | lei | 529,408.56 | | |

*) Materiale a caror valoare cumulata este de maxim 0.00 %

INTOCMIT

SC TEHNO FOREST SRL



Raport general cu 100% * www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

OBIECTIV: Lucrari de modernizare drumuri vicinale, in com
Paltinoasa,, judetul Suceava Proiect: _____ nr: _____
Beneficiar: Comuna Paltinoasa, jud. Suceava Plansa: _____ nr: _____
Proiectant: _____ Faza: _____
Executant: _____

**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect**

| Nr. crt. | Denumirea meseriei | Consumul cu manopera - (om/ore) - | Tariful mediu - lei/ora - | Valoarea (exclusiv TVA) - lei - | Procentul |
|----------|---|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 x 3 | 5 |
| 1 | 10121 Asfaltator | 66.00 | 37.75 | 2,491.50 | |
| 2 | 10241 Betonist | 2,403.80 | 37.75 | 90,743.52 | |
| 3 | 19921 Muncitor deservire constructii-montaj | 99.46 | 37.75 | 3,754.69 | |
| | Total ore manopera: | 2,569.26 | | | |
| | Valoare manopera: | | lei | 96.989,71 | |
| | Alte manopere*: | | lei | | |
| | Valoare directa | | lei | 96,989.71 | |
| | Recapitulatie | | lei | 19,748.11 | |
| | TOTAL | | lei | 116,737.82 | |

*) Manopere a caror valoare cumulata este de maxim 0.00 %

INTOCMIT

SC TEHNO FOREST SRL



OBIECTIV: Lucrari de modernizare drumuri vicinale, in com
Paltinoasa,, judetul Suceava
Beneficiar: Comuna Paltinoasa, jud. Suceava
Proiectant: _____
Executant: _____

Proiect: _____
Plansa: _____
Faza: _____

nr: _____
nr: _____

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect

| Nr. crt. | Denumirea utilajului de constructii | Ore de functionare | Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora - | Valoarea (exclusiv TVA) - lei - |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 x 3 |
| 1 | 3546 Autogreder pina la 175cp | 8.71 | 240.00 | 2,090.88 |
| 2 | 4004 Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf | 62.81 | 180.00 | 11,305.01 |
| Total ore utilaje: | | 71.52 | | |
| Valoare utilaje: | | | lei | 13.395,89 |
| Alte utilaje*: | | | lei | |
| Valoare directa | | | lei | 13,395.89 |
| Recapitulatie | | | lei | 2,372.75 |
| TOTAL | | | lei | 15,768.63 |

*) Utilaje a caror valoare cumulata este de maxim 0.00 %

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Florin-Yoon BERGHEVA

CONTRASEMNEAZA:
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Georgeta CORFALA

INTOCMIT

SC TEHNO-FOREST SRL

Raport generat de: _____, www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477 007



OBIECTIV: Reparatii drumuri vicinale in com Paltinoasa,,
judetul Suceava Proiect: _____ nr: _____
Beneficiar: Comuna Paltinoasa, jud. Suceava Plansa: _____ nr: _____
Proiectant: _____ Faza: _____
Executant: _____

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

| Nr. cap./ subcap. deviz general | Denumirea capitolelor de cheltuieli | Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA) | Din care: C+M |
|---------------------------------------|---|--|-------------------|
| | | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.2 | Amenajarea terenului | 0.00 | 0.00 |
| 1.3 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala | 0.00 | 0.00 |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Realizarea utilitatilor necesare obiectivului | 0.00 | 0.00 |
| 3.5 | Proiectare | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.1 | Tema de proiectare | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.2 | Studiu de fezabilitate | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.3 | Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.4 | Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.5 | Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Investitia de baza | 199,064.72 | 199,064.72 |
| 4.1 | Constructii si instalatii | 199,064.72 | 199,064.72 |
| 4.1.1 | [0051.1] Lucrari de reparatii cu BcR 3,5 | 199,064.72 | 199,064.72 |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 0.00 | 0.00 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 0.00 | 0.00 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0.00 | 0.00 |
| 4.5 | Dotari | 0.00 | 0.00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0.00 | 0.00 |
| 5.1 | Organizare de santier | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1 | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii santierului | 0.00 | 0.00 |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) | | 199,064.72 | 199,064.72 |
| TVA 19 % | | 37,822.30 | 37,822.30 |
| TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) | | 236,887.02 | 236,887.02 |

INTOCMIT

SC TEHNOPROFIT SRL

OBIECTIV: Reparatii drumuri vicinale in com Paltinoasa,, judetul Suceava Proiect: _____ nr: _____
 Beneficiar: Comuna Paltinoasa, jud. Suceava Plansa: _____ nr: _____
 Proiectant: _____ Faza: _____
 Executant: _____

**F2cp - CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

| Nr. cap./subcap. deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoare (exclusiv TVA) lei |
|--|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lucrari de constructii si instalatii | | |
| 4.1 | Constructii si instalatii | 199,064.72 |
| 4.1.1 | [0051.1] Lucrari de reparatii cu BcR 3,5 | 199,064.72 |
| 4.1.1.1 | [0051.1.1] Lucrari de reparatii cu BcR 3,5 | 199,064.72 |
| | TOTAL I | 199,064.72 |
| II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice | | |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 0.00 |
| | TOTAL II | 0.00 |
| III. Procurare | | |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 0.00 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0.00 |
| 4.5 | Dotari | 0.00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0.00 |
| | TOTAL III | 0.00 |
| IV. Probe tehnologice si teste | | |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | 0.00 |
| | TOTAL IV | 0.00 |
| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): | | 199,064.72 |
| TVA 19%: | | 37,822.30 |
| TOTAL VALOARE: | | 236,887.02 |

INTOCMIT

SC TEHNOSOFT SRL

OBIECTIV: Reparatii drumuri vicinale in com Paltinoasa,, judetul Suceava Proiect: _____ nr: _____
 Beneficiar: Comuna Paltinoasa, jud. Suceava Plansa: _____ nr: _____
 Proiectant: _____ Faza: _____
 Executant: _____

F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

| SECTIUNEA TEHNICA | | | | SECTIUNEA FINANCIARA | | | |
|-------------------|---|--------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------|------------|------------|
| Nr. | Capitolul de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei- | TOTALUL (exclusiv TVA) -lei- | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | | |
| 1 | DH02B1 | | | | | | |
| | Scarificarea usoara a impituirii pina la 5 cm adincime cu autogreder inclusiv reprofilarea | 100 mp | 19.85 | 31.68 | | 628.85 | |
| | | | material: | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | manopera: | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | utilaj: | 31.68 | | 628.85 | |
| | | | transport: | 0.00 | | 0.00 | |
| 2 | TSD07C1 | | | | | | |
| | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rului compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu...pamant necoeziv grad. compactare 97-98% | 100 mc | 1.98 | 1,904.27 | | 3,770.46 | |
| | | | material: | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | manopera: | 191.39 | | 378.96 | |
| | | | utilaj: | 1,712.88 | | 3,391.50 | |
| | | | transport: | 0.00 | | 0.00 | |
| 3 | DC01C1{M} | | | | | | |
| | Imbracaminte beton ciment la ,drumuri de clasele 1-4 executata intr-un strat, avand grosimea totala de: 20 cm; | mp | 1,985.00 | 14.65 | | 29,075.32 | |
| | | | material: | 0.14 | | 284.85 | |
| | | | manopera: | 14.50 | | 28,790.48 | |
| | | | utilaj: | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | transport: | 0.00 | | 0.00 | |
| 3.L | 20000455 | Beton de ciment rutier BcR 3,5 | mc | 397.00 | 340.00 | 134,980.00 | |
| | | procent | material | manopera | utilaj | transport | total |
| | Total Cheltuieli directe: | | 135,264.85 | 29,169.43 | 4,020.35 | 0.00 | 168,454.63 |
| | Recapitulatia: | Recap 2019: CAM 2,25 | | | | | |
| | Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) | 2.2500 % | 0.00 | 656.31 | 0.00 | 0.00 | 656.31 |
| | Total Inclusiv Cheltuieli directe: | | 135,264.85 | 29,825.75 | 4,020.35 | 0.00 | 169,110.94 |
| | Cheltuieli indirecte | 9.5000 % | 12,850.16 | 2,833.45 | 381.93 | 0.00 | 16,065.54 |
| | Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: | | 148,115.01 | 32,659.19 | 4,402.28 | 0.00 | 185,176.48 |
| | Profit | 7.5000 % | 11,108.63 | 2,449.44 | 330.17 | 0.00 | 13,888.24 |
| | Total Inclusiv Beneficiu: | | 159,223.63 | 35,108.63 | 4,732.45 | 0.00 | 199,064.72 |
| | TOTAL GENERAL (fara TVA): | | | | | | 199,064.72 |
| | TVA: | | | | 19.00 % | | 37,822.30 |
| | TOTAL GENERAL: | | | | | | 236,887.02 |

INTOCMIT

SC TEHNOPROIECT SRL

OBIECTIV: Reparatii drumuri vicinale in com Paltinoasa, judetul Suceava
Beneficiar: Comuna Paltinoasa, jud. Suceava
Proiectant: _____
Executant: _____

Proiect: _____ nr: _____
Plansa: _____ nr: _____
Faza: _____

**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect**

| Nr. crt. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pret unitar (exclusiv TVA) -lei- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- | Furnizorul | Greutatea unitara -tone- | Greutatea -tone- |
|------------------------|---|------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 6202806 Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne | mc | 140.94 | 2.00 | 281.87 | DataConstruct | 1.00 | 140.94 |
| 2 | 20000455 Beton de ciment rutier BcR 3,5 | mc | 397.00 | 340.00 | 134,980.00 | DataConstruct | 2.65 | 1,052.05 |
| 3 | 2927745 Placa PFL moi bitumate calii 2750x1220x16 s7848 | mc | 0.06 | 50.00 | 2.98 | DataConstruct | 0.33 | 0.02 |
| Valoare directa | | | | lei | 135,264.85 | | | |
| Recapitulatie | | | | lei | 23,958.79 | | | |
| TOTAL | | | | lei | 159,223.63 | 1,193.00 | | |

INTOCMIT

SC TEHNOLOGICS SRL

Raport generat cu ISOP: www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

OBIECTIV: Reparatii drumuri vicinale in com Paltinoasa,,
judetul Suceava
Beneficiar: Comuna Paltinoasa, jud. Suceava
Proiectant: _____
Executant: _____

Proiect: _____ nr: _____
Plansa: _____ nr: _____
Faza: _____

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect

| Nr. crt. | Denumirea utilajului de constructii | Ore de functionare | Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora - | Valoarea (exclusiv TVA) - lei - |
|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 x 3 |
| 1 | 3546 Autogreder pina la 175cp | 2.62 | 240.00 | 628.85 |
| 2 | 4004 Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf | 18.84 | 180.00 | 3,391.50 |
| Total ore utilaje: | | 21.46 | | |
| Valoare directa | | | lei | 4,020.35 |
| Recapitulatie | | | lei | 712.10 |
| TOTAL | | | lei | 4,732.45 |

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Floriu - Ioan BERGHEVA

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Georgeta CORFALĂ

INTOCMIT

SC TISHNO FOREST SRL

OBIECTIV: Amenajare drumuri vicinale in com Paltinoasa,, judetul Suceava **Proiect:** _____ nr: ____
Beneficiar: Comuna Paltinoasa, jud. Suceava **Plansa:** _____ nr: ____
Proiectant: _____ **Faza:** _____
Executant: _____

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

| Nr. cap./ subcap. deziz general | Denumirea capitolelor de cheltuieli | Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA) | Din care: C+M |
|---------------------------------------|---|--|-------------------|
| | | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.2 | Amenajarea terenului | 0.00 | 0.00 |
| 1.3 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala | 0.00 | 0.00 |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Realizarea utilitatilor necesare obiectivului | 0.00 | 0.00 |
| 3.5 | Proiectare | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.1 | Tema de proiectare | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.2 | Studiu de fezabilitate | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.3 | Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deziz general | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.4 | Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.5 | Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Investitia de baza | 414,885.52 | 414,885.52 |
| 4.1 | Constructii si instalatii | 414,885.52 | 414,885.52 |
| 4.1.1 | [0052.1] Amenajare fundatii drumuri vicinale | 414,885.52 | 414,885.52 |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 0.00 | 0.00 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 0.00 | 0.00 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0.00 | 0.00 |
| 4.5 | Dotari | 0.00 | 0.00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0.00 | 0.00 |
| 5.1 | Organizare de santier | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1 | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii santierului | 0.00 | 0.00 |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) | | 414,885.52 | 414,885.52 |
| TVA 19 % | | 78,828.25 | 78,828.25 |
| TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) | | 493,713.77 | 493,713.77 |

INTOCMIT
SC TECHNO FOREST SRL



OBIECTIV: Amenajare drumuri vicinale in com Paltinoasa,, Judetul Suceava **Proiect:** _____ **nr:** ____
Beneficiar: Comuna Paltinoasa, jud. Suceava **Planşa:** _____ **nr:** ____
Proiectant: _____ **Faza:** _____
Executant: _____

**F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

| Nr. cap./subcap. deviz general 1 | Cheltuieli pe categoria de lucrari 2 | Valoare (exclusiv TVA) lei 3 |
|--|---|---------------------------------|
| I. Lucrari de constructii si instalatii | | |
| 4.1 | Constructii si instalatii | 414,885.52 |
| 4.1.1 | [0052.1] Amenajare fundatii drumuri vicinale | 414,885.52 |
| 4.1.1.1 | [0052.1.1] Amenajare fundatii drumuri vicinale | 414,885.52 |
| | TOTAL I | 414,885.52 |
| II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice | | |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 0.00 |
| | TOTAL II | 0.00 |
| III. Procurare | | |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 0.00 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0.00 |
| 4.5 | Dotari | 0.00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0.00 |
| | TOTAL III | 0.00 |
| IV. Probe tehnologice si teste | | |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | 0.00 |
| | TOTAL IV | 0.00 |
| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): | | 414,885.52 |
| TVA 19%: | | 78,828.25 |
| TOTAL VALOARE: | | 493,713.77 |

INTOCMIT
SC TEHNO FOREST SRL



OBIECTIV: Amenajare drumuri vicinale in com Paltinoasa,, judetul Suceava Proiect: _____ nr: _____
 Beneficiar: Comuna Paltinoasa, jud. Suceava Plansa: _____ nr: _____
 Proiectant: _____ Faza: _____
 Executant: _____

F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

| SECTIUNEA TEHNICA | | | | SECTIUNEA FINANCIARA | | | |
|---|---|----------------------|-------------------|--|------------------------------------|------------------|-------------------|
| Nr. | Capitolul de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei- | TOTALUL (exclusiv TVA) -lei- | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | | |
| | TSC03D1 | 100 | 24.00 | 590.00 | 14,160.00 | | |
| | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala,descarcare in depozit teren catg 4 | mc | | | | | |
| | | | material: | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | manopera: | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | utilaj: | 590.00 | 14,160.00 | | |
| | | | transport: | 0.00 | 0.00 | | |
| | TSE06B1 | 100 | 120.00 | 594.88 | 71,385.90 | | |
| | Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in... pamant coeziv | mp | | | | | |
| | | | material: | 2.00 | 240.00 | | |
| | | | manopera: | 340.88 | 40,905.90 | | |
| | | | utilaj: | 252.00 | 30,240.00 | | |
| | | | transport: | 0.00 | 0.00 | | |
| | DH03A1 | 100 | 120.00 | 15.12 | 1,814.40 | | |
| | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor executata mecanic, cu : autogreder; | mp | | | | | |
| | | | material: | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | manopera: | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | utilaj: | 15.12 | 1,814.40 | | |
| | | | transport: | 0.00 | 0.00 | | |
| 3 | DA06B1 | mc | 2,400.00 | 98.20 | 235,688.40 | | |
| | Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica; | | | | | | |
| | | | material: | 42.42 | 101,798.40 | | |
| | | | manopera: | 13.97 | 33,522.00 | | |
| | | | utilaj: | 41.82 | 100,368.00 | | |
| | | | transport: | 0.00 | 0.00 | | |
| 4 | TRA01A10 | tona | 5,348.88 | 8.33 | 44,556.17 | | |
| | Transportul rutier al..materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. | | | | | | |
| | | | material: | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | manopera: | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | utilaj: | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | transport: | 8.33 | 44,556.17 | | |
| Total Cheltuieli directe: | | procent | material | manopera | utilaj | transport | total |
| | | | 102,038.40 | 74,427.90 | 146,582.40 | 44,556.17 | 367,604.87 |
| Recapitulatia: | | Recap 2019: CAM 2,25 | | | | | |
| Contributie | | 2.2500 % | 0.00 | 1,674.63 | 0.00 | 0.00 | 1,674.63 |
| asiguratorie pentru munca (CAM) | | | | | | | |
| Total Inclusiv Cheltuieli directe: | | | 102,038.40 | 76,102.53 | 146,582.40 | 44,556.17 | 369,279.50 |
| Cheltuieli indirecte | | 7.0000 % | 7,142.69 | 5,327.18 | 10,260.77 | 3,118.93 | 25,849.56 |
| Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: | | | 109,181.09 | 81,429.70 | 156,843.17 | 47,675.10 | 395,129.06 |
| Profit | | 5.0000 % | 5,459.05 | 4,071.49 | 7,842.16 | 2,383.76 | 19,756.45 |
| Total Inclusiv Beneficiu: | | | 114,640.14 | 85,501.19 | 164,685.33 | 50,058.86 | 414,885.52 |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
|----------------------------------|---|---|---|---------|-------------------|
| TOTAL GENERAL (fara TVA): | | | | | 414,885.52 |
| TVA: | | | | 19.00 % | 78,828.25 |
| TOTAL GENERAL: | | | | | 493,713.77 |

INTOCMIT
SC TEHNO FOREST SRL



Raport generat de ISRP s.r.l. www.isrp.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

OBIECTIV: Amenajare drumuri vicinale in com Paltinoasa,, judetul Suceava Proiect: _____ nr: _____
 Beneficiar: Comuna Paltinoasa, Jud. Suceava Plansa: _____ nr: _____
 Proiectant: _____
 Executant: _____

**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect**

| Nr. crt. | Denumirea meseriei | Consumul cu manopera - (om/ore) - | Tariful mediu - lei/ora - | Valoarea (exclusiv TVA) - lei - | Procentul |
|----------|---|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 x 3 | 5 |
| 1 | 11321 Finisor terasamente | 652.80 | 37.75 | 24,643.20 | |
| 2 | 19931 Muncitor deservire constructii montaj | 182.40 | 37.75 | 6,885.60 | |
| 3 | 19921 Muncitor deservire constructii-montaj | 248.40 | 37.75 | 9,377.10 | |
| 4 | 12821 Pavator | 888.00 | 37.75 | 33,522.00 | |
| | Total ore manopera: | 1,971.60 | | | |
| | Valoare directa | | lei | 74,427.90 | |
| | Recapitulatie | | lei | 11,073.29 | |
| | TOTAL | | lei | 85,501.19 | |

INTOCMIT
SC TEHNO FOREST SRL



OBIECTIV: Amenajare drumuri vicinale in com Paltinoasa,, judetul Suceava Proiect: _____ nr: ____
 Beneficiar: Comuna Paltinoasa, jud. Suceava Plansa: _____ nr: ____
 Proiectant: _____ Faza: _____
 Executant: _____

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect

| Nr. crt. | Denumirea utilajului de constructii | Ore de functionare | Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora - | Valoarea (exclusiv TVA) - lei - |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 x 3 |
| 1 | 5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire | 55.20 | 120.00 | 6,624.00 |
| 2 | 3546 Autogreder pina la 175cp | 122.76 | 240.00 | 29,462.40 |
| 3 | 4004 Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf | 168.00 | 180.00 | 30,240.00 |
| 4 | 4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf | 367.20 | 180.00 | 66,096.00 |
| 5 | 3501 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,40-0,70mc | 70.80 | 200.00 | 14,160.00 |
| Total ore utilaje: | | 783.96 | | |
| Valoare directa | | | lei | 146,582.40 |
| Recapitulatie | | | lei | 18,102.93 |
| TOTAL | | | lei | 164,685.33 |

INTOCMIT
SC TEHNO FOREST SRL

Raport generat cu InterSoft Devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007



OBIECTIV: Amenajare drumuri vicinale in com Paltinoasa,, judetul Suceava Proiect: _____ nr: _____
 Beneficiar: Comuna Paltinoasa, jud. Suceava Plansa: _____ nr: _____
 Proiectant: _____
 Executant: _____

**C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect**

| Nr. crt. | Tipul de transport | Tone transportate | Km parcursi | Ore de functionare | Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona/km - | Valoarea (exclusiv TVA) - lei - |
|-------------------------|---|-------------------|-------------|--------------------|---|---------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 2 x 3 x 5 |
| Transport rutier | | | | | | |
| 1 | TRA01A10 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. | 5,348.88 | 10.00 | 0.20 | 0.83 | 44,556.17 |
| Valoare directa | | | | | lei | 44,556.17 |
| Recapitulatie | | | | | lei | 5,502.69 |
| TOTAL | | | | | lei | 50,058.86 |

PRESEDINTE DE SEDINTA,
FLORIN IOAN BERGREVA

CONTRASEMNEAZA:
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
GEORGETA CORFALA

INTOCMIT
SC TEHNO FOREST SRL

